



Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez
R.F.C: BOBM880112Q89


✓ (152AH23PR) AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
✓ 1	FIRME DE CONCRETO		1.00	172,976.65	
✓ 1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	51,422.40	51,422.40
✓ 1.2	PISOS Y DENTELLONES		1.00	119,696.68	119,696.68
✓ 1.3	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	1,400.84	1,400.84
✓ 1.4	ANUNCIO DE OBRA		1.00	456.73	456.73
1	Total de FIRME DE CONCRETO		1.00	172,976.65	172,976.65
** CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					172,976.65
** CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **					
IVA(16%)					27,676.26
Total					200,652.91
** DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. **					

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha: 28 de agosto 2023
Fecha inicio: 4 de septiembre 2023
Fecha termino: 18 de octubre 2023
Duración: 45 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB
Hoja no: 1





Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez
R.F.C: BOBM880112Q89

(152AH23PR) AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
✓ 1	FIRME DE CONCRETO		1.00	172,976.65	
✓ 1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	51,422.40	
✓ 1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	M2	161.76	21.98	3,555.48
✓ 1.1.2	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN LÍNEA DE CERCA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N. **	M3	48.04	641.24	30,805.17
✓ 1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.. Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **	M3	36.95	418.60	15,467.27
✓ 1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE DENTELLÓN, EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 A 0.20 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	M3	1.60	459.30	734.88
✓ 1.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	M3	2.08	180.67	375.79
✓ 1.1.6	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **	M3	2.08	232.60	483.81
1.1	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **		1.00	51,422.40	51,422.40
✓ 1.2	PISOS Y DENTELLONES		1.00	119,696.68	
1.2.1	DENTELLÓN DE 15X30 DE CONCRETO PREMEZCLADO ARMADO CON ARMEX 15X30-4, DEJANDO 10 CM LIBRES PAR COLAR CON FIRME, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE	ML	53.29	293.04	15,616.10

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 28 de agosto 2023
Fecha inicio: 4 de septiembre 2023
Fecha termino: 18 de octubre 2023
Duración: 45 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB
Hoja no: 1



(152AH23PR) AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. **				
✓ 1.2.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N. **	M2	160.55	600.19	96,360.50
✓ 1.2.3	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 2.5 CM. EN PROMEDIO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 14/100 M.N. **	ML	77.17	44.19	3,410.14
✓ 1.2.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR THERMOTEEK PRO POLIURETANO GRIS 300 ML O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 94/100 M.N. **	ML	77.17	55.85	4,309.94
1.2	Total de PISOS Y DENTELLONES ** CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **		1.00	119,696.68	119,696.68
1.3	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	1,400.84	
✓ 1.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 84/100 M.N. **	M2	161.76	8.66	1,400.84
1.3	Total de LIMPIEZA DE OBRA ** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 84/100 M.N. **		1.00	1,400.84	1,400.84
1.4	ANUNCIO DE OBRA		1.00	456.73	
✓ 1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM, CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15X20 CM CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	456.73	456.73

ADJUDICACIÓN DIRECTA


Fecha: 28 de agosto 2023

Fecha inicio: 4 de septiembre 2023

Fecha termino: 18 de octubre 2023

Duración: 45 días naturales

ATENTAMENTE



C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 2





Construcciones y Urbanización MB


Miguel Ángel Bojorquez Baez
R.F.C: BOBM880112Q89

(152AH23PR) AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.4	Total de ANUNCIO DE OBRA ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **		1.00	456.73	456.73
1	Total de FIRME DE CONCRETO ** CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **		1.00	172,976.65	172,976.65
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **				172,976.65
				IVA(16%)	27,676.26
				Total	200,652.91
	** DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha: 28 de agosto 2023
Fecha inicio: 4 de septiembre 2023
Fecha termino: 18 de octubre 2023
Duración: 45 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ÁNGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB
Hoja no: 3

✉ miguel.bojorquez099@gmail.com

☎ 6681 50 2273 y 6681 99 5308

📍 Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.

