



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez

R.F.C: BOBM880112Q89

✓ (149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Resumen de Presupuesto

| Clave  | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
|--|----------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1  | EDIFICACIÓN          |        | 1.00     | \$ 350,559.04   |               |
| 1.1  | TECHUMBRE            |        | 1.00     | \$ 199,874.84   | \$ 199,874.84 |
| 1.2  | ILUMINACIÓN          |        | 1.00     | \$ 150,684.20   | \$ 150,684.20 |
| 1  | Total de EDIFICACIÓN |        | 1.00     | \$ 350,559.04   | \$ 350,559.04 |
| ** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. ** |                      |        |          |                 |               |
| Subtotal de Presupuesto  |                      |        |          |                 | \$ 350,559.04 |
| ** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. ** |                      |        |          |                 |               |

16%IVA \$ 56,089.45

Total \$ 406,648.49

\*\* CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. \*\*

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 28 de agosto 2023

Fecha inicio: 4 de septiembre 2023

Fecha termino: 3 de octubre 2023

Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 1

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin





# Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez

R.F.C: BOBM890112Q89

(149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto

| Clave     | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total        |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| ✓ 1       | <b>EDIFICACIÓN</b>   |        | 1.00     | \$ 350,559.04   |              |
| ✓ 1.1     | <b>TECHUMBRE</b>   |        | 1.00     | \$ 199,874.84   |              |
| ✓ 1.1.1   | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>   |        | 1.00     | \$ 11,238.75    |              |
| ✓ 1.1.1.1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION<br>Total: ** CIENTO OCHO PESOS 07/100 M.N. **  | M2     | 51.71    | \$ 2.09         | \$ 108.07    |
| ✓ 1.1.1.2 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION<br>Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. ** | PZA    | 1.08     | \$ 353.81       | \$ 382.11    |
| ✓ 1.1.1.3 | EXCAVACIÓN A MANO EN TARIAL TIPO "B" DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION<br>Total: ** UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N. ** | PZA    | 7.20     | \$ 265.62       | \$ 1,912.46  |
| ✓ 1.1.1.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **            | M3     | 9.36     | \$ 448.39       | \$ 4,196.93  |
| ✓ 1.1.1.5 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE " BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **  | M3     | 7.20     | \$ 151.79       | \$ 1,092.89  |
| ✓ 1.1.1.6 | CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.<br>Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N. **  | M3     | 10.76    | \$ 132.81       | \$ 1,429.04  |
| ✓ 1.1.1.7 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.<br>Total: ** DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 25/100 M.N. **  | M3     | 10.76    | \$ 196.77       | \$ 2,117.25  |
| 1.1.1     | <b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>  |        | 1.00     | \$ 11,238.75    | \$ 11,238.75 |

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 28 de agosto 2023

Fecha inicio: 4 de septiembre 2023

Fecha termino: 3 de octubre 2023

Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 1



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


### Presupuesto

| Clave   | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total        |
|---|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| <b>** ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **</b> |  |        |          |                 |              |
| ✓ 1.1.2   | <b>CIMENTACION</b>   |        | 1.00     | \$ 7,927.50     |              |
| ✓ 1.1.2.1   | DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.<br>Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** | PZA    | 12.00    | \$ 608.16       | \$ 7,297.92  |
| ✓ 1.1.2.2   | DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCION Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.<br>Total: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. **                                | PZA    | 6.00     | \$ 104.93       | \$ 629.58    |
| 1.1.2   | <b>Total de CIMENTACION</b>  |        | 1.00     | \$ 7,927.50     | \$ 7,927.50  |
| <b>** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N. **</b>  |  |        |          |                 |              |
| ✓ 1.1.3   | <b>ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS</b>  |        | 1.00     | \$ 155,351.01   |              |
| ✓ 1.1.3.1   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO.<br>Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N. **   | ML     | 71.22    | \$ 969.10       | \$ 69,019.30 |
| ✓ 1.1.3.2   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO.<br>Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **  | ML     | 51.18    | \$ 186.70       | \$ 9,555.31  |
| ✓ 1.1.3.3   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL  | ML     | 66.30    | \$ 325.01       | \$ 21,548.16 |

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 28 de agosto 2023  
Fecha inicio: 4 de septiembre 2023  
Fecha termino: 3 de octubre 2023  
Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 2





## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez

R.F.C: BOBM880112Q89

(149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

| Clave     | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| ✓         | ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,<br>Total: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **   |        |          |                 |               |
| ✓ 1.1.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN<br>Total: ** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **  | M2     | 51.71    | \$ 611.90       | \$ 31,641.35  |
| ✓ 1.1.3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8, SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRCCIÓN, MEDIDO COLOCADO,<br>Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. **   | M2     | 53.44    | \$ 202.27       | \$ 10,809.31  |
| ✓ 1.1.3.6 | FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION<br>Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N. **  | ML     | 8.20     | \$ 707.50       | \$ 5,801.50   |
| ✓ 1.1.3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLÓNICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2" INCLUYE:RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO.<br>Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ** | PZA    | 2.00     | \$ 3,488.04     | \$ 6,976.08   |
| 1.1.3     | <b>Total de ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS</b><br>** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 155,351.01   | \$ 155,351.01 |
| 1.1.4     | <b>FIRMES</b>   |        | 1.00     | \$ 24,622.74    |               |
| ✓ 1.1.4.1 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. **   | M2     | 38.67    | \$ 636.74       | \$ 24,622.74  |

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 28 de agosto 2023

Fecha inicio: 4 de septiembre 2023

Fecha termino: 3 de octubre 2023

Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 3

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOEM4880112Q89

(149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

| Clave     | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1.1.4     | Total de FIRMES<br>** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 24,622.74    | \$ 24,622.74  |
| ✓ 1.1.5   | LIMPIEZA GENERAL  |        | 1.00     | \$ 734.84       |               |
| ✓ 1.1.5.1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **  | M2     | 51.71    | \$ 5.30         | \$ 274.06     |
| ✓ 1.1.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.<br>Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 78/100 M.N. **  | PZA    | 1.00     | \$ 460.78       | \$ 460.78     |
| 1.1.5     | Total de LIMPIEZA GENERAL<br>** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 734.84       | \$ 734.84     |
| 1.1       | Total de TECHUMBRE<br>** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 199,874.84   | \$ 199,874.84 |
| ✓ 1.2     | ILUMINACIÓN   |        | 1.00     | \$ 150,684.20   |               |
| ✓ 1.2.1   | TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  |        | 1.00     | \$ 47,356.60    |               |
| ✓ 1.2.1.1 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERPOSTAL A BASE DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN EN CEPAS DE 0.40X0.60 MTS, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y COBRE EL LOMO DE ARENA FINA DE RIO, POLIDUCTO DE 1 1/2", 2 CABLES THW CAL 8 Y UN CALIBRE 10, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N. ** | ML     | 165.02   | \$ 264.90       | \$ 43,713.80  |
| ✓ 1.2.1.2 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LUMINARIAS CON DOS CABLES THW # 12, INCLUYE: INCLUYE: GUIA, CINTA NEGRA Y VULCANIZABLE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **  | PZA    | 4.00     | \$ 910.70       | \$ 3,642.80   |
| 1.2.1     | Total de TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA<br>** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **  |        | 1.00     | \$ 47,356.60    | \$ 47,356.60  |
| ✓ 1.2.2   | SISTEMA DE MEDICION   |        | 1.00     | \$ 21,809.48    |               |
| ✓ 1.2.2.1 | MURETE DE MEDICIÓN DE 0.40X1.54 MTS Y 2.18 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ZAPATA DE 10 CMS. ARMADA CON   | PZA    | 1.00     | \$ 21,809.48    | \$ 21,809.48  |

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 28 de agosto 2023  
Fecha inicio: 4 de septiembre 2023  
Fecha termino: 3 de octubre 2023  
Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 4



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

| Clave     | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total        |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| ✓         | VARILLA DE 3/8" CON 2 DALAS DE CIMENTACIÓN INTEGRADA DE 0.12X.40 MTS, MUROS DE BLOCK 12X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO POBRE Y CASTILLOS DE 1 VARILLA DE 3/8" CONFORME A PROYECTO, PISO INTERMEDIO A 0.84 MTS DE ALTURA ARMADO CON MALA 66/66, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 19MM Y LOSA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, BASE DE MEDICIÓN DE 5 TERMINALES, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4", MUFA, CABLEADO, TIERRA FÍSICA CON VARILLA Y CONECTOR COPPERWELD, TUBO CONDUIT DE 1/2", CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X60 AMPERES, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 1X15 AMPS, CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS SQD QO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 48/100 M.N. ** |        |          |                 |              |
| 1.2.2     | <b>Total de SISTEMA DE MEDICION</b><br>** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 48/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 21,809.48    | \$ 21,809.48 |
| ✓ 1.2.3   | <b>POSTES, REGISTROS Y LUMINARIAS</b>   |        | 1.00     | \$ 81,518.12    |              |
| 1.2.3.1   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, TRASLADO, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN A PLOMO Y NIVEL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **  | PZA    | 4.00     | \$ 8,589.70     | \$ 34,358.80 |
| ✓ 1.2.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE P'VC TIPO CUBETA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA, ACARREO, SOBRECARGO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **   | PZA    | 8.00     | \$ 861.14       | \$ 6,889.12  |
| ✓ 1.2.3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA-REFLECTOR TIPO LED 47000lm MARCA IDI MEXICO MODELO IDI -RFL-400, 120/2277 400W, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **  | PZA    | 4.00     | \$ 8,783.88     | \$ 35,135.52 |
| ✓ 1.2.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-75, INCLUYE: ABRAZADERA UL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N. **   | PZA    | 4.00     | \$ 630.63       | \$ 2,522.52  |
| ✓ 1.2.3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD   | PZA    | 4.00     | \$ 653.04       | \$ 2,612.16  |

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 28 de agosto 2023

Fecha inicio: 4 de septiembre 2023

Fecha termino: 3 de octubre 2023

Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 5





## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(149AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| Presupuesto  |  |        |          |  |               |
|--|--|--------|----------|--|---------------|
| Clave  | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario  | Total         |
|  | DE 5/8", INCLUYE OPRESOR, CABLE THW CAL 12, CINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO<br>Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 16/100 M.N. ** |        |          |  |               |
| 1.2.3  | Total de POSTES, REGISTROS Y LUMINARIAS<br>** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 81,518.12   | \$ 81,518.12  |
| 1.2  | Total de ILUMINACIÓN<br>** CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **  |        | 1.00     | \$ 150,684.20  | \$ 150,684.20 |
| 1  | Total de EDIFICACIÓN<br>** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **   |        | 1.00     | \$ 350,559.04  | \$ 350,559.04 |
| Subtotal de Presupuesto  |  |        |          |  | \$ 350,559.04 |
| ** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. ** |  |        |          |  |               |
|  |  |        |          | 16%IVA   | \$ 56,089.45  |
|  |  |        |          | Total  | \$ 406,648.49 |
|  |  |        |          | ** CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. ** |               |

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 28 de agosto 2023  
Fecha inicio: 4 de septiembre 2023  
Fecha termino: 3 de octubre 2023  
Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 6

✉ miguel.bojorquez099@gmail.com

☎ 6681 50 2273 y 6681 99 5308

📍 Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.

