

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
RAFAEL BUELNA, CALLES FRANCISCO I MADERO Y
AGUSTINA RAMIREZ COL. GABRIEL LEYVA.

ESTADO: SINALOA.
FECHA: FEB. 2019



Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P-D002	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS		
	PRELIMINARES		
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	pza	2.0000
	TRAZO		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	942.8080
	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1010 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	19.1588
	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	362.9900
	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m2	40.0000
	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...		
1140 05	8" DE DIÁMETRO Y 70 HP.	hr	99.0000
	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...		
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	m3	211.5000
	CONSTRUCCIÓN DE...		
1001 07	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.	m2	211.5000
	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 04	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	m3	148.5000
	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...		
3060 07	2.50 M DE PROFUNDIDAD.	pozo	5.0000
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...		
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	2.0000
	CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN.		

ING. JOSE GUADALUPE OS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
RAFAEL BUELNA, CALLES FRANCISCO I MADERO Y
AGUSTINA RAMIREZ COL. GABRIEL LEYVA.

ESTADO: SINALOA.
FECHA: FEB. 2019



Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA...	pza	2.0000
8049 13	DE 200 MM DE DIÁMETRO. SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...	mL	471.4200
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES. REPARACION DE...	pza	101.0000
09	TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 3" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLES DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	3.0000
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO; INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA. RELLENO EN ZANJAS...	pza	3.0000
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...	m3	296.9900
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...	m3	356.3900
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS	m3	386.0900

ING. JOSE GUADALUPE OS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
RAFAEL BUELNA, CALLES FRANCISCO I MADERO Y
AGUSTINA RAMIREZ COL. GABRIEL LEYVA.

ESTADO: SINALOA.
FECHA: FEB. 2019



Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.		
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDA,	pza	101.0000
	LIMPIEZA		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	942.8400

ING. JOSE GUADALUPE OS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.

