




EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: EL FUERTE						
B1	TECHO FIRME.-1.- Sra. ALMA ERIKA LOPEZ ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA			\$	49,680.66	
B2	TECHO METALICO.-2.- Sra. ENRIQUETA PACHECO ROBLES, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	36,124.75	
B3	TECHO FIRME.-3.- Sr. FIDENCIO RAMIREZ ALVAREZ, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA			\$	39,142.90	
B4	TECHO METALICO.-4.- Sra. ANGELINA CASTRO LOPEZ, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	50,611.14	
B5	TECHO METALICO.-5.- Sra. JOSEFA NAZERAU PACHECO, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	64,907.87	
B6	TECHO METALICO.-6.- Sra. KARELI RAQUEL INZUNZA ROJAS, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	42,455.51	
B7	TECHO METALICO.-7.- Sra. MAGDALENA OFELIA MANZANAREZ MORA, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	56,063.39	
B8	TECHO FIRME.-8.- Sra. MARIA GAXIOLA VALENZUELA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA			\$	58,919.98	
B9	TECHO FIRME.-9.- Sr. EPIFANIO VALENZUELA CASTRO, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA			\$	79,300.32	
B10	TECHO METALICO.-10.- Sra. ROSA AMELIA PACHECO ROBLES, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	57,526.30	
B11	TECHO METALICO.-11.- Sra. TRINIDAD GARCIA GARCIA, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA			\$	74,474.29	
B12	PISO FIRME.-12.- Sra. NATIVA OLIVAS ESCALANTE, MEZQUITAL, EL FUERTE, SINALOA			\$	27,855.94	
B13	PISO FIRME.-13.- Sra. INES DENISSE FLORES ESPINOZA, ESTACION VEGA,			\$	19,386.57	



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
EL FUERTE, SINALOA						
B15	TECHO METALICO.-15.- Sra. JUANA ARCELIA FLORES ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA			\$	67,140.03	
B16	TECHO METALICO.-16.- Sra. MARIA LUZ ESCALANTE VALENZUELA, MOCHICAHUI, EL FUERTE AHOME, SINALOA			\$	121,875.02	
B18	TECHO FIRME.-18.- Sra. MARIA DEL ROSARIO MERCADO QUINTERO, TOROQUE VIEJO, EL FUERTE, SINALOA			\$	58,088.05	
	Total de PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: EL FUERTE			\$	903,552.72	
	** NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto			\$	903,552.72	
	** NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **					
				IVA \$	144,568.44	
				Total \$	1'048,121.16	
	** UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 16/100 M.N. **					



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: EL FUERTE						
B1	TECHO FIRME.-1.- Sra. ALMA ERIKA LOPEZ ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					
	ESTRUCTURA					
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N. **	ML	2.80	\$ 516.55	\$	1,446.34
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N. **	ML	2.50	\$ 312.72	\$	781.80
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	ML	0.80	\$ 446.31	\$	357.05
	Total de ESTRUCTURA				\$	2,585.19
	** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS	M2	14.95	\$ 1,860.87	\$	27,820.01



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **					
	Total de LOSAS				\$	27,820.01
	** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N. **					
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	14.95	\$ 195.07	\$	2,916.30
	Total de CUBIERTA				\$	2,916.30
	** DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	11.50	\$ 410.21	\$	4,717.42
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	4,717.42
	** CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,838.40	\$	5,515.20
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO	SAL	2.00	\$ 1,399.07	\$	2,798.14



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **					
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N. **				\$	8,313.34
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-1.- Sra. ALMA ERIKA LOPEZ ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N. **				\$	49,680.66
B2	TECHO METALICO.-2.- Sra. ENRIQUETA PACHECO ROBLES, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					
3	ESTRUCTURA					
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **	ML	5.20	\$ 1,011.38	\$	5,259.18
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA	PZA	2.00	\$ 472.98	\$	945.96



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **					
	Total de ESTRUCTURA ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **				\$	6,205.14
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	12.20	\$ 1,930.11	\$	23,547.34
	Total de LOSAS ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **				\$	23,547.34
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,747.19	\$	1,747.19
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **				\$	3,043.87



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
13	VIARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VIARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				\$	3,328.40
	Total de TECHO METALICO.-2.- Sra. ENRIQUETA PACHECO ROBLES, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N. **				\$	36,124.75
B3	TECHO FIRME.-3.- Sr. FIDENCIO RAMIREZ ALVAREZ, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					
	ESTRUCTURA					
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N. **	ML	2.20	\$ 312.72	\$	687.98
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 446.31	\$	714.10
	Total de ESTRUCTURA				\$	1,402.08



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
** UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N. **						
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	12.24	\$ 1,860.87	\$	22,777.05
Total de LOSAS					\$	22,777.05
** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. **						
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	12.24	\$ 195.07	\$	2,387.66
Total de CUBIERTA					\$	2,387.66
** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **						
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	10.17	\$ 410.21	\$	4,171.84
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$	4,171.84
** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **						



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,838.40	\$	3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$	1,399.07
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,075.87
	** CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-3.- Sr. FIDENCIO RAMIREZ ALVAREZ, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA				\$	39,142.90
	** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **					
B4	TECHO METALICO.-4.- Sra. ANGELINA CASTRO LOPEZ, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					
3	ESTRUCTURA					
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE	PZA	3.00	\$ 472.98	\$	1,418.94



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **					
	Total de ESTRUCTURA				\$	1,418.94
	** UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N. **					
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	21.28	\$ 1,930.11	\$	41,072.74
	Total de LOSAS				\$	41,072.74
	** CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,747.19	\$	3,494.38
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,791.06
	** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO METALICO.-4.- Sra. ANGELINA CASTRO LOPEZ, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA ** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. **			\$	50,611.14
B5	TECHO METALICO.-5.- Sra. JOSEFA NAZERAU PACHECO, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA				
3	ESTRUCTURA				
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **	ML	7.80	\$ 1,011.38	\$ 7,888.76
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 472.98	\$ 1,418.94
	Total de ESTRUCTURA ** NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 70/100 M.N. **			\$	9,307.70
4	LOSAS				



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	24.60	\$ 1,930.11	\$	47,480.71
	Total de LOSAS				\$	47,480.71
	** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,747.19	\$	3,494.38
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,791.06
	** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO METALICO.-5.- Sra. JOSEFA NAZERAU PACHECO, ESTACION				\$	64,907.87

64,907.87



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
VEGA,EL FUERTE, SINALOA						
** SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 87/100 M.N. **						
B6	TECHO METALICO.-6.- Sra. KARELI RAQUEL INZUNZA ROJAS, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA					
3	ESTRUCTURA					
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **	ML	5.20	\$ 1,011.38	\$	5,259.18
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 472.98	\$	945.96
Total de ESTRUCTURA					\$	6,205.14
** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **						
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGUN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA	M2	15.48	\$ 1,930.11	\$	29,878.10



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **					
	Total de LOSAS				\$	29,878.10
	** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,747.19	\$	1,747.19
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,043.87
	** TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO METALICO.-6.- Sra. KARELI RAQUEL INZUNZA ROJAS, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA				\$	42,455.51
	** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. **					
B7	TECHO METALICO.-7.- Sra. MAGDALENA OFELIA MANZANAREZ MORA, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA					



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	24.84	\$ 1,930.11	\$	47,943.93
	Total de LOSAS				\$	47,943.93
	** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,747.19	\$	3,494.38
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,791.06
	** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 06 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de TECHO METALICO.-7.- Sra. MAGDALENA OFELIA MANZANAREZ MORA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA				\$	56,063.39
	** CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **					
B8	TECHO FIRME.-8.- Sra. MARIA GAXIOLA VALENZUELA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					
	ESTRUCTURA					
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. **	M2	20.84	\$	208.60 \$	4,347.22
	Total de ESTRUCTURA				\$	4,347.22
	** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	18.38	\$	1,860.87 \$	34,202.79
	Total de LOSAS				\$	34,202.79
	** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. **					
6	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA	M2	18.38	\$	195.07 \$	3,585.39



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **					
	Total de CUBIERTA				\$	3,585.39
	** TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	14.94	\$ 410.21	\$	6,128.54
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	6,128.54
	** SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,838.40	\$	3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$	1,399.07
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	7,327.64
	** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-8.- Sra. MARIA GAXIOLA VALENZUELA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA ** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N. **			\$	58,919.98
B9	TECHO FIRME.-9.- Sr. EPIFANIO VALENZUELA CASTRO, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA				
	ESTRUCTURA				
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N. **	ML	17.90	\$ 312.72	\$ 5,597.69
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	ML	2.40	\$ 446.31	\$ 1,071.14
3.08	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MACIZA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.50	\$ 738.71	\$ 2,585.49



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **					
	Total de ESTRUCTURA				\$	9,254.32
	** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	23.25	\$ 1,860.87	\$	43,265.23
	Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **					
	Total de LOSAS				\$	43,265.23
	** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **					
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.	M2	23.25	\$ 195.07	\$	4,535.38
	Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **					
	Total de CUBIERTA				\$	4,535.38
	** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	20.36	\$ 410.21	\$	8,351.88
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **					



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$	8,351.88
** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **						
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,838.40	\$	5,515.20
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,399.07	\$	2,798.14
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$	10,565.11
** DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **						
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
Total de VARIOS					\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de TECHO FIRME.-9.- Sr. EPIFANIO VALENZUELA CASTRO, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					\$	79,300.32
** SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 32/100 M.N. **						
B10	TECHO METALICO.-10.- Sra. ROSA AMELIA PACHECO ROBLES, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA					



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
3	ESTRUCTURA					
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **	ML	7.00	\$ 1,011.38	\$	7,079.66
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 472.98	\$	1,418.94
	Total de ESTRUCTURA ** OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **				\$	8,498.60
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	22.10	\$ 1,930.11	\$	42,655.43
	Total de LOSAS ** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. **				\$	42,655.43
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO	SAL	1.00	\$ 1,747.19	\$	1,747.19



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **					
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,043.87
	** TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO METALICO.-10.- Sra. ROSA AMELIA PACHECO ROBLES, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA				\$	57,526.30
	** CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 30/100 M.N. **					
B11	TECHO METALICO.-11.- Sra. TRINIDAD GARCIA GARCIA, ESTACION VEGA,EL FUERTE, SINALOA					
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION,	M2	31.36	\$ 1,930.11	\$	60,528.25



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **					
4.10	CUMBRERA A BASE DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, FIJADA CON PIJAS DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. **	ML	3.50	\$ 424.58	\$	1,486.03
	Total de LOSAS				\$	62,014.28
	** SESENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS 28/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,747.19	\$	5,241.57
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,296.68	\$	3,890.04
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	9,131.61
	** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO METALICO.-11.- Sra. TRINIDAD GARCIA GARCIA, ESTACION				\$	74,474.29



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
VEGA,EL FUERTE, SINALOA						
** SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **						
B12	PISO FIRME.-12.- Sra. NATIVA OLIVAS ESCALANTE, MEZQUITAL, EL FUERTE, SINALOA					
PRELIMINARES						
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	32.15	\$ 25.50	\$	819.83
Total de PRELIMINARES					\$	819.83
** OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. **						
CIMENTACION						
2.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M3	4.40	\$ 693.85	\$	3,052.94
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM ² , INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **	M2	32.15	\$ 642.45	\$	20,654.77
Total de CIMENTACION					\$	23,707.71
** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 71/100 M.N. **						
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
Total de VARIOS					\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **						



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de PISO FIRME.-12.- Sra. NATIVA OLIVAS ESCALANTE, MEZQUITAL, EL FUERTE, SINALOA			\$	27,856.94
	** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **				
B13	PISO FIRME.-13.- Sra. INES DENISSE FLORES ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA				
	PRELIMINARES				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	20.80	\$ 25.50	\$ 530.40
	Total de PRELIMINARES			\$	530.40
	** QUINIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N. **				
	CIMENTACION				
2.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M3	3.12	\$ 693.85	\$ 2,164.81
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CMP., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **	M2	20.80	\$ 642.45	\$ 13,362.96
	Total de CIMENTACION			\$	15,527.77
	** QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 77/100 M.N. **				
13	VIARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de PISO FIRME.-13.- Sra. INES DENISSE FLORES ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA			\$	19,386.57
	** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **				
B15	TECHO METALICO.-15.- Sra. JUANA ARCELIA FLORES ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA				
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	28.33	\$ 1,930.11 \$	54,680.02
	Total de LOSAS			\$	54,680.02
	** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,747.19 \$	5,241.57
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,296.68 \$	3,890.04
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	9,131.61
	** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **				
13	VARIOS				



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO METALICO.-15.- Sra. JUANA ARCELIA FLORES ESPINOZA, ESTACION VEGA, EL FUERTE, SINALOA				\$	67,140.03
	** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 03/100 M.N. **					
B16	TECHO METALICO.-16.- Sra. MARIA LUZ ESCALANTE VALENZUELA, MOCHICAHUI, EL FUERTE AHOME, SINALOA					
	ESTRUCTURA					
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. **	M2	51.29	\$ 208.60	\$	10,699.09
	Total de ESTRUCTURA				\$	10,699.09
	** DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **					
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGUN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	50.24	\$ 1,930.11	\$	96,968.73
	Total de LOSAS				\$	96,968.73
	** NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	4.00	\$ 1,747.19	\$	6,988.76
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,296.68	\$	3,890.04
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	10,878.80
	** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO METALICO.-16.- Sra. MARIA LUZ ESCALANTE VALENZUELA, MOCHICAHUI, EL FUERTE AHOME, SINALOA				\$	121,875.02
	** CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **					
B18	TECHO FIRME.-18.- Sra. MARIA DEL ROSARIO MERCADO QUINTERO, TEROQUE VIEJO, EL FUERTE, SINALOA					
	ESTRUCTURA					
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y	M2	18.69	\$ 208.60	\$	3,898.73



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	3,898.73
	** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	19.74	\$ 1,860.87	\$ 36,733.57
	Total de LOSAS			\$	36,733.57
	** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	19.74	\$ 195.07	\$ 3,850.68
	Total de CUBIERTA			\$	3,850.68
	** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.16	\$ 410.21	\$ 7,039.20



EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **					
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	7,039.20
	** SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,838.40	\$	1,838.40
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$	1,399.07
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,237.47
	** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-18.- Sra. MARIA DEL ROSARIO MERCADO QUINTERO, TOROQUE VIEJO, EL FUERTE, SINALOA				\$	58,088.05
	** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **					
	Total de PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: EL FUERTE				\$	903,652.72
	** NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	903,652.72
	** NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **					



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 16 (DIECISEIS) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 09 (NUEVE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE - LAMINA GALVANIZADA), 02 (DOS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE ESTACION VEGA, MEZQUITAL, MOCHICAHUI Y TEROQUE VIEJO; EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				IVA \$	144,568.44
				Total \$	1'048,121.16

** UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 16/100 M.N. **