SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

E1	**CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA**		
P01	**POZO PROFUNDO**		
	TOTAL DE	**POZO PROFUNDO**	**$471,709.15**
P02	**BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS EN POZO**		
	TOTAL DE	**BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS EN POZO**	**$2,585.03**
P03	**TRABAJOS EN GALERIA FILTRANTE VERTICAL EXISTENTE**		
	TOTAL DE	**TRABAJOS EN GALERIA FILTRANTE VERTICAL EXISTENTE**	**$29,750.02**
P04	**LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO Y GFV A TANQUE ELEVADO**		
	TOTAL DE	**LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO Y GFV A TANQUE ELEVADO**	**$424,023.17**
P05	**ARREGLOS HIDRÁULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO**		
	TOTAL DE	**ARREGLOS HIDRÁULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO**	**$32,497.85**
P06	**CASETAS DE OPERACIÓN, CLORACIÓN Y CERCA PERIMETRAL**		
	TOTAL DE	**CASETAS DE OPERACIÓN, CLORACIÓN Y CERCA PERIMETRAL**	**$96,416.53**
P07	**EQUIPO ELECTROMECANICO EN POZO**		
	TOTAL DE	**EQUIPO ELECTROMECANICO EN POZO**	**$131,720.84**
P08	**OBRA ELECTRICA EN BAJA TENSION**		
	TOTAL DE	**OBRA ELECTRICA EN BAJA TENSION**	**$363,021.55**
	TOTAL DE	**CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA**	**$1,551,724.14**
		SUB TOTAL $	**$1,551,724.14**
		I. V. A. 16% $	**$248,275.86**
		TOTAL $	**$1,800,000.00**

SON UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
E1	**CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA**				
P01	**POZO PROFUNDO**				
P01S01	**PRELIMINARES**				
400001	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO HASTA 100 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 45,326.68	$45,326.68
	Total de PRELIMINARES				**$45,326.68**
P01S02	**PERFORACIONES**				
5020 01	PERFORACION EN POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**	ML	10.00	$ 4,864.00	$48,640.00
5020 08	PERFORACION EN POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.**	ML	10.00	$ 5,982.21	$59,822.10
5020 15	PERFORACION EN POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.**	ML	23.00	$ 7,154.24	$164,547.52
5039 01	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 8" A 10" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 MTS CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 64/100 M.N.**	ML	6.00	$ 7,102.64	$42,615.84
5074 01	LIMPIEZA DEL POZO CON JABON USANDO LA BARRENADORA PARA LIMPIEZA DEL MISMO. **CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 72/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 4,903.72	$4,903.72
	Total de PERFORACIONES				**$320,529.18**
P01S03	**TUBERIA**				
8055 A1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC LISA PARA ADEME DE POZO DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO. **UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 98/100 M.N.**	ML	6.00	$ 1,115.98	$6,695.88
8055 C1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC LISA PARA ADEME DE POZO PROFUNDO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	ML	12.00	$ 814.02	$9,768.24

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 02/100 M.N.				
8055 C2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC RANURADA PARA ADEME DE POZO PROFUNDO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO. **NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.**	ML	32.00	$ 984.69	$31,510.08
5062 03	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC Y PIJAS DE 1 1/2" PARA ASEGURAR EL ENSAMBLAJE DE TUBOS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.**	ML	6.00	$ 439.82	$2,638.92
5062 04	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC Y PIJAS DE 1 1/2" PARA ASEGURAR EL ENSAMBLAJE DE TUBOS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.**	ML	44.00	$ 366.54	$16,127.76
5064 01	CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACION. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 5,861.01	$5,861.01
	Total de TUBERIA				**$72,601.89**
P01S04	**PRUEBAS**				
5080 00	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS. INCLUYE: TRASLADO DEL EQUIPO DE AFORO AL SITIO DE LA OBRA, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 28,518.99	$28,518.99
5071 01	ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO. INCLUYE: TOMA DE MUESTRA, LOS MATERIALES NECEARIOS PARA LA TOMA Y MUESTRAS DEL ANÁLISIS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 4,732.41	$4,732.41
	Total de PRUEBAS				**$33,251.40**
	Total de POZO PROFUNDO				**$471,709.15**
P02	**BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS EN POZO**				
P02S01	**OBRA CIVIL**				
4110 09L	LOSA DE CONCRETO DE 10.00 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA-LAC 66/66 Y COLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.**	M2	2.25	$ 1,148.90	$2,585.03

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	Total de OBRA CIVIL				**$2,585.03**
	Total de BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS EN POZO				**$2,585.03**
P03	**TRABAJOS EN GALERIA FILTRANTE VERTICAL EXISTENTE**				
P03S01	**OBRA CIVIL**				
4110 10L	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CM, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON VRS DE 3/8" A CADA 20 CM EN DOBLE SENTIDO Y DOBLE LECHO, ANCLAJE DE VRS DE 3/8" A CADA 20 EN MURO EXISTENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, COLADO Y VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 M.N.**	M2	8.55	$ 2,516.14	$21,513.00
224301A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 60 CMS CON ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" PARA MARCO Y 1 3/4" X 1 3/4" X 1/4" EN CONTRAMARCO, INCLUYE: TAPA DE LAMINA NEGRA Y PINTURA DE ACEITE. **CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 4,684.83	$4,684.83
2243 01C2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA DE 30 X 30 CMS. DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, COLOCADA A LA LOSA DE GALERÍA FILTRANTE VERTICAL, INCLUYE: TORNILLOS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y PINTURA DE ACEITE. **TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 3,552.19	$3,552.19
	Total de OBRA CIVIL				**$29,750.02**
	Total de TRABAJOS EN GALERIA FILTRANTE VERTICAL EXISTENTE				**$29,750.02**
P04	**LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO Y GFV A TANQUE ELEVADO**				
P04S01	**PRELIMINARES**				
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. **VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.**	M2	534.00	$ 22.24	$11,876.16
1002 04	DESMONTE TIPO PESADO, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS, INCLUYE: RECOLECCION APILAMIENTO Y QUEMA DE PRODUCTO DE DESMONTE. **TREINTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.**	M2	1,620.00	$ 35.57	$57,623.40
P01S13C008	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD **CIENTO VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.**	M3	288.36	$ 128.80	$37,140.77
P01S29C003	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA INTEMPERIZADA) EN SECO DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS. **CUATROCIENTOS OCHO PESOS 78/100 M.N.**	M3	32.04	$ 408.78	$13,097.31

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1010 025	SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIÓN Y REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 MTS. **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 482.44	$964.88
P01S30C030	AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON LA UTILIZACIÓN DE MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO. **CINCO PESOS 96/100 M.N.**	M2	3,204.00	$ 5.96	$19,095.84
	Total de PRELIMINARES				**$139,798.36**
P04S02	**LINEA DE CONDUCCION**				
P01S72C072	PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL), INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.**	M3	32.04	$ 174.91	$5,604.12
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL). INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.**	M3	116.72	$ 174.91	$20,415.50
P01S74C010	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON BAILARINA AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.**	M3	169.44	$ 195.79	$33,174.66
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA. **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.**	M3	148.76	$ 589.69	$87,722.28
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y ACARREO. **NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.**	M3	181.16	$ 93.77	$16,987.37
P18S01C003	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P. **CIENTO VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.**	ML	534.00	$ 121.70	$64,987.80
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011). **TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.**	ML	534.00	$ 31.28	$16,703.52
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. **CINCO PESOS 40/100 M.N.**	ML	534.00	$ 5.40	$2,883.60
2040 13R	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE . SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 3.00 MTS. DE LONGITUD, COPLES, EXC., RELLENOS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 2,249.10	$4,498.20

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.				
	Total de LINEA DE CONDUCCION				**$252,977.05**
P04S03	**OBRA CIVIL**				
P05S08C028	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIO. **CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.**	M3	0.80	$ 5,274.18	$4,219.34
4120CP	FABRICACION E INSTALACION DE CASETA DE PROTECCION DE VALVULAS, A BASE DE MALLA CICLONICA DE 0.60X0.60X1.20 MTS CON POSTES DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, PUERTA, PASADOR Y CANDADO TIPO MASTER, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO DE 0.80 X 0.80X 0.10 MTS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **NUEVE MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 9,060.00	$9,060.00
	Total de OBRA CIVIL				**$13,279.34**
P04S04	**PIEZAS ESPECIALES**				
8024 04G1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE ROSCADA DE 1", SOBRE LINEA DE P.V.C.DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: 1 TEE DE FO.FO. DE 3" X 2", 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3", 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3", 1 BRIDA ROSCABLE DE DE 2", 1 REDUCCION BUSHING DE 2" X 1", 1 NIPLE DE 0.80X1", 1NIPLE DE 0.20 X 1" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1" D-040 1" PN16, EMPAQUES, TORNILLOS Y MANO DE OBRA. **DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 10,653.04	$10,653.04
8345 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45° X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.**	PZA	3.00	$ 435.38	$1,306.14
8303 02T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TEE DE P.V.C DE 3" X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 76/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 860.76	$860.76
83106 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 217.04	$217.04
80103 02RE	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE PVC DE 3"X2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATROCIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 407.42	$407.42
8345 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45° X 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 532.53	$1,065.06

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
8390 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90° X 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 17/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 525.17	$1,050.34
83100 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 374.59	$374.59
82030 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO. GO. DE 0.30 X 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 880.45	$880.45
8015 03B	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 81/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 814.81	$814.81
8020 03	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO. **CIENTO DOS PESOS 41/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 102.41	$102.41
8018 02	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" x 3". **CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.**	PZA	4.00	$ 59.09	$236.36
		Total de PIEZAS ESPECIALES			**$17,968.42**
		Total de LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO Y GFV A TANC			**$424,023.17**
P05	**ARREGLOS HIDRÁULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO**				
P05S01	**PIEZAS ESPECIALES**				
82250 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2.50 M X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 2,712.80	$2,712.80
8230 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.30 M X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N.**	PZA	3.00	$ 424.48	$1,273.44
8250 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.50 MTS. X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 949.65	$949.65
8068 25	SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO. DE 45° X 2" DE DIAMETRO. **CIENTO CINCUENTA PESOS 99/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 150.99	$301.98

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
2282 16	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. DOS ROSCAS DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 89.58	$179.16
8036 01	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 2" DE DIAMETRO **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 5,524.12	$5,524.12
2170 01	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 895.95	$895.95
8035 02	SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO **TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 3,544.89	$7,089.78
2160 03	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 746.62	$1,493.24
8018 A1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 4,542.51	$4,542.51
8025 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION DE 0-7 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 841.84	$841.84
8015 02B	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATROCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N.**	PZA	4.00	$ 401.24	$1,604.96
8015 0202T	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FO.FO. DE 2" X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 35/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 2,417.35	$2,417.35
83100 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 374.59	$374.59
8020 02	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO **OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 85.34	$85.34
8019 02	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO **OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.**	PZA	8.00	$ 85.34	$682.72
8018 01	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2" **TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.**	PZA	28.00	$ 35.75	$1,001.00

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	Total de PIEZAS ESPECIALES				**$31,970.43**
P05S02	**OBRA CIVIL**				
P05S08C028	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIO. **CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.**	M3	0.10	$ 5,274.18	$527.42
	Total de OBRA CIVIL				**$527.42**
	Total de ARREGLOS HIDRÁULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO				**$32,497.85**
P06	**CASETAS DE OPERACIÓN, CLORACIÓN Y CERCA PERIMETRAL**				
P06S01	**OBRA CIVIL**				
4110 09L	LOSA DE CONCRETO DE 10.00 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA-LAC 66/66 Y COLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.**	M2	4.00	$ 1,148.90	$4,595.60
4061 85	CASETA DE OPERACIÓN TIPO MURETE DE 2.00 X 0.80 MTS Y 2.00 MTS DE ALTURA CONSTRUIDA A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, ACABADO FLOTEADO, CUBIERTA DE CONCRETO F`c= 200 Kgs/cm2 T.M.A. 3/4". INCLUYE: DOS PUERTAS METALICAS ABATIBLES DE 0.85 X 2.00 MTS Y PINTURA. **TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 69/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 32,624.69	$32,624.69
4061 81	CASETA DE OPERACIÓN TIPO MURETE DE 1.30 X 0.80 MTS Y 2.00 MTS DE ALTURA CONSTRUIDA A BASE DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, ACABADO FLOTEADO CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: 1 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.00 MTS Y PINTURA. **VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.**	PZA	2.00	$ 23,865.32	$47,730.64
	Total de OBRA CIVIL				**$84,950.93**
P06S02	**CERCA**				
4120 12	CERCA A BASE DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTE DE MADERA DE LA REGION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.**	ML	40.00	$ 286.64	$11,465.60
	Total de CERCA				**$11,465.60**
	Total de CASETAS DE OPERACIÓN, CLORACIÓN Y CERCA PERIMETR				**$96,416.53**
P07	**EQUIPO ELECTROMECANICO EN POZO**				
P07S01	**EQUIPO DE BOMBEO**				

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1008 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGILE MONOFASICO 220 VOLTS, PARA UN GASTO DE 1.22 LPS Y CDT= 54.87 MTS; INCLUYE: 42.00 M DE COLUMNA DE 1 1/2", CODO DE FOGO DE 1 1/2" X 90° Y 45.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 72,644.32	$72,644.32
1001720	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BOMBA DE 1.5 HP 230 V 1 FASE CON RELE DE NIVEL FINDER, 3 SENSORES TIPO ELECTRODO Y 55 ML DE CABLE USO RUDO 4 X 16 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 59,076.52	$59,076.52
	Total de EQUIPO DE BOMBEO				**$131,720.84**
	Total de EQUIPO ELECTROMECANICO EN POZO				**$131,720.84**
P08	**OBRA ELECTRICA EN BAJA TENSION**				
P08S01	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
10 00 02R	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.**	PZA	1.00	$ 8,683.22	$8,683.22
10 00 02A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN BAJA TENSION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N.**	PZA	7.00	$ 9,102.15	$63,715.05
09 00 02	SUMINISTRO E INSTALACION PARA BAJANTE PARA TIERRA EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N.**	PZA	3.00	$ 4,411.65	$13,234.95
PCR-9400	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS PCR-9C-400 CON PROTOCOLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.**	PZA	6.00	$ 15,564.45	$93,386.70
06 00 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16 GUARDACABO 3/8 REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.**	PZA	11.00	$ 4,938.24	$54,320.64
E0000-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.**	ML	343.00	$ 343.17	$117,707.31

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1001709	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A PIE DE LA GALERIA FILTRANTE (SEGÚN PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.**	JGO	1.00	$ 11,973.68	$11,973.68

Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**$363,021.55**
Total de OBRA ELECTRICA EN BAJA TENSION	**$363,021.55**
Total de CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA	**$1,551,724.14**
Total del Presupuesto	**$1,551,724.14**

CULIACAN, SIN. A 10 DE JUNIO DEL 2025

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR VEGA URETA