

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>				
PRE03-009	Desmontaje de cespól sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-038	Desmontaje sin recuperación de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye: desconexión hidráulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-039	Desmontaje con recuperación de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye: desconexión hidráulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-122	Desmontaje con recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	2.40		
PRE03-313	Desmontaje de salida de contacto y/o apagador en interior a base de canaletas y cables, incluye: cajas, soportaría, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	4.00		
PRE03-407	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00		
PRE03-408	Desmontaje sin recuperación de luminaria en falso plafon redonda tipo panel tecnología Led de 17,5 cms diametro. hasta una altura de 4 m. incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8.00		
PRE03-431	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo spot, incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	10.00		
PRE03-680	Desmontaje con recuperacion de extintor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-682	Desmontaje con recuperacion de buzón, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE04-218	Demolición de piso de concreto armado de 10 cm, de espesor a mano con cuña y marro, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.84		
PRE04-270	Demolición de muebles de concreto con una barra de de 30 a 60 cm de ancho promedio, con o sin muros de apoyo de 90 cm de altura promedio. incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.54		
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.18		
PRE04-505	Carga y acarreo en carretilla de escombros producto de demoliciones dentro de el lugar de los trabajos hasta una distancia máxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasione daños a terceros, incluye: una cuadrilla de limpieza permanente en todo el trayecto del acarreo en el interior del edificio, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JOR	1.00		
PRE03-365	Desmontaje y retiro de letrero de lámina lisa con bastidores de perfilera, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.80		
	<b>ALBAÑILERIA</b>				
ALB05-041	Aplanado solo fino en muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	13.91		
ALB06-150	Rampa de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	13.54		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
ALB06-200	Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	9.42		
ALB07-083	Piso estampado de 10 cm de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.84		
ALB12-013	Base para tinaco de 1.10 x1.10 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
ALB15-023	Reparación de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	234.00		
ALB15-031	Ocultamiento de tuberías del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	2.00		
ALB15-036	Resanado y detallado de 20 cm hasta 40 cm de ancho en muros a base de aplanados acabado floteado, incluye: retiro de aplanado suelto, material, mano de obra, herramienta.	ML	12.00		
	<b>IMPERMEABILIZACION</b>				
IMP01-006	Mantenimiento de impermeabilización en losa de azotea con impermeabilizante elastomérico marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, una capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	568.56		
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	4.00		
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>				
HIDR10-020	Salida hidráulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
HIDR10-030	Salida hidráulica para tarja, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø,, incluye: bifurcación para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00		
HIDR10-040	Salida hidráulica para almacenes de RPBI y basura, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
HIDR11-012	Suministro y colocación de tinaco de 1,100 litros c/accs Rotoplas o similar completo, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
HIDR11-040	Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco de 1,100 lts., Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
HIDR11-110	Suministro e instalación de bomba sumergible domestica de acero inoxidable, motor monofasico de 1/2 HP, incluye: cable, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
HIDR11-200	Suministro y colocación hidroneumático 1hp tanque 132L Rotoplas o similar, Incluye: suministro, instalación, puesta en marcha, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
SAN03-006	Suministro y colocacion de herrajes para wc, incluye:con herrajes,manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00		
SAN03-025	Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespul laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras	PZA	1.00		
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo, 1/4 vuelta, modelo 46CL, en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		
SAN03-090	Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespul cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø marca flowell linea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-093	Suministro y colocación de cespul laton tipo bola marca urrea o similar incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
SAN03-021	Sellado con silicon blanco antihongo en muebles de baño, incluye: material, mano de obra y herramienta.	ML	9.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN10-025	Reparación de fugas en fluxometro de mingitorio Cromado de palanca o similar, Incluye: pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
ELEC01-001	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 1x15 A, QO115 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
ELEC02-146	Sumistro e instalacion de tubo licuatite para desconectador nema 3r de minisplit. Incluye: tubo licuatite de 3/4", contratuerca de 3/4" 3 cables cal. 10, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	21.00		
ELEC03-001	Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	4.00		
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
ELEC06-006	Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	6.00		
ELEC06-009	Suministro y colocacion de luminaria led tipo spot, incluye: instalacion, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	10.00		
ELEC06-052	Revisión y reparación de lámpara para empotrar rectangular de 60x120 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00		
ELEC06-048	Revisión y reparación de lámpara para empotrar cuadrada de 60x60 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00		
ELEC06-059	Suministro e instalación de lampara led redonda de 8" de empotrar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00		
ELEC06-100	Suministro e instalación de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
ELEC07-002	Suministro e instalación de contacto doble polarizado, incluye: placa, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.00		
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	4.00		
ELEC10-005	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
ELEC10-006	Instalación de cable para voz y datos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	78.97		
ELEC10-012	Suministro e instalacion de NO BREAK 800VA, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC10-023	Suministro e instalacion de alimentador para salida de HDMI y VGA, con cable hdmi y cable para VGA, incluye: tubo pvc conduit pesado de 1", codo pvc conduit y conector de 1", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.00		
ELEC10-027	Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, puerta de cristal templado, cuerpo fijo con rack 19", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
ELEC11-001	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC11-051	Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, reposicion de armaflex en tuberias, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00		
ELEC15-001	Suministro e instalacion de extractor electrico de 6" en sanitario, incluye: apertura en muro de tablaroca, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>					
TAB01-215	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en estere, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.23		
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
TAB01-217	Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 x 0.40 mts., cubierta con azulejo, 20x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PLAF02-351	Reparación de plafones por daños menores, incluye: resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	30.00		
PLAF01-510	Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	43.16		
<b>CARPINTERIA</b>					
CARP01-019	Rehabilitación, pintado y colocación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: desprendimiento de formaica, lijado, fondo, pintado con con laca y barniz, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	28.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
CARP01-026	Rehabilitación de puerta de triplay de 18 mm de 0.76 x 0.66 m, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, colocación de formaica en color GRIS, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00		
CARP01-027	Rehabilitación de puerta de triplay de 18 mm de 0.44 x 0.66 m, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, colocación de formaica en color GRIS, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00		
CARP01-023	Recorte de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: recortes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
CARP01-050	Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
	<b>ACABADOS</b>				
ACAB01-002	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	12.76		
ACAB01-080	Suministro y colocacion de esquinero de aluminio en aristas de azulejo, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	ML	3.08		
	<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>				
ALU01-101	Instalación de ventanas de Recuperacion corredizas de aluminio natural línea 3" (1.20 x1.00mts.) y cristal filtrasol de 6 mm. en farmacia, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
ALU03-027	Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio blanco, en las areas de cocina, usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	2.90		
	<b>HERRERIAS</b>				
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
HER10-005	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x100 cm para hidroneumatico a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada con pendiente minima y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
HER12-001	Elaboracion de Tapa de 30x30 cm para registro con marco y contramarco de angular y tapa de lamina lisa, para instalacion de mueble odontologico, tapa de lamina lisa, con salida de agua, salida sanitaria, salida de aire, salida electrica y contacto 110v, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
HER13-021	Suministro e instalación de escalera marina en herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho , con tubular cuadrado de 1"Ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	1.30		
	<b>PINTURAS</b>				
PIN01-001	Pintura de esmalte con pistola, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie (tallado con cepillo de alambre), materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	48.00		
PIN01-003	Pintura primer con pistola sobre barandales metálicos a dos manos, aplicada con compresora, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	42.13		
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	91.33		
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00		
PIN01-009	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00		
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	4.50		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	897.59		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	744.35		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	301.40		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	17.53		
PIN01-099	Pintura vinilica en muros marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	103.10		
PIN01-100	Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	113.88		
PIN01-102	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	101.35		
PIN02-001	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	53.23		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
PIN03-004	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	5.00		
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00		
<b>JARDINERIA</b>					
JAR01-001	Suministro y colocación de césped tipo San Agustín en jardín exterior junto a estacionamiento, preparación de área, tendido de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.29		
<b>VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)</b>					
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	35.00		
VAR01-002	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color tinto con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	5.00		
VAR01-003	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	3.00		
VAR01-005	Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	1.00		
VAR01-006	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color rojo y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	2.00		
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	22.69		
VAR02-014	Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
VAR02-016	Llenado de extintor de 4.5 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00		
VAR04-001	Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro de salud, incluye aspersion manual, materiales, mano de obra y equipo.	M2	568.56		
VAR05-029	Suministro e instalacion de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en una linea de 90 cms. de altura en escalones a base de acero inoxidable en tubo de 2" calibre16, fijado con placa redonda y chapeton. incluye: fijacion, anclaje, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	10.23		
VAR05-030	Suministro e instalacion de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero inoxidable en tubo de 2" calibre16, fijado con placa redonda y chapeton. incluye: fijacion, anclaje, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	5.43		
	<b>TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS METALICAS</b>				
TECH04-025	Suministro y colocación de lamina galvanizada cal. 26 tipo caballete de 3.00 m de longitud en techumbre de patio de servicio, Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00		
	<b>ALMACENES TEMPORALES Y RPBI</b>				
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.72		
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	1.87		
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.72		
CIM01-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	2.43		
CIM01-231	Dala de desplante de 20x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas ø1/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	22.32		
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	18.72		
TAB01-220	Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y Basura Municipal con dimensiones de 2.00 X 4.00 mts., estructura de durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta basecoat, losa de durock de 2.45 X 4.30 mts.(volados laterales de 15 cms y frontal de 30 cms.) Impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, firme de concreto acabado pulido, pintura vinilica color blanco y volados en bermellon, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
ALB12-050	Gotero de 1"X1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta	ML	8.89		
HER06-001	Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA002252 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/008/2022**

**14 DE JUNIO DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
TAB01-223	Suministro y fabricacion de repisa de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 60 x 40 cms. de profundidad, a una altura de 1.30 mts., incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.ALMACEN R.P.B.I.	PZA	1.00		
	<b>LIMPIEZAS</b>				
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	568.56		
LIM01-005	Limpieza especial y pulido en pisos por medios mecanicos y manuales, eliminacion de manchas de oxido y suciedad, aplicacion de productos quimicos, incluye: lavado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	47.46		
LIM01-045	Limpieza de muebles sanitarios con agua y acido muriatico, incluye: desmontaje y colocación, material de limpieza, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	23.00		
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>I.V.A.</b>	
				<b>TOTAL</b>	