



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CALLE VARSOVIA #2130 B LOMAS DEL SOL
CULIACAN SINALOA

PRESENTACION: 1 DE ABRIL DE 2022
INICIO: 06 DE ABRIL DE 2022
TERMINO: 25 DE ABRIL DE 2022
DURACION: 20 DIAS NATURALES

(040AH22PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, LOCALIDAD POBLADO 7,
SINDICATURA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS			\$	682,905.01
	Total de RED DE ALUMBRADO			\$	682,905.01
	** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	682,905.01
	** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	\$ 109,264.80
				Total	\$ 792,169.81
	** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				

FIRMA

Rothxana Y Acosta R

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CALLE VARSOVIA #2130 B LOMAS DEL SOL
CULIACAN SINALOA

PRESENTACION: 1 DE ABRIL DE 2022
INICIO: 06 DE ABRIL DE 2022
TERMINO: 25 DE ABRIL DE 2022
DURACION: 20 DIAS NATURALES

(040AH22PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, LOCALIDAD POBLADO 7,
SINDICATURA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIJO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **	PZA	162.00	\$ 4,186.17	\$ 678,159.54
002	PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE PTR DE 1 1/2 CON LAMINA GA CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 1.00X0.90MTS. DE LONA ROTULADA IMPRESA O GRAN FORMATO INFORMATIVA CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE ALTO POR 0.90 DE ANCHO EN UNA BASE O ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 1.8 MTS DE ALTO INCLUYE: DADOS 30X30X30 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 PARA AHOJAR PIERNAS DE PERFIL 1 1/2 X 1 1/2. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,745.47	\$ 4,745.47
Total de LUMINARIAS					\$ 682,905.01
** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **					
Total de RED DE ALUMBRADO					\$ 682,905.01
** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 682,905.01
** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **					
				I.V.A.(16%)	\$ 109,264.80
				Total	\$ 792,169.81
** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **					

FIRMA
Rothxana Y Acosta R.
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
PERSONA FISICA