

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARQUE COLONIA JARDINES DEL SOL		1.00
	PRELIMINARES		1.00
LIM 05	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE: LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO CON CALHIDRA	M2	759.44
REL-01	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPACTACION	M3	303.78
	Total de PRELIMINARES		1.00
	BARDA PERIMETRAL		1.00
	PRELIMINARES		1.00
LIM-03	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	133.18
EXC-01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	27.65
	Total de PRELIMINARES		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
PLANT-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	74.52
ZAPA 80	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DIÁM. 3/8" A CADA 18 CMS., INCLUYE: ANCLAJE DE CASTILLO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	54.00
01-DAL-05	DALA DE DESPLANTE SECCION 15X20 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X20-4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ml	133.18
010301	MURO DE TABIQUE DE JAL ARENA 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA. INCLUYE; MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	112.40
CAST-1	CASTILLO SECCIÓN 15X20 CMS., CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15 X 20 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	83.70
REP-02	REPIZON DE CONCRETO ARMADO DE 5X20CMS ACABADO APARENTE CON CONCRETO F'C=150KG/CM2. INCLUYE: COLOCACION DE TUBO DE 1 1/2" PVC, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	129.26
			1.00
	Total de ALBAÑILERIA		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ACABADOS		1.00
03-APL-13	APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	246.20
PINT-01	PINTURA VINILICA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR LAVABLE, PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS, ZOCLO, INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	284.98
	Total de ACABADOS		1.00
	HERRERIA		1.00
REJ 2.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO DE 2.00 MTS DE ALTURA CON REJA ACERO, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	127.95
PORTON 856	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PEATONAL SECCIÓN 2.50 X 2.95 MTS. FABRICADO DE PTR DE 1 1/4" Y REJACERO DOBLE HOJA INCLUYE: DADO DE CONCRETO EN POSTES, ACCESORIOS Y HERRAJES, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	pza	1.00
PORTON 857	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PEATONAL SECCIÓN 1.10 X 2.95 MTS. FABRICADO DE PTR DE 1 1/4" Y REJACERO DOBLE HOJA INCLUYE: DADO DE CONCRETO EN POSTES, ACCESORIOS Y HERRAJES, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	pza	1.00
	Total de HERRERIA		1.00
	Total de BARDAS PERIMETRALES		1.00
	CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
LIM 05	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE: LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO CON CALHIDRA	M2	240.00
EXC-01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	9.99
REL-01	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPACTACION	M3	240.00
ALB-77	CARRETILLO Y EXTENDIDO DE MATERIAL A PALA DE TIERRA DE RELLENO	M2	22.12
PLANT-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	24.96
70.	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON BROCHA EN CUADROS DE 3.20 X 3.20 MTS.	M2	240.00
GUAR-01	GUARNICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM DE SECCIÓN 20 X 40 CM. F'C=	ML	62.40

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	200KG/CM2. CON LOS AGREGADOS SEPARADOS (ARENA Y GRAVA 3/4") HECHURA DE CIMBRA METÁLICA INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA		
ALB-54	EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, MONTAJE, NIVELADO Y PLOMEADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PORTERÍAS Y COLADO DE CONCRETO EN BASES DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 0.30 X 1.30 X 0.70 MTS.	PZA	2.00
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	PORTERÍAS Y TABLEROS		1.00
HERR-03	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PORTERÍAS A BASE DE TUBO DE 3" CED. 30. INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN	PZA	2.00
TABL-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 METROS DE ANCHO Y 1.05 METROS DE ANCHO EN ACRÍLICO DE 9 MM, CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA. INCLUYE ARO PROFESIONAL ABATIBLE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN	PZA	2.00
	Total de PORTERÍAS Y TABLEROS		1.00
	PINTURA		1.00
PINT-12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE PORTERÍAS Y TABLEROS DE BASQUETBOL INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	2.00
208.	SUMINISTRO, TRAZO Y APLICACION DE PINTURA PARA DEMARCAR LINEAS DE JUEGO DE BASKET-BOL, VOLEY-BOL Y FUT-BOL DE SALON EN CANCHA. INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	218.18
PINT-16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CONTRACANCHA INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	38.14
PINT-18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CÍRCULOS DE TIRO DE CASTIGO Y MEDIA CANCHA INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	3.00
	Total de PINTURA		1.00
	BANER		1.00
BANER	BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA(BANER DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00
	Total de BANER		1.00
	Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00
	ANDADOR PEATONAL		1.00
	PRELIMINARES		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
LIM-03	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	224.30
01-AFI-05	AFINE DE TERRENO, COMPACTADO CON MATERIAL DE DEL LUGAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	224.30
EXC-01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	11.42
	Total de PRELIMINARES		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
PLANT-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	32.63
01-DAL-11	GUARNICIÓN SECCIÓN 15X30 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO COMÚN HECHURA DE CIMBRA METALICA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	108.75
RELL 15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO Y AFINE, MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	20.10
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	PINTURA		1.00
PINT 56	PINTURA ESMALTE SONRE GUARNICION INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	108.75
	Total de PINTURA		1.00
	Total de ANDADOR PEATONAL		1.00
	APARATOS PARA EJERCICIOS		1.00
	PRELIMINARES		1.00
LIM-03	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	39.78
EXC-01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	2.67
01-DAL-11	GUARNICIÓN SECCIÓN 15X30 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO COMÚN HECHURA DE CIMBRA METALICA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	30.00
71	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	42.84
	Total de PRELIMINARES		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARATOS DE EJERCICIOS		1.00
APAR EJER 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GIMNASIO TIPO CAMINADORA DE AIRE DOBLE MODELO: MP-059 MARCA MONOPARK Y/O IGUAL O SIMILAR MEDIDAS 2.14 X 0.60 X 1.25 MTS ALTURA FABRICADO ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA, CUENTAN CON UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3 MM. IDEALES PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORRSION. CERTIFICACION TUV (CERTIFICACION ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURAVILIDADY DISEÑO) PROCESO DE FABRICACION CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000 E ISO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	1.00
APAR EJER 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GIMNASIO TIPO BANCO DE ABDOMINALES DOBLE MODELO: MP-014 MARCA MONOPARK Y/O IGUAL O SIMILAR MEDIDAS 1.42 X 1.12 X 0.65 MTS ALTURA FABRICADO ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA, CUENTAN CON UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3 MM. IDEALES PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORRSION. CERTIFICACION TUV (CERTIFICACION ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURAVILIDADY DISEÑO) PROCESO DE FABRICACION CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000 E ISO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	1.00
APAR EJER 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GIMNASIO TIPO PRENSA PARA PECHO DOBLE MODELO: MP-002 MARCA MONOPARK Y/O IGUAL O SIMILAR MEDIDAS 1.73 X 0.75 X 2.22 MTS ALTURA FABRICADO ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA, CUENTAN CON UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3 MM. IDEALES PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORRSION. CERTIFICACION TUV (CERTIFICACION ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURAVILIDADY DISEÑO) PROCESO DE FABRICACION CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000 E ISO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	1.00
APAR EJER 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GIMNASIO TIPO GIRO DE CINTURA TRIPLE MODELO: MP-003 MARCA MONOPARK Y/O IGUAL O SIMILAR MEDIDAS 1.40 X 1.40 X 1.35 MTS ALTURA FABRICADO ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA, CUENTAN CON UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3 MM. IDEALES PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORRSION. CERTIFICACION TUV (CERTIFICACION ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURAVILIDADY DISEÑO) PROCESO DE FABRICACION CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000 E ISO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	1.00
	Total de APARATOS DE EJERCICIOS		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Total de APARATOS PARA EJERCICIOS		1.00
	AREA DE DESCANSO		1.00
	PRELIMINARES		1.00
LIM-03	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	31.18
01-AFI-05	AFINE DE TERRENO, COMPACTADO CON MATERIAL DE DEL LUGAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	31.18
71	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR F' C= 150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	31.18
01-PIS-29	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y ROTULO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	Pza	1.00
	Total de PRELIMINARES		1.00
	Total de AREA DE DESCANSO		1.00
	LUMINARIAS		1.00
ARBOT 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE SEGUN DISEÑO CON UNA ALTURA VARIABLE COMPLETO INCLUYE: BASE PARA FIJACION, CABLEADO, LAMPARA Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA NECESARIA	pza	8.00
REGIS 13	REGISTRO ELECTRICO 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS DE ALTURA PREFABRICADO: INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	9.00
10-ELE-05.	ALIMENTACION GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE ACOMETIDA A CAJA DE CENTRO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO MATERIALES Y LA MANO DE OBRA	ML	200.00
05-ELEC-1	CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION PARA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA FABRICADA CON BLCK ARQUITECTONICO DE SECCION 1.50 X 1.50 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA INCLUYE: ZAPATAS, CADENAS, CASTILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00
ALUM 5	GASTOS DE CONTRATO ANTE CFE INCLUYE: TRAMISTES Y PAGO ANTE DEPENDENCIA	PZA	1.00
ALUM 6	GASTOS DE LIBRANZA ANTE CFE INCLUYE: TRAMISTES Y PAGO ANTE DEPENDENCIA	PZA	1.00
ALUM 4	GASTOS DE VERIFICACION INCLUYE: TRAMISTES Y PAGO ANTE DEPENDENCIA	PZA	1.00
	Total de LUMINARIAS		1.00
	BOTES DE BASURA		1.00
BOTE 7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO NAPOLI DOBLE MARCA MONOPARK OY/O IGUAL O SMILIAR	PZA	3.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MEDIDAS: 1,21MTS X 0,48 MTS X 1,00 MTS DE ALTO FABRICADO A LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2", CON PLACA DE ACERO PARA SU FIJACION AL PISO (TAQUETEADO SOBRE UNA PLANCHA DE CONCRETO DE MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO Y VERDE ECOLOGICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		
	Total de BOTES DE BASURA		1.00
	BANCAS		1.00
BANCA 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA LOGAN MODELO MUA-1015 DC Y/O IGUAL O SIMILAR FABRICADO A BASE DE PTR DE 2"X2"/ RIELES DE PVC MATERIALE PVC, COLOR BLANCO MEDIDAS LARGO: 2.000/ANCHO:0.60/ALTO:0.75 MTS INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	1.00
BANCA 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO MP-BENCH 12 MARCA MONO PARK Y/O IGUAL O SIMILAR MEDIDAS LARGO 2,00 MTS X ANCHO 0,65 MTS Y ALTO DE 0,74 MTS FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 2", PLACA DE ACERO PARA SU FIJACION AL PISO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA (TAQUETEADA SOBRE UNA PLACA DE CONCRETO DE MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	1.00
	Total de BANCAS		1.00
	Total de PARQUE COLONIA JARDINES DEL SOL		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA