

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL  
 MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

FECHA DE INICIO:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DURACION:

FECHA DE TERMINO

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA</b>		<b>1.00</b>
	<b>CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA</b>		<b>1.00</b>
1	CONSTRUCCION DE CUBO DE CONCRETO ARMADO, (INCLUYE FOSA) A BASE DE TRABES Y COLUMNAS, MEDIDAS INTERIORES DE 1.70M X 1.80M X 8.18M DE ALTURA, Y ESPESOR DE MURO DE 0.20 CM CON ANCLAJES Y SOPORTES A BASE DE PERFILES DE ACERO ESPECIALES TREFILADOS EN FRIO PARA GUIAS Y DIFERENTES ELEMENTOS ELECTROMECANICOS DE ELEVADOR, INCLUYE EL TRAZO Y NIVELACION, LA EXCAVACION A MANO, LA CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS ARMADAS, EL SUMUNISTRO, ARMADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, EL CIMBRADO Y DESIMBRADO, EL SUMINISTRO Y PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
2	MONTAJE DE GUIAS DE CABINA A BASE DE PERFILES DE ACERO TREFILADOS EN FRIO Y CONTRAPESO CON ZAPATAS DE GUIAS DESLIZANTES PARA BALANCEAR EL PESO DE LA CARGA, AMORTIGUADORES DE CABINA, AMORTIGUADORES DE CONTRAPESO, CABLES DE ACERO, MOTOR TRIFASICO SINCRONO CON POLEA DE TRACCION INTEGRAL DE 4.00 KW 230 V 50HZ, FRENO ELECTROMECANICO DE DOBLE CIRCUITO ACTIVADO POR SELENOIDE DE FRENO, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO AISLADO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
3	MONTAJE DE CABINA DE ACERO ANTI-TORCIÓN, CON DIMENSIONES DE 1.10 M DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO Y ALTURA DE 2.10 M, EQUIPADA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTICAIDAS, CON MORDAZAS MOVILES DESLIZANTES, DISPOSITIVOS DE LUBRICACION AUTOMATICA, PANELES CON RESVESTIMIENTO ANTI-RUIDO EN LA PARTE EXTERIOR, VENTILACION A TRAVEX DE ABERTURAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA ENTRADA, PLAFON E ILUMINACION DE CABINA DIRECTA FLUORESCENTE CL70, CON PAREDES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PISO DE GRANITO BLACK GOLDEN SAND, ESPEJO ANCHO PARCIAL/MEDIA ALTURA, PASAMANO SOBRE PARED DE FONDO HR61 TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTONERA KDS300 CON BOTONES DE LLAMADA PARA COLECTIVO COMPLETO, INDICADOR DE PISO PRINCIPAL, FLECHAS DE DIRECCION DE VIAJE EN OTROS PISOS, Y ZOCLO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON PUERTA AUTOMATICA CORREDIZA, DOS HOJAS APERTURA LATERAL EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO SILVER DE 0.80M X 2.0M, LIMITADOR DE FUERZA DE CIERRE, SARDINEL TIPO N SIN TAPA DE ALUMINIO EXTRUIDO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
4.4	INSTALACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PANEL DE MANTENIMIENTO: SEÑAL DE ALARMA EN PISO PRINCIPAL, CONEXION A PLANTA DE EMERGENCIA, CANCELACION DE LLAMADAS EN FALSO, FUNCION DE BOMBERO, INTERCOMUNICADOR DE EMERGENCIA CABINA-CUARTO DE MAQUINAS-CUARTO DE CONTROL, PREVISION PARA MONITOREO, BLOQUEO MECANICO DE PUERTAS CON DISPOSITIVO DE APERTURA DE EMERGENCIA, ESTACIONAMIENTO DE PISO PREDEFINIDO, ILUMINACION DED CUBO Y ESCALERA DE FOSO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL  
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

FECHA DE INICIO:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DURACION:

FECHA DE TERMINO

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
5.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION TRIFASICA 3 X 400 V. 60 HZ, INCLUYE LA CANALIZACION SUBTERRANEA A BASE DE TUBERIA ELECTRICA DE PVC Y CABLEADO HACIA LA LINEA DE CFE, LA CONEXION, PERMISOS Y TRAMITES ANTE CFE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6	TRABAJOS DE REMATES CON TABLA CEMENTO DUROK , EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, BASTIDORES DE METAL , TERMINADO CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN HOJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUSION	PZA	1.00
7	TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , PARA CONTRATO DE ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA, EL PRECIO INCLUYE UVIE, PLANOS ELECTRICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUSION	PZA	1.00
<b>Total de CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA</b>			<b>1.00</b>
<b>Total de CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA</b>			<b>1.00</b>