



**ADQUISICIÓN DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS **10:30 HORAS**, DEL DÍA **14 DE OCTUBRE DEL 2019**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "ISIFE", UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA.

EL LIC. ALVARO RUELAS ECHAVE CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019 POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA **C. QUIRINO ORDAZ COPPEL**, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, OTORGA FACULTADES A LA ING. JAVIER ESPARZA FÉLIX, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

SE COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTO PL-6, DE FORMA PRESENCIAL, CORREO ELECTRONICO, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO A MÁS TARDAR A LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL DÍA HÁBIL PREVIO A LA FECHA EN QUE SE VAYA A REALIZAR ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL AREA REQUIRENTE, TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE DIO INICIO AL MISMO, SEÑALANDO QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, TANTO EN EL DOMICILIO DE ISIFE COMO EN EL CORREO ELECTRONICO ESPECIFICADO EN LA CONVOCATORIA.

"ISIFE" HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

PUNTO 1, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE DE LA PARTIDA 1, SUBPARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 PASAN DE SER INVERTER A COMPRESOR CONVENCIONAL.

PUNTO 2, SE ANEXA A LA PRESENTE EL ANEXO 1 RELACIÓN DE BIENES MODIFICADO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE, CUYO DOMICILIO ESTA REFERIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTA ACTA, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX](http://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX)

Ej²
H

[Handwritten signature]







FINALMENTE, SE RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:00 HORAS**, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE, DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR SOCIAL.


DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADA ESTA SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA, SIENDO LAS **10:37 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **2 HOJAS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES	FIRMA
NO HUBO ASISTENCIA	

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	FIRMA
LIC. GUILLERMO ARMENTA BELTRÁN REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
ING. JAVIER ESPARZA FÉLIX DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
LIC. JOSÉ JUAN VALDEZ OSUNA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES ISIFE	
ING. LUIS EDUARDO CABANILLAS OROZCO JEFE DE ÁREA DE ADQUISICIONES DE ISIFE	

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL ISIFE-ADQ-ITPE-001-2019.




PRESUPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO OBRA:

EDIFICIO DE UPES

PLAZA: CULIACAN, SINALOA

PLANTA BAJA				
SUMINISTRO DE EQUIPOS				
PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED INVERTER DE 1.5 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (16 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 5/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS FREÓN 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 14.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.	PZA	4.00
	2	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED INVERTER DE 2.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (17 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 5/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.	PZA	12.00
	3	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (20 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.	PZA	5.00
	4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (17.5 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.	PZA	3.00
	5	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 4.0 TON MARCA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (16.1 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 4.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.	PZA	1.00
SEGUNDO NIVEL				
SUMINISTRO DE EQUIPOS				
PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	6	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (20 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.	PZA	2.00


 9/2

1	7	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON , CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (17.5 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION MECANICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCION, TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERIAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA - SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.</p>	PZA	13.00
	8	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 4.0 TON , CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (16.1 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION MECANICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 4.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" PARA SUCCION, TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERIAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA - SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA.</p>	PZA	2.00

5/2
H

F

[Handwritten signature]