

2016-2021

MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

EL ROSARIO, SINALOA, MEXICO.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO.

R.F.C.: MRS-850101-9X2



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA DR. PINEDA Y SUB COLECTOR DE 12" DE COL. DR. PINEDA A COL. VICENTE GUERRERO, ROSARIO, SIN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SG	RED DE DRENAJE SANITARIO		
1	RED PRINCIPAL		
101	PRELIMINARES		
AP-0700	SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACION Y REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIA NUEVA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 M	PZA	1.00
DRE-0105	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA.	M2	844.00
AP-0205	EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B"	M3	1,430.80
102	TUBERIA		
DRE-0120	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA Y ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA A 30cm ARRIBA DEL LOMO DE TUBO	M3	455.12
DRE-0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-ALCANT.- 8" CLASE 20	ML	844.00
DRE-0160	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA)	M3	916.60
103	POZOS DE VISITA		
DRE-0140	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50 m PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	12.00
DRE-0145	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 2.00 m DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	7.00
DRE-0146	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 2.50 m DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	1.00
DRE-0150	INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE	PZA	1.00
104	REPARACIONES		
PAV-0201	REPARACION PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS UTILIZANDO MANGUERA DE ALTA DENSIDAD DE 1/2"	PZA	75.00
105	LIMPIEZA		
DRE-0170	CARGA Y ACARREO A 1er. Km. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	658.32
DRE-0180	ACARREO A Km. SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	1,316.64
DRE-0190	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA UTILIZANDO	M2	1,266.00

ING. REYES SALINAS URIBE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



2018-2021

MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

EL ROSARIO, SINALOA, MEXICO.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO.


R.F.C.: MRS-850101-9X2



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA DR. PINEDA Y SUB COLECTOR DE 12" DE COL. DR. PINEDA A COL. VICENTE GUERRERO, ROSARIO, SIN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MAQUINARIA			
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
201	PRELIMINARES		
DRE-0105	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA.	M2	505.00
AP-0205	EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B"	M3	484.80
202	DESCARGAS		
DRE-0120	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA Y ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA A 30cm ARRIBA DEL LOMO DE TUBO	M3	195.00
DRE-0132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-ALCANT.- 6" CLASE 20	M	505.00
DRE-0135	CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE ATARGEAS MUNICIPAL CON SILLETA PVC DE 8" a 6"	PZA	101.00
DRE-0155	REGISTRO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.40x0.60x1.10 m CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE BANQUETA	PZA	101.00
DRE-0160	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA)	M3	323.20
203	LIMPIEZA		
DRE-0170	CARGA Y ACARREO A 1er. Km. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	210.08
DRE-0180	ACARREO A Km. SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	420.16
DRE-0190	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA UTILIZANDO MAQUINARIA	M2	505.00
3	SUB COLECTOR		
301	PRELIMINARES		
AP-0700	SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACION Y REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIA NUEVA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 M	PZA	1.00
DRE-0105	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA.	M2	637.00
AP-0205	EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 HASTA 2.00 M DE	M3	2,006.68



2018-2021

MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

EL ROSARIO, SINALOA, MEXICO.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO.

R.F.C.: MRS-850101-9X2



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA DR. PINEDA Y SUB COLECTOR DE 12" DE COL. DR. PINEDA A COL. VICENTE GUERRERO, ROSARIO, SIN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B"		
302	TUBERIA		
DRE-0120	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA Y ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA A 30cm ARRIBA DEL LOMO DE TUBO	M3	337.61
DRE-0131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-ALCANT.- 12" CLASE 20	ml	637.00
DRE-0160	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA)	M3	1,624.48
303	POZOS DE VISITA		
DRE-0140	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50 m PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	2.00
DRE-0145	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 2.00 m DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	2.00
DRE-0146	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 2.50 m DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	3.00
DRE-0148	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 3.50 m DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	3.00
DRE-0150	INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE	PZA	1.00
304	LIMPIEZA		
DRE-0170	CARGA Y ACARREO A 1er. Km. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	496.86
DRE-0180	ACARREO A Km. SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	993.72
DRE-0190	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA UTILIZANDO MAQUINARIA	M2	955.50