



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA  
COMUNIDAD DE COPALES, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CONSTRUCCION POZO PROFUNDO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
1	PERFORACION DE POZO E INSTALACIÓN DE ADEME 8" EN PVC GEO100 R2 , FILTRO DE GRAVA Y AFORO CON EQUIPO DE BOMBEO 4" POR 48 HORAS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, TRASLADO DEL EQUIPO AL SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	mL	65.0000
<b>CABLEADO Y TUBERIA</b>			
P2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NEGRA C/C DE 2", INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	tramo	13.0000
P11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X10 SUMERGIBLE AWG RVK, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	80.0000
P16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA CONDUIT, INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	4.0000
<b>PIEZAS ESPECIALES</b>			
P1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS SOLDABLES 2" DE FOFO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	6.0000
P3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE FOFO 2" COMPUERTA, INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
P4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO GLICERINA 14KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000

  
ING. JOSE GUA... RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA  
COMUNIDAD DE COPALES, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA LATON ROSCADA 3/4" 400 PSI, INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P9	SUMINISTRO E INSTALACION CODO FOFO 2" BRIDADO DE 45°, INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FOFO 2" BRIDADO DE 90°, INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK FOFO BRIDADA 2", INLCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DOROT WOLTMAN LXLX 2" BRIDADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	12.0000
P12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP AC INX AC 4" CON MOTOR AQUAPAK ACEITE 7.5 HP 230V 3F, 80 MCA, PLANO SUMERG. 3X8 1000V KIT PARA EMPAQUE SUMERG. CAL 8 VALVULA CHECK P/COLUMNA HH FE DUCTIL DE 4.1 LPS, 75 MCA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P13	PAQUETE DE PIEZAS ESPECIALES QUE INCLUYE: GABINETE METALICO RITTAL	lote	1.0000

  
ING. JOSE GUA... RÍOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA  
COMUNIDAD DE COPALES, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	20X30X15, INTERRUPTOR P/RIEL 1PX4 A EATON, INDICADOR PILOTO ROJO EATON, INDICADOR VERDE EATON, SELECTOR TRES POSICIONES EATON, CAJA AISLANTE 100X160X145 EATON, WDU 10 CLEMA DE PASO, TAPA FINAL WAP 2.5-10, CLEMA A TOPE 6 MM W AGO, TAMBIEN INCLUYE: INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
P14	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATIZACIÓN POR ELECTRONIVELES P/VAC Y LLENADO 110/200V C/ELEC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAG. T/PLENA 23-32 220V T.PES. TELEME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
P17	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL,ARRANQUE,PARO MANUAL,AUTOMATICO,CALIBRACION DE PROTECCION,CONEXIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE,ARMADO DE TUBERIA,FLETE Y TRANSLADO DE MATERIALES Y EQUIPO.	lote	1.0000

  
ING. JOSE GUA... ÉRIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA.