

CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, IMALA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO, TACHINOLPA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, TOMO, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, LA NORIA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, MEZQUITITA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, EL POZO, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, HIGUERAS DE TACHINOLPA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COFRADIA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, VADO DE LA NORIA, SIND. IMALA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO, LAS VIBORAS, SIND. IMALA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO	
B	PRESUPUESTO PROTOTIPO 18 M2					
B1	PRELIMINARES					
B1-01	TRAZO Y NIVELACION , DE AREA DE PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	450.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 MTS DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	135.00			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	19.50			
	Total de PRELIMINARES					
B2	CIMENTACION					
B2-01	SUMINTROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	450.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	525.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	480.00			

B2-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG 1,031.00

B2-05 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 65.00

Total de CIMENTACION

B3 ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B3-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 1,325.00

B3-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 2,563.50

Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B4 CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA

B4-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 422.00

B4-002 SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.

M2 510.00

Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA

B5 CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA

B5-01 ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO

M3 124.00

	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEAINCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	48.75
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA			
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA		
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	375.00
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	275.00
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,100.00
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA			
B8	INSTALACION ELECTRICA		
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PAQUETE	25.00
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PAQUETE	25.00
Total de INSTALACION ELECTRICA			
B9	HERRERÍA.		
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE: PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	25.00
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	50.00

Total de HERRERÍA.

B10	APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION		
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3,075.75
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	480.00
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,075.75

Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION
Total de PRESUPUESTO 25 ACCIONES PROTOTIPO 18 M2
Total del Presupuesto