



INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA



CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, BAILA, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, CHIQUERITOS, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, LAGUNA DE CANACHI, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, JACOLA, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, MEXICO ORIENTE (LAS GUERAS), SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO, LAS CASITAS, SIND. BAILA

| CATÁLOGO DE CONCEPTOS | | | | | |
|------------------------------|---|--------|----------|-----------|---------|
| Clave | Descripción del concepto | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, BAILA, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, CHIQUERITOS, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, LAGUNA DE CANACHI, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, JACOLA, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, MEXICO ORIENTE (LAS GUERAS), SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO, LAS CASITAS, SIND. BAILA | | | | |
| B CUARTOS DORMITORIO | | | | | |
| B1 PRELIMINARES | | | | | |
| B1-01 | TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 540.00 | | |
| B1-03 | NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 162.00 | | |
| B1-02 | EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 23.40 | | |
| Total de PRELIMINARES | | | | | |
| B2 CIMENTACION | | | | | |
| B2-01 | SUMINITROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 540.00 | | |
| B2-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 630.00 | | |
| B2-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 576.00 | | |
| B2-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 1,237.20 | | |
| B2-05 | FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 78.00 | | |
| Total de CIMENTACION | | | | | |

B3 ARMADO Y CIMBRA DE MURO
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 1,590.00

B3-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 3,076.20

Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B4 CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE

AZOTEA

B4-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 506.40

B4-002 SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA. INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS. M2 612.00

Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA

AZOTEA

B5-01 ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 148.80

B5-02 ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 58.50

Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA

B7 COMPLEMENTARIOS APLICADOS

EN OBRA

B7-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 450.00

B7-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 330.00

B7-03 SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 1,320.00

Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA

B8 INSTALACION ELECTRICA

B8-01 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PAQUETE 30.00

B8-02 COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PAQUETE 30.00

Total de INSTALACION ELECTRICA

| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| B9 | HERRERÍA. | | |
| B9-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30.00 |
| B9-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 60.00 |

Total de HERRERÍA.

| | | | |
|------------|---|----|----------|
| B10 | APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | | |
| B10-01 | APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3,690.90 |
| B10-02 | IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 576.00 |
| B10-03 | PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3,690.90 |

Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION

Total de CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, BAILA, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, CHIQUERITOS, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, LAGUNA DE CANACHI, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, JACOLA, SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, MEXICO ORIENTE (LAS GUERAS), SIND. BAILA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO, LAS CASITAS, SIND. BAILA