



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA ATARJEA, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: MAYO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE PLAZAS EN LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA			
PLAZA LA ATARJEA			
PRELIMINARES			
01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m2	249.9000
CIMENTACION			
AP3	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO ENZANJA EN SECO.	m2	62.4700
7.2.4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DIAM. 3/8" A CADA 18 CMS., INCLUYE: ANCLAJE DE CASTILLO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	12.0000
7.2.5	DALA DE DESPLANTE SECCION 15 X 20 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15 X 20 -4, ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	141.3200
8.2.5	CASTILLO SECCION 15 X 20 CM. CON CONCRETO F'C= 150KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15 X 20 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	42.0000
ALBAÑILERIA			
8.2.4	MURO DE TABICON SOLIDO 10X14X28 CMS. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO -ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.	M2	156.4400
9.2.1	APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO	M2	289.8000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: MAYO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM., INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.		
8.2.9	COLUMNA 20 X 20 CMS. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8 INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	8.0000
	JARDINERAS		
REL-06	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CORTADO Y ACARREO A 2 KM, TENDIDO Y COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM.	m3	232.0431
2.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6-6/10-10	M2	64.7896
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO PARA BANCAS DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL, CIMBRA Y M.O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA ELAVORACION.	m2	64.7896
070701	RECUBRIMIENTO EN MURO DE LAJA DE 5 CM A HUESO COLOR GRIS, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	23.8800
	LOSA		
2.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6-6/10-10	M2	142.4700
2.2.6	COLADO DE LOSA DE CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, CON A ACABADO PULIDO ESCOBILLADO	M2	142.4700
	17.0 KIOSCO DE ESTRECTURA DE ACERO		
17.00	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRCTURA DE KIOSCO METÁLICO HECHO A BASE DE PERFIL PTR DE 1"X1", PERFIL PTR 2"X2" Y SOLERA DE 2"X14" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, MATERIAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA ATARJEA, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: MAYO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
17.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO HECHO A BASE DE PERFIL PTR DE 1"X1", PERFIL PTR 2"X2" Y SOLERA DE 2"X14" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, MATERIAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	8.0000
17.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS PARA ESCALERA HECHO A BASE DE PERFIL PTR DE 1"X1", PERFIL PTR 2"X2" Y SOLERA DE 2"X14" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, MATERIAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.0000
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR DEL KIOSCO A BASE DE CABLE CALIBRE 14, DOS PANELES CUADRADOS DE 60CM Y 1.2CM DE ESPESOR CON LÁMPARAS LED EN LA PARTE SUPERIOR DEL KIOSCO, LÁMPARAS AHORRADORAS DE LUZ DE 80W EN LA PARTE INTERIOR, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.0000
17.04	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO EN KIOSCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	152.4000
17.05	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	165.8000
17.06	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OSCURO EN HERRERÍA	m2	22.6100

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA ATARJEA, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: MAYO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
17.07	DEL KIOSCO, INCLUYE RETIRO DE PINTURA ANTERIOR, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	29.3000
17.08	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OSCURO EN BARANDALES DE ACERO DE LA PARTE SUPERIOR DEL KIOSCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	12.5000
17.09	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OSCURO EN PASAMANOS DE ESCALERAS DEL KIOSCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	12.5000
17.09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F ^o C = 250KG/CM2 PARA LOSA DE PISO CON 10CM DE ESPESOR, CON AGREGADO GRUESO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10CM, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD, FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	12.0000
LAMPARAS			
PALMP-0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO COLONIAL CON LAMPARA LED, INCLUYE: POSTE LUMINARIA CABLE CAL 6,10 Y 12 MANGUERA POLIDUCTO DE 2", MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y TOD LO NECESARIO PARA SU PERFECTA ELABORACION	pza	15.0000
PINTURA			
RPB	PINTURA DE BANCAS SENCILLAS EXISTENTES ALREDEDOR DE LA PLAZUELA,	pza	8.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA ATARJEA, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: MAYO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ACABADO CON PINTURA ESMALTE SR MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TRASLADOS, SOLVENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.		
TEMP*4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE ACERO FUNDIDO ESTILO COLONIAL, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SR MARCA BEREL O SIMILAR DE COLOR TINTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TRASLADOS, SOLVENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.	pza	8.0000
	PLANTAS		
ARB-01	ARBOL	pza	6.0000
ARB-02	PALMERAS	pza	5.0000
	LIMPIEZA GENERAL		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	249.9000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.