



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE CENTENARIO Y
FRANCISCO PEREZ, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: ENERO DEL 2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.			
PRELIMINARES			
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	1,195.0000
DESPALME Y CORTE			
1000 03	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS, INCLCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	0.0000
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	657.2500
ACARREOS PARA TERRACERIAS			
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	657.2500
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 10 KM.	m3/kg	657.2500
TERRAPLENES			
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	1,195.0000
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	239.0000
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	239.0000
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	1,195.0000
GUARNICIONES			
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON	mL	239.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE CENTENARIO Y
FRANCISCO PEREZ, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: ENERO DEL 2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
	CONCRETO HIDRAULICO		
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	1,051.6000
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	mL	239.0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	mL	239.0000
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	m2	478.0000
PU-12.1	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINIUNVALIDOS EN ESQUINAS Y CENTRO DE CALLES, INCLUYE; TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	6.0000
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	m2	1,195.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.