

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PLAZUELA PUBLICA EL BURRION		1.00
	PRELIMINARES GENERALES		1.00
01-RET-146	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA (POSTE) DIFERENTES ALTURAS EN MAL ESTADO INCLUYE: ACARREO DEL MISMO.	PZA	5.00
RET 89	RETIRO DE ESTRUCTURA BANCA (METALICA O CONCRETO) INCLUYE: ACARREO DEL MISMO.	PZA	2.00
DEM 456	DEMOLICIONES DE CONCRETO EN REPIZON DE BANCAS INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MISMA FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA.	ML	156.56
01-DEM-08.	DEMOLICIÓN DE AZULEJO Y VITROPISO , INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA	m2	135.77
TE2	DEMOLICIONES DE CONCRETO EN OBRA INCLUYE: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MISMA FUERA DE LA OBRA EN UN RANGO DE 3 KM Y LA MANO DE OBRA.	M3	6.45
DEM 1	DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	158.45
CARG Y ACA1	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION , A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 KM MTS INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO	m3/km	13.24
	Total de PRELIMINARES GENERALES		1.00
	PLAZUELA		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
LIM 05	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE: LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO CON CALHIDRA	M2	1,841.11
REL-01	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPACTACION	M3	80.37
EXC-01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	12.17
PLANT-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	24.33
01-DAL-09	GUARNICIÓN SECCIÓN 15X30 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	81.10
70.	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10	M2	1,334.53

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON BROCHA EN CUADROS DE 3.20 X 3.20 MTS.		
BANQ	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO FINO INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	481.95
2.4	CADENA DE DESPLANTE CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15x20 CM. ARM. C/4 VAR. 3/8# Y EST. #2 @20 CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	64.12
REPIZO 10 X 30	REPIZON DE SECCION 45 X 8 CMS CONCRETO ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ZILLETAS @ 50 CMS CONCRETO F'C=200KG/CM2. EN JARDINERA ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	156.56
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	ACABADOS		1.00
03-APL-13	APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	435.45
CANT 15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO CANTERA INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE RECORTES BOQUILLAS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	236.24
PINT-01	PINTURA VINILICA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR LAVABLE, PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS, ZOCLO, INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	758.59
	Total de ACABADOS		1.00
	Total de PLAZUELA		1.00
	JARDINERIA GENERAL		1.00
	ALIMENTACION		1.00
ALIMENT	ALIMENTACION HIDRAULICA CON MANGUERA STRUPAC DE 1/2" INCLUYE: EXCAVACIONES, EXTRUPACK DE 3/4" MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	70.00
LLAV-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE JARDIN INCLUYE: MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	3.00
	Total de ALIMENTACION		1.00
	Total de JARDINERIA GENERAL		1.00
	LUMINARIAS		1.00
ARBOT 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE SEGUN DISEÑO CON UNA ALTURA VARIABLE COMPLETO INCLUYE: BASE PARA FIJACION, CABLEADO, LAMPARA Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA NECESARIA	pza	6.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REGIS 13	REGISTRO ELECTRICO 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS DE ALTURA PREFABRICADO: INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	7.00
10-ELE-05.	ALIMENTACION GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE ACOMETIDA A CAJA DE CENTRO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO MATERIALES Y LA MANO DE OBRA	ML	150.00
05-ELEC-1	CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION PARA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA FABRICADA CON BLCK ARQUITECTONICO DE SECCION 1.50 X 1.50 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA INCLUYE: ZAPATAS, CADENAS, CASTILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00
	Total de LUMINARIAS		1.00
	BANCAS		1.00
BANCA 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA LOGAN MODELO MUA-1015 DC Y/O IGUAL O SIMILAR FABRICADO A BASE DE PTR DE 2"X2"/ RIELES DE PVC MATERIALE PVC, COLOR BLANCO MEDIDAS LARGO:2.000/ANCHO:0.60/ALTO:0.75 MTS INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	2.00
	Total de BANCAS		1.00
	BOTES DE BASURA		1.00
BOTE 7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO NAPOLI DOBLE MARCA MONOPARK OY/O IGUAL O SMILIAR MEDIDAS: 1,21MTS X 0,48 MTS X 1,00 MTS DE ALTO FABRICADO A LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2", CON PLACA DE ACERO PARA SU FIJACION AL PISO (TAQUETEADO SOBRE UNA PLANCHA DE CONCRETO DE MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO Y VERDE ECOLOGICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	3.00
	Total de BOTES DE BASURA		1.00
	KIOSKO		1.00
	PRELIMINARES		1.00
LIM-03	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	41.60
	Total de PRELIMINARES		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
010406	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, TERMINADO INTEGRAL EN LOSA INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	41.60

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	ACABADOS		1.00
CANT 15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO CANTERA INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE RECORTES BOQUILLAS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	20.80
02-ENT-01	ENTORTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: DIAMANTADO PARA DAR PENDIENTE DE AGUAS PLUVIALES, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	41.60
11-IMP-08	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRACOTA QUE INCLUYE: TAPA-PORO, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, 1 CAPA DE TELA DE REFUERZO, 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN SENTIDOS CONTRARIOS Y LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	M2	41.60
132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO 33 x 33 CMS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE RECORTES BOQUILLAS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	69.88
010703	APLANADO EN FILOS CON MORTERO-ARENA PROP: 1: 4 INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	28.00
PINT-01	PINTURA VINILICA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR LAVABLE, PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS, ZOCLO, INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	64.48
PINT-02	PINTURA DE ACEITE EN HERRERIA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR INCLUYE SUM. Y APLICACION A 2 MANOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	163.00
	Total de ACABADOS		1.00
	INSTALACION ELECTRICA		1.00
51353	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO , INCLUYE: CABLEADO, RANURADO, ACCESORIOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	SALIDA	1.00
51354	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	4.00
10-ELE-05.	ALIMENTACION GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE ACOMETIDA A CAJA DE CENTRO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO MATERIALES Y LA MANO DE OBRA	ML	50.00
LAMP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO CANDIL EN COLUMNA DE TUBO METALICO INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	SALIDA	8.00
REGIS 13	REGISTRO ELECTRICO 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS DE ALTURA PREFABRICADO: INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
51368	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS. INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00
	Total de INSTALACION ELECTRICA		1.00
	HERRERIA		1.00
BARN 1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO CON FUGURAS DECORATIVAS A BASE DE PTR DE 2" Y CUADRADRO DE 1/2", SOLERA DE 1" X 1/4" CON UNA ALTURA DE 0.80 A 1.00 MT INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	20.90
	Total de HERRERIA		1.00
	Total de KIOSKO		1.00
	ROTULOS		1.00
ROT 3	ROTULO DEL LOGOTIPO (ESLOGAN) DEL MUNICIPIO Y ESCUDO DEL MUNICIPIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	2.00
PINT-02	PINTURA DE ACEITE EN HERRERIA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR INCLUYE SUM. Y APLICACION A 2 MANOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	30.00
	Total de ROTULOS		1.00
	BANER		1.00
BANER	BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA(BANER DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00
	Total de BANER		1.00
	Total de PLAZUELA PUBLICA EL BURRION		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA