



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CENTRO DEPORTIVO</b>			
<b>REJACERO 274 ML A 2.5 M DE ALTURA</b>			
<b>1 PRELIMINARES</b>			
1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	m2	274.0000
2	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m3	4.0000
<b>2 CIMENTACION</b>			
CONS-0301	DADO DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.40 X 0.40 M CON 8 VS 3/4" ESTRIBOS 1/4" @ 20 CM.	mL	44.0000
<b>3 ALBAÑILERIA</b>			
ACE-REJA-02	Reja a base de sistema Reja DE ACERO con paneles de 2.5 mts de altura a base de varillas cal. 6 (4.89 mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO con tramo superior inclinado a 45° para colocacion de alambre de puas, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm. Base de poste de 10 cm. De altura y placa de 12.0 cm. X 12.0 cm. sujeta a base de tornillos de expansores.	mL	274.0000
<b>LIMPIEZA</b>			
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y BARRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	274.0000
<b>REJACERO 260.20 ML A 1.20 M DE ALTURA</b>			
<b>1 PRELIMINARES</b>			
1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS	m2	260.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO  
JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
	MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.			
2	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m3	4.0000	
<b>2</b>	<b>CIMENTACION</b>			
CONS-0301	DADO DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.40 X 0.40 M CON 8 VS 3/4" ESTRIBOS 1/4" @ 20 CM.	mL	41.7600	
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>			
ACE-REJA-03	Reja a base de sistema Reja DE ACERO con paneles de 1.40 mts de altura a base de varillas cal. 6 (4.89 mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO con tramo superior inclinado a 45° para colocacion de alambre de puas, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm. Base de poste de 10 cm. De altura y placa de 12.0 cm. X 12.0 cm. sujeta a base de tornillos de expansores.	mL	261.0000	
<b>12</b>	<b>LIMPIEZA</b>			
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y BARRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	260.0000	
	<b>REJACERO 140.30 ML A 2.5 M DE ALTURA</b>			
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	m2	140.3000	
2	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE	m3	4.0000	

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO  
JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		
<b>2</b>	<b>CIMENTACION</b>		
CONS-0301	DADO DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.40 X 0.40 M CON 8 VS 3/4" ESTRIBOS 1/4" @ 20 CM.	mL	23.0000
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>		
ACE-REJA-02	Reja a base de sistema Reja DE ACERO con paneles de 2.5 mts de altura a base de varillas cal. 6 (4.89 mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO con tramo superior inclinado a 45° para colocacion de alambre de puas, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm. Base de poste de 10 cm. De altura y placa de 12.0 cm. X 12.0 cm. sujeta a base de tornillos de expansores.	mL	140.3000
	<b>LIMPIEZA</b>		
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y BARRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	140.3000
	<b>TECHUMBRE CAMPO DE BESIBOL INFANTIL</b>		
EST01	ESTRUCTURA A BASE DE PTR 2X2" CAL 12 Y MONTEN 5X2" CAL 14. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	7.0000
4.4	Suministro y colocación de polin mon-ten cal14 de 5 pulg. para cargadores incluye: acarreo, mano de obra, pintura, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	mL	134.4000
4.7	Suministro y colocación de lámina galvanizada cal. 24 fijada con pija de 3/4x1/4 de pulg. Con punta de broca incluye anillo de neopreno, mano de obra, andamios y herramienta.	m2	225.1500
4.9	Suministro y colocación de tensores, forjados con redondo liso de 1/2 de pulg. de diam. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, pintura y herramienta.	mL	143.0000
	<b>LUMINARIAS</b>		

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO  
JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REF-01	Poste con 4 reflectores 1000 watts metalicos. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	8.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA.