

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIA.

JUAN RENDON ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA.

ESTADO: SINALOA.

FECHA: ABRIL 2019



Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P-D002	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS		
	PRELIMINARES		
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	pza	4.0000
	TRAZO		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	1,296.0000
	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1010 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	55.7439
	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	499.0400
	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m2	59.3700
	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...		
1140 05	8" DE DIÁMETRO Y 70 HP.	hr	136.1000
	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...		
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	m3	362.8300
	CONSTRUCCIÓN DE...		
1001 07	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.	m2	362.8300
	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 04	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	m3	294.8900
	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...		
3060 07	2.50 M DE PROFUNDIDAD.	pozo	9.0000
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...		
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	9.0000
	CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN.		
12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS.	pza	7.0000
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA		

ING. JOSE GUAIRIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIA.

JUAN RENDON ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA.

ESTADO: SINALOA.

FECHA: ABRIL 2019



Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA...		
8049 13	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	mL	648.1000
	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...		
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	120.0000
	REPARACION DE...		
09	TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 3" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLEROS DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	53.0000
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO; INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.	pza	51.0000
	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	408.3000
	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3	489.9700
	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3	530.7900
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.		
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDA,	pza	120.0000
	LIMPIEZA		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	1,296.2000

ING. JOSE GUAIRIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.

