



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



OBRA: CALLE PRIMAVERA ENTRE C. LOPEZ SAENZ Y FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON

31/ENERO/2020

No.- de Obra DOP-20-033

INICIO:  
DURACION:  
TERMINO:

| Presupuesto  |   |        |          |
|--|---|--------|----------|
| N°   | Descripción   | Unidad | Cantidad |
| <b>OBRA: CALLE PRIMAVERA ENTRE C. LOPEZ SAENZ Y FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON</b> |   |        |          |
| <b>PRELIMINARES</b>  |   |        |          |
| 1  | TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.   | M2     | 1,296.05 |
| 2  | CORTE EN PAVIMENTO CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.            | ML     | 16.74    |
| 3  | DEMOLICION DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION                      | M2     | 12.57    |
| 4  | CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M3     | 746.72   |
| 5  | DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL               | PZA    | 1.00     |
| 6  | RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION  | PZA    | 34.00    |
| <b>ACARREOS</b>  |   |        |          |
| 7  | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO.                                   | M3     | 973.69   |
| 8  | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION  | M3-KM  | 9,736.90 |
| <b>TERRACERIA</b>  |   |        |          |
| 9  | AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                      | M2     | 1,296.05 |
| 10   | SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION          | M2     | 1,296.05 |

**ING. JOSÉ SIMÓN GARCÍA TIRADO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



OBRA: CALLE PRIMAVERA ENTRE C. LOPEZ SAENZ Y FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON

31/ENERO/2020

No.- de Obra DOP-20-033

INICIO:  
DURACION:  
TERMINO:

| Presupuesto                              |  |        |          |
|--|--|--------|----------|
| N°                                       | Descripción  | Unidad | Cantidad |
| Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. |  |        |          |
| 11                                       | BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION  | M2     | 1,296.05 |
| 12                                       | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M2     | 1,296.05 |
| <b>PAVIMENTO</b>                         |  |        |          |
| 13                                       | GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                       | ML     | 380.30   |
| 14                                       | PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", INCL: COLOCACION, PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2     | 1,067.87 |
| 15                                       | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15 X 20 CMS. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION   | ML     | 28.00    |
| 16                                       | LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO.   | PZA    | 1.00     |
| 17                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE F <sub>0</sub> F <sub>0</sub> DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION  | PZA    | 1.00     |
| <b>FINALES DE PAVIMENTO</b>              |  |        |          |
| 18                                       | CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE   | ML     | 987.47   |

**ING. JOSÉ SIMON GARCIA TIRADO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



OBRA: CALLE PRIMAVERA ENTRE C. LOPEZ SAENZ Y FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON

31/ENERO/2020

No.- de Obra DOP-20-033

INICIO:  
DURACION:  
TERMINO:

| Presupuesto |  |        |          |
|-------------|--|--------|----------|
| N°          | Descripción  | Unidad | Cantidad |
|             | JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.  |        |          |
|             | <b>CONTROL DE CALIDAD</b>  |        |          |
| 19          | CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2     | 1,296.05 |
|             | <b>RAMPA</b>   |        |          |
| 20          | RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.        | PZA    | 8.00     |
|             | <b>LIMPIEZA</b>  |        |          |
| 21          | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).  | M2     | 1,296.05 |

**ING. JOSÉ SIMON GARCIA TIRADO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS