

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZUELA DEL EJIDO MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PLAZUELA EJIDO MIGUEL ALEMAN		1.00		
	PRELIMINARES		1.00		
LIM 05	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE: LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO CON CALHIDRA	M2	476.00		
17.3	DEMOLICIÓN DE FIRMES Y BANQUETAS DE CONCRETO, INCLUYE: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MISMA FUERA DE LA OBRA EN UN RANGO DE 3 KM Y LA MANO DE OBRA.	m3	1.08		
	ALBAÑILERIA			1.00	
ZAPATA 56	ZAPATA DE SECCION 2.25 X 2.25 MTS Y 50CM DE ESPESOR ARMADO CON VRS. 1/2" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C= 250 KG/CMS2, DADO DE SECCION 0.80 X 0.80 X 2.00 MTS. ARMADO CON 4 VARILLA DE 1" Y 4 VRAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: AFINE, EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION , VAR LISA DE 3/4" ROSCADA , PLACA DE 30" X 30" DE 3/4", HABILITADO ARMADO Y COLADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	pza	6.00		
TE004	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION, ACABADO PULIDO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	10.80		
	HERRERIA			1.00	
COLUM 16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA CIRCULAR DE 16" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR CON SOLERA SDE 6"X 1/2", 10"X 1/2", PLACA DE 0.50 X 0.50 CMS Y 1/4" DE ESPSOR CON UNA ALTURA DE 6.00 MTS , CARTABON DE SECCION 10" X 10" DE 1/2" 4 PZAS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	6.00		
ARMAD 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA PRINCIPAL DE SECCION 1.00 MTS DE ALTURA ARMADA CON MARCO DE PTR DOBLE CON PTR 2 1/2" X 2 21/2" COLOR BLANCO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR VERTICALES Y TRANSVERSALES CON PTR DE 2 1/2" X 2" 1/2" DE COLOR BLANCO, SOLREA DE 3" X 1/2" INCLUYE: FONDO	ML	94.20		

REVISOR
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZUELA DEL EJIDO MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA				
ARMAD 11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA LATERAL DE SECCION 1.00 MTS DE ALTURA ARMADA CON MARCO DE PTR DE 2 1/2" X 2" 1/2" DE COLOR BLANCO, SOLERA DE 10" X 1/2" INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	30.00		
CUBI 10	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUBIERTA CON LAMINA TO-100 GALV ZINTRO COMBADA CO-M CAL. 24 SOBRE PÓLIN DE 8" EN 8 CLIP CON ANGULAR 6" X 3/8", SOLERA 3" X 1/4", REDONDO 3/4" DIAMETRO COMO TENSOR Y PTR 1" 1/2" X 1" 1/2" EN ROJO VRS ROSCADA INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	662.48		
	MURO			1.00	
MURO PORTA	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MURO PORTA PLACA CONMEMORATIVA DE LA OBRA INCLUYE: PLANTILLA, ZAPATA, DALA DE DESPLANTE, CASTILO, MRO DE TABIQUE ROJO, CADENA DE CERRAMIENTO, ACABADOS (APLANADO, APLANADO FILOS, PINTURA) Y SUMINISTRO DE PLACA DE FOFO Y ALUMINIO GRABADA CON EL NOMBRE DE LA OBRA, DEPENDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO, ESLOGAN DEL MUNICIPIO Y ESCUDO DEL MUNICIPIO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU PERFECTA INSTALACION	PZA	1.00		

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA