

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE TIBURONARIO PARA ADECUARLO A PINGUINARIO			
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELACION			
*TEMP1	TRAZO Y NIVELACIÓN INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL, MATERIALES	M2	899.00
REPARACION DE MURO DE AREA PUBLICA			
RETIRO DE ENJARRE			
*TEMP1	RETIRO DE ENJARRE CON YESO Y LIMPIEZA DE MURO DE CONCRETO Y PLAFON CON SALITRE EN EL INTERIOR DE TIBURONARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	207.28
CURADO DE MUROS Y PLAFON			
*TEMP2	CURADO DE MURO A BASE DE ACIDO MURIATICO CONTRA SALITRE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	207.28
APLANADOS Y ACABADOS			
*TEMP2	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: PICADO DE SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	207.28
*TEMP2	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	207.28
PINTURA Y EPOXICOS			
*TEMP2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	207.28
ACARREOS DE MATERIAL			
3.02	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRDUCTO DE LAS DEMOLICIONES AL PRIMER KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	62.18
*TEMP2	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3-KM	870.52
DEMOLICIONES Y RETIROS			
PLANTA 1 (AREA PUBLICA)			
RET-KJ	RETIRO Y DESMONTAJE DE CRISTALES EN PLANTA BAJA EN AREA DE ELEVADOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
DEM-LK	DEMOLICION DE ESCALERA DE 8 M DE DESARROLLO Y 1.40 M DE ANCHO CON ESPESOR DE 20 CMS. DE RAMPA INCLUYE: CORTE DE VARILLAS , MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
RET-JD	RETIRO Y DESMONTAJE DE REJA DE ACERO EN ENTRADA EN COSTADO DE ELEVADOR DE 3.24 ML DE LONGITUD INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
DEM-KJ	DEMOLICION DE VANO EN MURO DE CONCRETO DE 70 CMS. DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 2.95 X 3.00 DE ALTURA INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
DEM-JH	DEMOLICION DE ESCALERA DE SALIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE DE 7.35 M DE DESARROLLO POR 1.75 M DE ANCHO ALTURA PROMEDIO DE 0.5 CMS. INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
RET-KD	RETIRO Y DESMONTAJE DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE EXISTENTE EN ESCALERA DE SALIDA DE EMERGENCIA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAEMINTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
RET-CD	RETIRO DE BARANDAL DE ESCALERA DE 10.1 M DE DESARROLLO DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
RET-KD	RETIRO DE BARANDAL EN PLANTA ALTA DE ACERO INOXIDABLE CURVO DE	PZA	1.00

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	9.16 M DE DESARROLLO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
RET-54	RETIRO Y PUESTA DE PUERTA DE CRISTAL PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DENTRO DE TIBURONARIO MAZATLAN.	PZA	1.00
DEM-12	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO DE CERAMICA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	128.65
PLANTA NIVEL 2 (AREA PUBLICA)			
DEASD.	DEMOLICION DE MURO DE 1.50 X 3.00 X 0.60 M EN CUARTO DE CONTROL DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
DEM54	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO PARA LA CREACION DE ACCESO A AREA TECNICA DE 1.50 X 2.20 M DE 0.70 M DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
DEMOS	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO PARA LA CREACION DE ACCESO A TRANSICION DE AREA TECNICA DE 1.35 X 2.20 X 0.7 M INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
DEM-JH	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 0.61 M DE ESPESOR , VANO DE 3.65 X 3.00 DE ALTURA EN AREA DE OFICINA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00
CARGA Y ACARREO			
*TEMP3	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO.(NO INCLUYE ABUNDAMIENTO)	M3	134.46
*TEMP3	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.(NO INCLUYE ABUDAMIENTO)	M3-KM	1,882.44
REPARACION DE MURO EN PLANTA ALTA			
DEM-15	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 35 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	28.67
*TEMP4	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	28.67
*TEMP4	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	57.34
*TEMP4	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	57.34
REPARACION DE MURO CON SALITRE			
CURADO DE MUROS Y PLAFON			
*TEMP2	CURADO DE MURO A BASE DE ACIDO MURIATICO CONTRA SALITRE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	232.00
APLANADOS Y ACABADOS			
*TEMP2	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: PICADO DE SUPERFICIE,MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	232.00
*TEMP1	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	232.00
PRELIMINARES			
*TEMP3	RETIRO DE ENJARRE CON YESO Y LIMPIEZA DE MURO DE CONCRETO Y PLAFON CON SALITRE EN EL INTERIOR DE TIBURONARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	232.00
PINTURA Y EPOXICOS			

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
*TEMP1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	232.00
ACARREOS DE MATERIAL			
*TEMP1	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRDUCTO DE LAS DEMOLICIONES AL PRIMER KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	150.80
*TEMP1	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3-KM	150.80
RETIRO DE ESTRUCTURA			
RET456	DESMONTAJE Y RETIRO DE ELEVADOR METALICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y ACARREOS.	LOTE	1.00
ESTRUCTURA			
PLANTA NIVEL 1 (LOSA CLINICA)			
ESCARIFICACION PARA ANCLAJE DE TRABES			
*TEMP9	ESCARIFICACION DE CONCRETO ARMADO F'C= 400 KG/CM2, DE 30 X 30 X 30 CMS. DE PROFUNDIDAD PARA ANCLAJE DE TRABES, POR MEDIO MECANICOS USANDO ROTOMARTILLO DE 30 KG, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	PZA	14.00
*TEMP3	CORTE CON ESMERIL DE DISCO DIAMANTADO DE 4" TIPO DE CORTE CONTINUO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	ML	33.60
ANC-TR	ANCLAJE DE TRABE POR NUDO, INCLUYE: ADITIVO SIKADUR 32 GEL, COLADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	14.00
TRABES DE CONCRETO			
T1	TRABE T1 DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	13.24
T2	TRABE T2 DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	47.88
T6	TRABE T6 DE CONCRETO ARMADO DE 40 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	33.99
T7	TRABE T7 DE CONCRETO ARMADO DE 40 X 40 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.75
TP	TRABE TP DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	14.61
LOSA DE CONCRETO			
*TEMP3	LOSA RETICULAR DE 30 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 A 24 HORAS CON ADITIVO SIKAMENT-100MX, IMPERMEABILIZANTE CON SIKA WT-100 Y AIRE INCLUIDO CON SIKA-AER CON NERVADURA DE 10 CMS. ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL PROTEGIENDO ACERO DE REFUERZO CON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 LAMINA E1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	93.44
LOSA-LI	LOSA DE CONCRETO MASIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO CON 1 VARS. NO.4 (1/2") @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	25.02
MUROS DE CONCRETO ARMADO			
*TEMP3	CONSTRUCCION DE MURO INTERIOR D4 DE 20 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 24 HORAS CON ADITIVO SIKAMENT-100MX,	M2	17.82

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	IMPERMEABILIZANTE CON SIKA WT-100 Y AIRE INCLUIDO CON SIKA-AER ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PROTEGIENDO ACERO DE REFUERZO CON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 PLANO E1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.		
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO			
*TEMP3	CONSTRUCCION DE COLUMNA C1 A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 24 HORAS CON ADITIVO SIKAMENT-100MX, IMPERMEABILIZANTE CON SIKA WT-100 Y AIRE INCLUIDO CON SIKA-AER ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PROTEGIENDO ACERO DE REFUERZO CON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 PLANO E1 DE 2.75 ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.	PZA	2.00
FALSO PLAFON LOSA CLINICA			
VIG-JHE	CONSTRUCCION DE TRABE D3 DE 20 X 30 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PLANO E1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.	ML	14.84
SUMJAI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 8" X 2 3/4" DE CAL.10 9.82 KG/ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	174.01
USMHE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR 3" X 2" EN CAL. 11 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	33.20
SUMHD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTY TECHO DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	30.86
PLANTA NIVEL 2 (ESTRUCTURA DE CONCRETO TECHO SUPERIOR)			
TRABES			
T1-3	TRABE T1 DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	62.57
T2-3	TRABE TP DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	57.66
T3-3	TRABE T3 DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	24.70
T4-3	TRABE T4 DE CONCRETO ARMADO DE 35 X 30 A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.14
COLUMNAS Y CASTILLOS			
K1	CASTILLO K1 DE 0.15 X 0.30 M A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/ CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	36.00
K2	CASTILLO K2 DE 0.15 X 0.20 M A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/ CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	45.00
K4	CASTILLO K4 DE 0.15 X 0.35 M A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/ CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	40.00
*TEMP3	CONSTRUCCION DE COLUMNA C1 A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 24 HORAS CON ADITIVO SIKAMENT-100MX, IMPERMEABILIZANTE CON SIKA WT-100 Y AIRE INCLUIDO CON SIKA-AER ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PROTEGIENDO ACERO DE REFUERZO CON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 PLANO E1 DE 2.75 ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.	PZA	2.00
C2D	DETALLE DE COLUMNA EN C1 A BASE DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00

PLACAS Y ESCARIFICACION PARA ANCLAJE DE TRABES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
*TEMP9	ESCARIFICACION DE CONCRETO ARMADO F'C= 400 KG/CM2, DE 30 X 30 X 30 CMS. DE PROFUNDIDAD PARA ANCLAJE DE TRABES, POR MEDIO MECANICOS USANDO ROTOMARTILLO DE 30 KG, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	PZA	22.00
*TEMP4	CORTE CON ESMERIL DE DISCO DIAMANTADO DE 4" TIPO DE CORTE CONTINUO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	ML	53.00
ANC-TR	ANCLAJE DE TRABE POR NUDO, INCLUYE: ADITIVO SIKADUR 32 GEL, COLADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	22.00
ESDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE 40 X 35 CMS Y DE 1/2" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE 1/2" ATORNILLADAS A PLACA DE 60 CMS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MURO ESCARIFICADO POR MEDIOS MECANICOS PARA MEJOR AGARRE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
ES65DA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE 50 X 50 CMS Y DE 1/2" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE 1/2" ATORNILLADAS A PLACA DE 60 CMS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MURO ESCARIFICADO POR MEDIOS MECANICOS PARA MEJOR AGARRE UTILIZANDO SIKAGROUT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
LOSA DE CONCRETO			
*TEMP4	LOSA RETICULAR DE 30 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 A 24 HORAS CON ADITIVO SIKAMENT-100MX, IMPERMEABILIZANTE CON SIKA WT-100 Y AIRE INCLUIDO CON SIKA-AER CON NERVADURA DE 10 CMS. ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL PROTEGIENDO ACERO DE REFUERZO CON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 LAMINA E1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	93.44
PLANTA NIVEL 2 (LOSA ACERO TECHO SUPERIOR)			
TRABES			
*TEMP6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 8" DE 49.1 KG/M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KG	1,668.91
*TEMP6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 14" X 8" DE 71.50 KG/ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	7,106.39
LOSA ACERO			
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA ACERO A BASE DE LAMINA IMSA SECC. 4 CAL. 22 O SIMILAR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X6- 8/8 CON BASTONES DE 80CMS DEL #3 @ 30 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	167.04
ESTRUCTURA EN AREA DE VENTANA ENVOLVENTE			
ESCARIFICACION CORTE Y ANCLAJE			
*TEMP5	CORTE CON ESMERIL DE DISCO DIAMANTADO DE 4" TIPO DE CORTE CONTINUO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	ML	8.52
*TEMP5	ESCARIFICACION DE 1" EN CONCRETO EXISTENTE DE F'C= 400 KG/CM2 ARMADO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	M2	0.85
*TEMP5	PERFORACION EN LOSA DE CONCRETO DE 50 CMS. DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO F'C= 400 KG/CM2 CON EXTRACTOR DE CORAZONES DE CONCRETO CON BROCA DE 2" DIAMANTADO CON ADITIVO SIKA GROUT - 295 AD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	PZA	22.00
*TEMP5	SUMINISTRO Y APLICACION DE DE SIKADUR-32 GEL PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.65
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO			
*TEMP5	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL D2 DE 20 CMS. DE ESPESOR A BASE	M2	6.39

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 24 HORAS CON ADITIVO SIKAMENT-100MX, IMPERMEABILIZANTE CON SIKA WT-100 Y AIRE INCLUIDO CON SIKA-AER ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PROTEGIENDO ACERO DE REFUERZO CON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 PLANO E1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.		
	RELLENOS		
*TEMP5	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS CON EQUIPO COMPACTADORA O PLACA VIBRATORIA, HASTA ALCANZAR 85% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL BALASTRE, ACARREOS Y COMPACTACION. MEDIDO COLOCADO.	M3	2.70
	LOSA DE CONCRETO		
LOSA-LI	LOSA DE CONCRETO MASIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO CON 1 VARS. NO.4 (1/2") @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.60
	ALBAÑILERIA		
	RAMPAS		
SOBFIR	SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C 150 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON UN ESPESOR DE 8 A 10 CM, EN NIVELACION DE AREA DE ORIENTACION, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	13.80
RAMP9I	RAMPA DE CONCRETO EN PLATAFORMA DE EXIBICION, F'C 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA, ANTIDERRAPANTE CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 40 CM DE ALTURA, PENDIENTE MAXIMA DE 6%, INCLUYE: RELLENOS COMPACTADOS, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.19
RAMP9I	RAMPA DE CONCRETO EN CUARENTENA Y MATERNIDAD, F'C 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA, ANTIDERRAPANTE CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 40 CM DE ALTURA, PENDIENTE MAXIMA DE 6%, INCLUYE: RELLENOS COMPACTADOS, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	13.83
RAMP9I	RAMPA DE CONCRETO EN AREA CLINICA, F'C 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA, ANTIDERRAPANTE CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 40 CM DE ALTURA, PENDIENTE MAXIMA DE 6%, INCLUYE: RELLENOS COMPACTADOS, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.74
RAMP9I	RAMPA DE CONCRETO EN CUARENTENA, F'C 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA, ANTIDERRAPANTE CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 40 CM DE ALTURA, PENDIENTE MAXIMA DE 6%, INCLUYE: RELLENOS COMPACTADOS, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	19.26
RAMP9I	RAMPA DE CONCRETO EN SALIDA DE EMERGENCIA, F'C 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA, ANTIDERRAPANTE CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 40 CM DE ALTURA, PENDIENTE MAXIMA DE 6%, INCLUYE: RELLENOS COMPACTADOS, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.53
	AREA DE DESCANSO		
MAT-INI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO DE LA REGION COMPACTADO EN CAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	4.47
*TEMP7	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS CON IMPER ARMADO CON UNA PARILLA DE 1 VARS. DE #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO E IMPERMEABILIZANTE	M2	4.13
FIR150	FIRME DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON IMPER CON ESPESOR DE 10 CM, EN AREA DE DESCANSO CON MALLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.14

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
AREA DE EXHIBICION			
*TEMP8	MURO DE BLOCK HUECO DE 15 x 20 x 40, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS A CADA 3 HILADAS, ANCLAJES DE 1.00M DE LONGITUD A LOSA O ELEMENTO ESTRUCTURAL Y 50 CM EN MURO A BASE DE VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM AHOGADAS CON TUBOS DE PVC DE 1/8" DE DIAMETRO MAYOR A LA VARILLA, INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION CELOTEX O SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	56.78
*TEMP4	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	36.64
*TEMP4	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 EHECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00
*TEMP4	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	113.56
*TEMP4	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	113.56
AREA DE RAMPA EN CUARENTENA Y MATERNIDAD			
*TEMP8	MURO DE BLOCK HUECO DE 15 x 20 x 40, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS A CADA 3 HILADAS, ANCLAJES DE 1.00M DE LONGITUD A LOSA O ELEMENTO ESTRUCTURAL Y 50 CM EN MURO A BASE DE VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM AHOGADAS CON TUBOS DE PVC DE 1/8" DE DIAMETRO MAYOR A LA VARILLA, INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION CELOTEX O SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	35.60
*TEMP4	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	22.96
*TEMP5	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 EHECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.40
*TEMP5	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	71.20
*TEMP5	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	71.20
ACABADOS AREA PUBLICA			
SUMAEI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO SKYWALK SUNRISE BEIGE 60 X 60 CMS. CON SU ZOCLO DE 8 CM DONDE SEA NECESARIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	128.65
AREA DE INTERACTIVO Y RECUPERACION			
PRELIMINARES			
DEM-45	DEMOLICION DE MURO BAJO DE ACCESO A AREA INTERACTIVA DE 75 CMS. DE ESPESOR INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
MULTIMURO			
DES-45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTY MURO 26/26 2.0" PINT POL STD (1.067 MT UTIL) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	92.56
SUMIDP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 11 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	88.20

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SUMIHE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PTR ROLADO DE 2" X 1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	32.40
JHASDE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE DE 20 X 20 CMS DE 1/4" DE ESPESOR , CON 4 ANCLAS DE VAR. DE 3/8" PUESTAS EN PISO, TECHO O MURO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00
FALDON DE AREA INTERACTIVA			
SUMIDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 11 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	72.60
JHASDE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE DE 20 X 20 CMS DE 1/4" DE ESPESOR , CON 4 ANCLAS DE VAR. DE 3/8" PUESTAS EN PISO, TECHO O MURO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00
SUM-LI	SUMINSITRO Y COLOCACION DE FORRADO DE ESTRCUTURA CON DUROCK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.10
ACABADOS			
SUMJHI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO STRATA BIANCO DE 50 X 50 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.00
TARJAS			
MEZ01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE COCINA SALIDA FLEXIBLE 62.1 X 24 CM CROMADO HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
TAR852	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE DE 1 TINA MARCA TEKA DE 71 X 40 CM PLATA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
MULTY MURO (CUARENTENA Y MATERNIDAD)			
MULTIMURO			
DES-45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTY MURO 26/26 2.0" PINT POL STD (1.067 MT UTIL) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	60.61
JHASDE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE DE 20 X 20 CMS DE 1/4" DE ESPESOR , CON 4 ANCLAS DE VAR. DE 3/8" PUESTAS EN PISO, TECHO O MURO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	38.00
SUMIDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 11 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	100.87
AREA DE CUARTO DE CONTROL			
ALBAÑILERIA			
*TEMP6	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	116.15
*TEMP6	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	128.64
*TEMP6	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	48.00
ACABADOS			
*TEMP6	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	232.30
*TEMP6	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	232.30

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
AREA TECNICA			
PRELIMINARES			
*TEMP6	TRAZO Y NIVELACIÓN INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL, MATERIALES	M2	31.87
ALBAÑILERIA			
*TEMP6	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	58.35
*TEMP6	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	38.90
*TEMP7	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00
*TEMP7	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	116.70
*TEMP7	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	116.70
*TEMP8	ENJARRE DE PLAFON A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	28.82
ESTRUCTURA			
LOS-12	LOSA NERVADA DE 25 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	31.87
ACABADOS			
*TEMP8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO SKYWALK SUNRISE BEIGE 60 X 60 CMS. CON SU ZOCLO DE 8 CM DONDE SEA NECESARIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.12
*TEMP1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS ACABADO MATE U OSTION BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	116.70
*TEMP1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFON ACABADO MATE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	28.82
BAÑOS			
PRELIMINARES			
*TEMP8	TRAZO Y NIVELACIÓN INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL, MATERIALES	M2	34.95
*TEMP8	CONSTRUCCION DE COLUMNA C1 A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PLANO E1 DE 2.75 ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.	PZA	4.49
SOBRE FIRME			
FIR.JA	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.93
RAMPAS DE ACCESO			
RAM-KI	RAMPA DE CONCRETO DE ACCESO A BAÑOS DE 1.05 X 1.20M DE 20 CMS. DE ELEVACION HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ALBAÑILERIA			
*TEMP8	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	62.58
*TEMP8	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	41.72
*TEMP8	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 EHECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00
*TEMP9	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	125.16
*TEMP9	TRAZO Y NIVELACIÓN INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL, MATERIALES	M2	125.16
ENJ-JAI	ENJARRE DE PLAFON A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.76
JHSDE	CONSTRUCCION DE BARRA PARA LAVAMANOS EMPOTRABLES DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DUROCK Y ESTRUCTURA DE POSTE CANAL DE DIMENSIONES DE 1.40 X 0.60 M, CON ACABADO DE MARMOL TRAVERTINO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00
JHWEC	CONSTRUCCION DE BARRA PARA LAVAMANOS EMPOTRABLES DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DUROCK Y ESTRUCTURA DE POSTE CANAL DE DIMENSIONES DE 3.54 X 0.60 M, CON ACABADO DE MARMOL TRAVERTINO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00
HSEFE	CONSTRUCCION DE TOLVA PARA LAVAR TRAPEADORES A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
ACABADOS			
PINT-10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS ACABADO MATE U OSTION BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	32.35
*TEMP9	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.76
SUMJHI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL TRAVERTINO DE 30 X 30 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	80.88
*TEMP9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO STRATA BIANCO DE 50 X 50 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.93
MAMPARAS			
1	JUEGO DE MAMPARAS PARA 3 SANITARIOS MODELO STANDARD ACABADO ANTIGRAFITI COLOR BLANCO INCLUYE:SUMINISTRO	PZA	1.00
2	JUEGO DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO STANDARD ACABADO ANTIGRAFITI COLOR BLANCO ANTIGRAFITI MARCA SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO	PZA	1.00
TYNTU	KITS PARA INTALACION DE MAMPARAS MARCA SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO	PZA	1.00
3RG5	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FLETE DE MATERIALES, MARCA SANILOCK INCLUYE: FLETE Y DESCARGA	PZA	1.00
NHBAEI	INSTALACION Y COLOCACION DE MAMPARAS STANDARD MARCA SANILOCK INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SERVICIOS Y EQUIPO.	PZA	1.00
COCINA			
PRELIMINARES			

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
*TEMP1	CONSTRUCCION DE COLUMNA C1 A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PLANO E1 DE 2.75 ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.	PZA	2.91
SOBRE FIRME			
FIR.JA	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.10
RAMPA DE ACCESO			
RAMJLE	RAMPA DE CONCRETO DE ACCESO A COCINA DE 1.48 X 1.20M DE 20 CMS. DE ELEVACION HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
ALBAÑILERIA			
*TEMP1	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.46
*TEMP1	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	33.64
*TEMP1	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 EHECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.00
*TEMP1	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	100.92
*TEMP1	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	100.92
ENJ-JA	ENJARRE DE PLAFON A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.10
ACABADOS			
UHIEAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO KRONOS 30 X 30 ESTRUCTURADO GRIS PEGADO CON PEGAPISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.10
HGEDS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MURO A BASE DE PISO KRONOS LISO COLOR GRIS DE 30 X 30 PEGADO CON PEGAPISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.55
*TEMP1	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	29.10
TARJAS			
TAR02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EN ACERO INOXIDABLE COMPLETAMENTE DE 1 TINA CON MEDIDAS 2.17 X 1.50 X 0.89 X 0.60, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
TAR03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EN ACERO INOXIDABLE COMPLETAMENTE DE 1 TINA CON MEDIDAS 3.51 X 2.81 X 1.42 X 0.61 X 0.61, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
TAR04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EN ACERO INOXIDABLE COMPLETAMENTE DE 2 TINAS CON MEDIDAS 3.03 X 0.67, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE COCINA SALIDA FLEXIBLE 62.1 X 24 CM CROMADO HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CUARTO FRIO			
JHEDS	EVAPORADOR DE BAJO PERFIL CON 4 MOTOR VENTILADORES CON DESHIELO POR RESISTENCIA EN CHAROLA Y SERPENTIN.	PZA	1.00
JHDSE	UNIDAD CONDENSADORA MARCA BOHN DE BAJA TEMPERATURA CON COMPRESOR SCROLL DE 5HP PARA OPERAR CON GAS REFRIGERANTE R-404/507 EN VOLTAJE 460/3/60 EQUIPADA CON ACCESORIOS Y GABINETE.	PZA	1.00
KJDS	PANEL DE 4" INYECTADO CON POLIURETANO EN LINEA CONTINUA EN LAMINA PINTRO ACABADO EN PINTURA BLANCA CALIBRE 26/26.	M2	105.00
KJASD	LOTE DE LAMINADO QUE INCLUYE CANALETAS PARA SUJECION DE PANEL DE 4" ASI COMO ANGULOS INTERIORES Y EXTERIORES.	LOTE	1.00
VASL-LI	VALVULA DE EXPANSION DE 1.5 TON PARA OPERAR CON GAS REFRIGERANTE R-404/507 CARGA Z" SOLDABLE	PZA	1.00
VAL-KD	VALVULA SOLENOIDE DE 3/8" SOLDABLE CON BOBINA DUAL A 115 220/1/60 .	PZA	1.00
CLON-L	MINA DE GAS REFRIGERANTE R-507 DE 11.35 KG MARCA CHEMOURS NO RETORNABLE	PZA	1.00
AECED	CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA BAJAR TEMPERATURA MARCA DAFOOS	PZA	1.00
EFSCAE	LOTE DE TUBERIA COBRE RIGIDA PARA LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION PARA UNA DISTANCIA NO MAYOR A 12 MTS	PZA	1.00
KJEDSE	LOTE DE CONEXIONES Y SOLDADURA QUE INCLUYE CODOS, COPLES, REDUCCIONES Y VARILLAS DE SOLDADURA AL 0%	LOTE	1.00
CON.-T	CONTACTOR DE PROPOSITO DEFINIDO DE 3 POLOS 30 AMP. BOBINA 220 VOLT	PZA	3.00
RSI.-LD	RESISTENCIAS PARA DRENAJE PARA OPERAR EN VOLTAJE 220	PZA	1.00
TR-LSA	TRAMO DE ARMAFLEX DE 7/8 X 1/2 CON 1.80 MTS LINEALES	PZA	6.00
ROL--LI	ROLLO DE CINTA DE ALUMINIO DE 3" LIZA CON 45 MTS LINEALES	PZA	1.00
LAT-LDI	LATA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 340 GMS	PZA	1.00
TRA.LK	TRAMPA DE SUCCION DE COBRE TIPO P" DE 7/8" SOLDABLE	PZA	1.00
AREA COMUN EN BAÑOS Y COCINA			
DEMOLICIONES			
DETBRT	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO PARA LA CREACION DE ACCESO A SANITARIOS DE 1.20 X 2.20 X 0.78 M INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
ALBAÑILERIA			
ENT-54	ENTORTADO EN FIRME Y LOSA DE ENTREPISO A BASE DE MORTERO-CEMENTO-ARENA PARA NIVELACION DE RECIBIMIENTO DE PISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.69
ACABADOS			
*TEMP1	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.40
*TEMP1	ENJARRE DE PLAFON A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.69
*TEMP1	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.40
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO STRATA BIANCO DE 50 X 50 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.93
QUIROFANO			
TARJAS			
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE DE 1 TINA MARCA TEKA DE 71 X 40 CM PLATA, INCLUYE:	PZA	1.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE COCINA SALIDA FLEXIBLE 62.1 X 24 CM CROMADO HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
	MULTIMURO		
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTY MURO 26/26 2.0" PINT POL STD (1.067 MT UTIL) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.08
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 11 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	63.97
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE DE 20 X 20 CMS DE 1/4" DE ESPESOR , CON 4 ANCLAS DE VAR. DE 3/8" PUESTAS EN PISO, TECHO O MURO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
	SALIDAS HIDROSANITARIAS		
*TEMP1	SALIDA HIDROSANITARIA DE TARJA DE FREGADERO A BASE DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA Y TUBERIA DE 1/2" PVC HIDRAULICA INCLUYE:ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00
	MODIFICACION EN ENTRADA		
	PRELIMINARES		
*TEMP1	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	33.08
	DEMOLICIONES Y CORTES		
DEM-LK	DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5.6M DE DESAROLLO POR 1.20M DE ANCHO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
DEM-UY	DEMOLICION ESCALERAS Y DESCANSO EN ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
*TEMP1	EXCAVACIONES A MANO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	3.20
*TEMP1	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS CON EQUIPO COMPACTADORA O PLACA VIBRATORIA, HASTA ALCANZAR 85% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL BALASTRE, ACARREOS Y COMPACTACION. MEDIDO COLOCADO.	M3	2.24
	CIMENTACION		
PLAN-2	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.20
ZAP-15	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.7 M DE BASE DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE F'C= 250KG/CM2 ARMADO CON UNA PARRILLA DE VARS. DEL NO. 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CON CONTRA-TRABE ARMADA CON 4 VARS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 0.7 M DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.20
	ALBAÑILERIA		
DALCEF	DALA DE DESPLANTE O CORONAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE: VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.10

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
*TEMP1	MURO DE BLOCK HUECO DE 15 x 20 x 40, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	11.20
*TEMP1	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 EHECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.50
*TEMP1	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.20
*TEMP1	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.40
*TEMP1	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.40
CON-LK	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 DE 6.41 M DE DESARROLLO Y DE 1.53 M DE ANCHO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
JHDS	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO A BASE DE BLOCK HUECO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1;4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE DE POLICARBONATO			
MJDS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR 4" X 2" CAL. 11 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	37.25
POL-02!	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO BRONCE EN TECHUMBRE DE ENTRADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.11
MURO DE CONTENION DE RELLENO PARA ENTRADA , DESCANSO Y RAMPAS.			
*TEMP1	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS CON EQUIPO COMPACTADORA O PLACA VIBRATORIA, HASTA ALCANZAR 85% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL BALASTRE, ACARREOS Y COMPACTACION. MEDIDO COLOCADO.	M3	19.85
*TEMP1	MURO DE BLOCK HUECO DE 15 x 20 x 40, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4,CELDAS RELLENAS CON 1 VAR DEL NO. 3 INCLUYE MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	14.80
*TEMP1	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.80
*TEMP1	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.80
ARCO SANITIZADOR			
LLOT-K.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCO SANITIZADOR DE 2.5 X 2.5 M POR 3 M DE ALTURA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR 4" X 4" Y TUBOS DE 2" DE ACERO NEGRO ROLADOS, FORRADO TECHUMBRE CON LONA TENSADA, BOMBA, MANGUERAS Y BOQUILLAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
DES	SALIDA HIDROSANITARIA DE LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA Y TUBERIA DE 1/2" DE PVC HIDRAULICA INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
USM.JD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN LAVAMANOS EN AREA DE FILTRO SANITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA (PERILLA MULTIDIRECCIONAL) CON SEGURO ANTIROBO PARA LAVABO, FABRICADA EN	PZA	3.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	LATON BAJO EN PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
VAL-KJ6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ELECTRONICA PARA LAVAMANOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
DES-LK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO PARA AREA DE LAVAMANOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
DESPK.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON EN AREA DE LAVAMANOS AUTOMATICO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
ESCENOGRAFIA			
ESAGU.	COLOCACION DE ESCENOGRAFIA EN CONCRETO PARA DECORACION DE ESPACIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	97.36
ESCE02	COLOCACION DE ESCENOGRAFIA BAJO AGUA A BASE DE ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA DECORACION DE ESPACIOS NECESARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	140.31
SOPORTE DE VIDA			
SOPOR	SOPORTE DE VIDA PARA ADAPTACION DE HABITAT DE PINGUINOS EN CAUTIVERIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00
SISTEMA HIDRAULICO			
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BAÑOS)			
SALIDAS HIDROSANITARIAS			
SAL.KD.	SALIDA HIDROSANITARIA DE WC A BASE DE TUBERIA DE 4" DE PVC SANITARIA Y TUBERIA 1/2 " DE PVC HIDRAULICO INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	5.00
HGF	SALIDA HIDROSANITARIA DE MIGITORIO A BASE DE TUBERIA DE 2" DE PVC SANITARIO Y TUBERIA DE 1/2" DE PVC HIDRAULICO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00
DEHETI	SALIDA HIDROSANITARIA DE LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA Y TUBERIA DE 1/2" DE PVC HIDRAULICA INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	5.00
HGAED	SALIDA SANITARIA DE TOLVA PARA LAVAR TRAPEADORES A BASE DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA Y TUBERIA DE 1/2" DE PVC HIDRAULICA INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00
MUEBLES SANITARIOS			
SUM.DJ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MODELO BOCANA BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
SUM-LD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC ONE PIECE ATLANTICA C ASIENTO BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00
LAV-KD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBREPONER MARCUS INCLUYE MEZCLADORA Y CESPOL DE SOBRE PONER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
LLAV98	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA (PERILLA MULTIDIRECCIONAL) CON SEGURO ANTIROBO PARA LAVABO, FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (COCINA)			
SALIDAS HIDROSANITARIAS			
*TEMP1	SALIDA HIDROSANITARIA DE TARJA DE FREGADERO A BASE DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA Y TUBERIA DE 1/2" PVC HIDRAULICA INCLUYE:ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
*TEMP1	SALIDA PLUVIAL DE COLADERA DE A BASE DE TUBO DE 4" PVC SANITARIO INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	4.00
PLUVIAL			
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE trampa de grasa marca Helvex modelo IG-20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Rejilla de piso marca Ferro código 15001002. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
SALIDAS HIDROSANITARIAS			
SAL-CA	SALIDA PLUVIAL DE COLADERA DE A BASE DE TUBO DE 4" PVC SANITARIO INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	20.00
REJILLAS PLUVIALES			
SUM-KA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 40 X 40 CMS. A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR MARCO Y CONTRAMARCO CON CUADRADO DE 1" X 1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
SUMJDI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 1.05 X 0.2 MTS A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR MARCO Y CONTRAMARCO CON CUADRADO DE 1" X 1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
CARCAMO E HIDRONEUMATICO			
CIS500C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 5000 LTS. INCLUYE: VÁLVULA DE ESFERA. FILTRO JUMBO. BOMBA CINTRÍFUGA 1/2 HP. VÁLVULA DE LLENADO. FLOTADOR NÚMERO 7. ELECTRONIVEL. TUBERÍA INTERNA TUBO PLUS. PICHANCHA. TAPA CLICK DE 60, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00
HIDRO2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRONEUMATICO DE 2 H.P. CON UN TANQUE DE CAPACIDAD DE 200 GALONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00
CAR1H	ELABORACION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA HECES Y/O AGUA SUCIA, CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP DE 320 L/MIN	PZA	1.00
INSTALACION DE FILTRO HEPA			
INS-KDI	INSTALACION DE FILTRO HEPA CON GABINETE DONDE SE ALOJA FILTRO DE 36 X 72 X 4.83 PULGADAS O 36 X 75 X 4.83 PULGADAS INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
INSTALACIONES ELECTRICAS (NIVEL BAJO PLATAFORMA DE EXHIBICION, QUIROFANO,COCINA,BAÑOS,TIENDA SOUVENIRS,INTERACTIVO)			
SAL-08	SALIDA DE CONTACTO SENCILLO CANALIZACION CON POLIDUCTO O POLIFLEX DE 3/4" CABLEADO CON CABLE CAL. 12 ACCESORIOS MODUS PRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	31.00
SAL-5	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO CANALIZACION CON POLIDUCTO O POLIFLEX DE 3/4" CABLEADO CON CABLE CAL. 14 ACCESORIOS MODUS PRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	17.00
SAL-01	SALIDA DE ILUMINACION LINEAL,SPOT, CORTESIA,SUSPENDIDA,SUMERGIBLE,TIRA LED A BASE DE POLIDUCTO O POLIFLEX CABLEADO Y CONEXION CON CABLE CAL. 14 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS.	SAL	54.00
SUM-.K:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00
SUMHD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE GABINETE TIPO LED INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SUM-KI	CENTRO DE CARGA QO30 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	PZA	3.00
OBRA CIVIL ESCALERA ELECTRICA			
PRELIMINARES			
DSKAEI	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIO MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	5.29
DEM-10	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ENDURECIDO DE F'C=400 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 40 CM, PARA PASO DE ESCALERA ELECTRICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	11.02
*TEMP1	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	6.35
CARGA Y ACARREO			
*TEMP1	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO.(NO INCLUYE ABUNDAMIENTO)	M3	6.87
*TEMP1	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.(NO INCLUYE ABUDAMIENTO)	M3-KM	96.28
CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION			
CONS.J	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION A BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 Y MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTOS-ARENA 1:4 CON AACABADO FINO INTERIOR A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
RECUBRIMIENTO DE ESCALERA ELECTRICA			
REC-01	RECUBRIMIENTO DE ESCALERA ELECTRICA POR LA PARTE INFERIOR, A BASE DE DUROCK, FIJADO CON PIJAS PARA SU FACIL DESMONTAJE PARA MANTENIMIENTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
OBRA CIVIL ELEVADOR			
PRELIMINARES			
*TEMP1	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIO MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	5.29
*TEMP1	EXCAVACIONES A MANO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	6.35
DEM-00	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CON MEDIDAS 2.20 X 2.00 PARA ACCESO PLATAFORMA DE ELEVADOR (PUERTAS), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO.	PZA	3.00
CARGA Y ACARREO			
*TEMP1	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO.(NO INCLUYE ABUNDAMIENTO)	M3	13.85
*TEMP1	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.(NO INCLUYE ABUDAMIENTO)	M3-KM	193.83
CONSTRUCCION DE CUBO DE ELEVADOR			
LOS-CII	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO CON VARS. DE NO. 3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.34
MUR-LK	MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG /CM2 A 72 HORAS ARMADO CON VARS. DEL NO.3 @ 15 CMS. EN AMBOS	M2	122.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SENTIDOS CON DOBLE PARRILLA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
LOS-ELI	LOSA DE CONCRETO MASIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO CON 1 VARS. NO.4 (1/2") @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.52
ACABADOS			
*TEMP2	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	122.00
API-AD6	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	122.00
PLANTA DE AZOTEA (LOSA DE CUBIERTA)			
COLUMNAS			
SUM-LK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA TUBULAR DE 8" DE 25.60 KG/ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	1,708.52
C1-1	CONSTRUCCION DE COLUMNA C1 A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 A 72 HRS ARMADO SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL PLANO E1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ,Y EQUIPO.	ML	3.48
TRABES Y LARGUEROS			
SUMA49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA A BASE DE IPR 14" x 8" 78.9 kg/m INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	8,637.18
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 8" X 2 3/4" DE CAL.10 9.82 KG/ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	4,304.70
MULTY TECHO			
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTY TECHO DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	440.00
ELABORACION DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS			
*TEMP1	ELABORACION DE CANALETA EN LOSA DE CUBIERTA PARA RECOLECTAR AGUA HACIA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, A BASE DE PANEL W, ANCLADO A CADA 50 CM, CON RELLENO DE MATERIAL DE LA REGION PARA DAR PENDIENTES Y ENJARRADO POR AMBOS LADOS ASI COMO EN SU INTERIOR CON MORTERO ACABADO FINO, CON CHAFLAN 1 A 5 DE PENDIENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	31.50
MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA DE EMERGENCIA, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE CONTROL			
SUM-KE	MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA DE EMERGENCIA, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE CONTROL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
CANCELERIA Y PUERTAS			
SUM-CC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM EN AREA DE ORIENTACION EN PINGUINARIO FIJADO DE PISO A TECHO INCLUYENDO PUERTAS CON ALUMINIO BLANCO DE 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	23.10
SUM-KJ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM EN AREA DE TOMATE LA FOTO FIJADO DE PISO A TECHO INCLUYENDO PUERTAS CON ALUMINIO BLANCO DE 3" INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.27
CAN-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM FILTRASOL EN EL AREA DE CUARENTENA HACIA RAMPA, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.50

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CAN-00:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM FILTRASOL EN EL AREA DE MATERNIDAD HACIA RAMPa, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.50
SUM-LK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO 2 X 1/2" PARA RECIBIR ACRILICO DE 30 MM EN TIENDA DE SOUVENIRS DE 3.57 X 2.82 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
SUM-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO 2 X 1/2" PARA RECIBIR ACRILICO DE 30 MM EN TIENDA DE SOUVENIRS, DE 2.68 X 2.82 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
SUM-25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO 2 X 1/2" PARA RECIBIR ACRILICO DE 30 MM EN AREA DE INTERACTIVO, EN 3 SECCIONES DE 1.07 X 1.91MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
SUM-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO 2 X 1/2" PARA SOSTENER ACRILICO DE 115 MM, DE 5.10 X 3.00 MTS. EN ENTRADA PRINCIPAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
PUE02	ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 HOJAS ABATIBLES CON DUELA DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM POLARIZADO AL 20 % DE TRANSPARENCIA, SOLO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HOJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00
PUE01	ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 HOJAS ABATIBLES CON DUELA DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM POLARIZADO AL 20 % DE TRANSPARENCIA, SOLO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HOJA.PARA PUERTA PRINCIPAL DE RECORRIDO EN ESTANQUE. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
PUE03	ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO SENCILLA CON DUELA DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
PUE04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ESPECIAL DE 2 HOJAS ABATIBLES HACIA AMBOS SENTIDOS PARA QUIROFANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
PUERTAS DE CUARTO FRIO			
P.FRIO1	PUERTA CORREDIZA PARA CUARTO FRIO CON AISLAMIENTO TERMICO DE 3" REDUCE EL CONSUMO DE ENERGIA Y MINIMIZA LA ENTRADA DE CALOR AL INTERIOR. CON CHAPA DE SEGURIDAD PARA EVITAR CIERRES INOPORTUNOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PUERTA, MANO DE OBRA, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
TIENDA DE SOUVENIRS			
PRELIMINARES			
*TEMP2	TRAZO Y NIVELACIÓN INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL, MATERIALES	M2	94.81
RETIRO Y DEMOLICIONES			
DEM-PI:	RETIRO DE PISO EXISTENTE POR MEDIO MANUALES INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y EQUIPO.	M2	33.75
DEM-KJ	DEMOLICION DE MURO BAJO EXISTENTE PARA ACCESO A TOMATE LA FOTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
ALBAÑILERIAS			
*TEMP2	ENTORTADO DE 5 CMS. DE ESPESOR EN LOSA PARA NIVELAR Y ALOJAR PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: UNICRETO DE SIKA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN	M2	94.81
*TEMP2	MURO DE BLOCK HUECO DE 15 x 20 x 40, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS A CADA 3 HILADAS, ANCLAJES DE 1.00M DE LONGITUD A LOSA O ELEMENTO ESTRUCTURAL Y 50 CM EN MURO A BASE DE VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM AHOGADAS CON TUBOS DE PVC DE 1/8" DE DIAMETRO MAYOR A LA VARILLA, INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION CELOTEX O SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,	M2	36.24

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.		
*TEMP2	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X15CMS.INCLUYE:VIBRADO, CURADO, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.30
*TEMP2	CASTILLO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 EHECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 10X10 EN ACABADO COMUN.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	24.00
*TEMP2	APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO GRUESO EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	58.14
*TEMP2	ACABADO FINO FLOTEADO CON CEMENTO-ARENA EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	58.14
ACABADOS			
SUM-PI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO ASENTADO CON PEGA PISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y EQUIPO	M2	94.81
*TEMP2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	51.00
ESCALERA DE HERRERIA			
USM-HE	FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA DE HERRERIA A BASE DE TUBO PRINCIPAL DE 4" CED. 40 ACERO NEGRO, CON PELDAÑOS DE 0.91 X 0.62 M A BASE DE PTR 2" X 1" PERIMETRAL Y LAMINA NEGRA CAL. 14, CON BARANDAL DE TUBO DE 1 1/2" CED. 40 EN ACERO NEGRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
TAPIZADO DE AREA DE PINGUINOS			
TAP-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPETE DE RIZO DE PVC ANTIDERRAPANTE SIN BASE PARA FACIL DRENADO, ANTIBACTERIAL Y PROTECCION U.V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	236.50
ABULTADOS ESTRUCTURALES			
AB-01	ELABORACION DE ABULTADOS ESTRUCTURALES DE 70 X 70 CM APROX. EN AREAS DONDE SEA REQUERIDO, ARMADO DE 4 VS DE 1/2" Y 4 VS DE 3/8" CON EST. DEL No. 3 @20 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	PZA	3.00
BIOMETRICOS			
SUM-KE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIOMETRICOS DE TEMPERATURA CON BATERIA DE RESPALDO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00