



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANGEL FLORES
ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CANAL PLUVIAL,
COL. GABRIEL LEYVA, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: FEBRERO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS			
PRELIMINARES			
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	lote	2.0000
TRAZO			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	772.0000
EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...			
1010 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	101.8500
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...			
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	693.4500
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...			
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	57.7500
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...			
1140 02	3" DE DIAMETRO Y 8 HP.	hr	60.0000
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...			
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	m2	64.0000
CONSTRUCCIÓN DE...			
1001 07	BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.	m2	64.0000
RELLENO ACOSTILLADO EN ZANJAS...			
1131 04	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	288.7500
POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...			
3060 02	1.25 DE PROFUNDIDAD.	pozo	2.0000
3060 03	1.50 DE PROFUNDIDAD.	pozo	3.0000
3060 04	1.75 DE PROFUNDIDAD.	pozo	2.0000
3060 05	2.00 M DE PROFUNDIDAD.	pozo	1.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE			

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CANAL PLUVIAL, COL. GABRIEL LEYVA, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: FEBRERO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	VISITA...		
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	8.0000
	CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN.		
12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS.	pza	2.0000
	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA...		
8049 13	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	mL	386.0000
	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...		
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	64.0000
	REPARACION DE...		
09	TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 4" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLES DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	15.0000
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO; INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.	pza	15.0000
	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	361.2800
	ACARREO 1ER KM MATERIAL		

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANGEL FLORES
ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CANAL PLUVIAL,
COL. GABRIEL LEYVA, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: FEBRERO DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3	346.5000
	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	km/m3	5,197.5000
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.		
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD	pza	64.0000
	LIMPIEZA		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	386.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.