

**CONCURSO No:**  
JUMAPAG/R33/15/2019

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTITAS,  
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

**ACTA JUNTA ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION**

**LUGAR Y FECHA:** Guasave, Sinaloa a 18 de julio de 2019

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantarillado de Guasave, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los Contratistas, se reunieron en: La Dirección Técnica de la Junta Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicada en Canal diagonal entre Bulevar 20 de noviembre y canal alto C.P. 81101, Guasave, Sinaloa, con la intervención del C. Ing. Juan Manuel Medina Gerardo, representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones y en su caso las modificaciones necesarias a las bases de licitación en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

Aclaración por parte de la Convocante




- a) En los conceptos de suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico con campana anger 4"  $\varnothing$ , RD-32.5 estos serán estimados por metro lineal efectivo instalado, así como también deberán de realizar las pruebas correspondientes como lo indicado en las especificaciones del proyecto.
- b) Deberán de Iniciar con la partida No. 1.- PERFORACION DE POZO PROFUNDO, y realizar el análisis fisico-quimico completo para verificar la calidad y descartar o no la extracción de esa fuente, en caso de que la calidad no cumpla con la norma NOM-127SSA1-1994, se dará por finiquitado y rescindido el contrato.
- c) En todas las excavaciones realizadas deberán de colocar cinta preventiva a por lo menos a 30 cm arriba de lomo de tubería.
- d) Se le indica a las compañías que se le otorgara un anticipo del 40% para la presente obra.
- e) Se hace de su conocimiento a los licitantes que los planos que integran esta obra podrán ser entregados en hoja tamaño carta el día de la apertura.

- f) Los cambios en el proyecto inicialmente contratados serán autorizados únicamente por el área técnica a través del supervisor asignado para esta obra.
- g) Se recomienda leer cuidadosamente las bases y apegarse a sus indicaciones correspondientes

No hubo preguntas por parte de los licitantes:

Una vez aclaradas todas las dudas y asentando la indicaciones pertinentes y no habiendo otro asunto que tratar se firma de conformidad por cada una de los participantes en este acto.

**POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.**

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO)
1	ING. ALEJANDRA IBÓN VALDÉS ARELLANO GERENTE TECNICO	
2	ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO CONTROL DE OBRAS Y LICITACIONES	
3	ING. AARON ISAAC ANGULO LOPEZ JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS	
4	C. BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
5	C. HERIBERTO LEYVA HIJAR	
6	C. COMZUM-E, S.A. DE C.V.	
7	C. CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. DE C.V.	
8	C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	
9	C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	
10	C. ISARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
11	C. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V.	

