CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. SIN.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.
CONTRATO: COS/FAISM/2023/006
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 21 DE ABRIL DEL 2023
OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE (ETAPA 1), MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA

Resumen

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO					
1	PRELIMINARES				$	45,367.05
2	TERRACERIAS				$	138,794.63
3	PAVIMENTO				$	915,729.21
4	ACABADOS				$	18,951.31
	Total de PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				$	1'118,842.20
	Subtotal de Presupuesto				$	1'118,842.20
				16% I.V.A.	$	179,014.79
				Total	$	1'297,856.95

ING. FABIAN MENESES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. SIN.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.
CONTRATO: COS/FAISM/2023/006
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 21 DE ABRIL DEL 2023
OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE (ETAPA 1), MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				
1	**PRELIMINARES**				
EMP-01	TRAZO Y NIVELACION DE PAVIMENTOS.	M2	891.00	$ 22.63	$ 20,163.33
EMP-18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA	M3	89.10	$ 282.87	$ 25,203.72
	Total de PRELIMINARES				**$ 45,367.05**
2	**TERRACERIAS**				
EMP-07	AFINE Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MEJORAMIENTO	M2	891.00	$ 38.34	$ 34,160.94
EMP-09	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE CONTROLADA DE BANCO FORMANDO BASE DE 20cm. COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, COLOCACION, HOMOGENIZACION, MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	178.20	$ 587.17	$ 104,633.69
	Total de TERRACERIAS				**$ 138,794.63**
3	**PAVIMENTO**				
EMP-19	BORDILLO DE 15X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO LONGITUDINAL CON UNA VARILLA 3/8", INCLUYE ANCLAJE DE VARILLAS 3/8" A CADA 40 CMS EN LOSA DE CONCRETO DE PROYECTO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	396.00	$ 413.56	$ 163,769.76
EMP-13	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR	M2	891.00	$ 843.95	$ 751,959.45
	Total de PAVIMENTO				**$ 915,729.21**
4	**ACABADOS**				
EMP-16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	891.00	$ 21.27	$ 18,951.31
	Total de ACABADOS				**$ 18,951.31**
	Total de PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				**$ 1'118,842.20**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 1'118,842.20**
				16% I.V.A.	**$ 179,014.75**
				Total	**$ 1'297,856.95**

ING. FABIAN MENESES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL