

Rosario Abdel Rodríguez Palafox -

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN BLVD. JIQUILPAN ENTRE CALLE DE LA LOGIA Y CALLE LOUISIANA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Resumen de Presupuesto					
Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"				
01	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	19,280.26
02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO			\$	28,580.34
03	ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 8"			\$	84,843.18
04	POZOS DE VISITA Y AUXILIARES			\$	33,544.05
05	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO			\$	62,238.06
07	ENTREGA DE OBRA			\$	7,878.89
	Total de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"				\$ 236,364.78
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 236,364.78 ✓
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **				
				Impto 16 % \$	37,818.36 ✓
				Total \$	274,183.14 ✓
	** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

27/02/2026

INICIO DE OBRA: 09 DE MARZO 2026

TERMINO: 22 DE ABRIL 2026

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

ATENTAMENTE:

C.ING. ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX.

Calle Mocorito No. 1667 Pte. Col. Teresita Los Mochis, Sin. C.P.81249
Tel: 668 812 8948 Cel. 668 222 8568 E-mail: abdel.rodriguezlm@gmail.com

Rosario Abdel Rodríguez Palafox -

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN BLVD. JIQUILPAN ENTRE CALLE DE LA LOGIA Y CALLE LOUISIANA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto					
Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"				
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
010001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION Total: ** CUATROCIENTOS PESOS 75/100 M.N. **	ML	193.600	\$ 2.07	\$ 400.75
010002	COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA) Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	8.000	\$ 167.14	\$ 1,337.12
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	4.000	\$ 809.07	\$ 3,236.28
010101	SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y/O TOMAS DE AGUA Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 890.91	\$ 1,781.82
010022	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL, APLICADO A PANTALLA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.20 x 0.90 MTS CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2", MARCO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, CIMENTADA CON UNA BASE DE 0.40 X 0.50 MTS PARA ANCLAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 12,524.29	\$ 12,524.29
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES			\$	19,280.26
	** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 M.N. **				
02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO				
030102	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE. Total: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	ML	96.000	\$ 174.91	\$ 16,791.36
030252	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **	M2	47.000	\$ 200.77	\$ 9,436.19
030206	CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N. **	M3	7.050	\$ 88.45	\$ 623.57
030207	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N. **	M3-KM	98.700	\$ 17.52	\$ 1,729.22

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

27/02/2026

INICIO DE OBRA: 09 DE MARZO 2026

TERMINO: 22 DE ABRIL 2026

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

ATENTAMENTE:

C.ING. ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX.

Calle Mocerito No. 1667 Pte. Col. Teresita Los Mochis, Sin. C.P.81249
Tel: 668 812 8948 Cel. 668 222 8568 E-mail: abdel.rodriguezlm@gmail.com

Rosario Abdel Rodríguez Palafox -

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN BLVD. JIQUILPAN ENTRE CALLE DE LA LOGIA Y CALLE LOUISIANA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto					
Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Total de DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO			\$	28,580.34
	** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 34/100 M.N. **				
03 ✓	ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 8" ✓				
010102 ✓	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA ✓	ML ✓	47.000 ✓	\$ 14.56	\$ 684.32
	Total: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **				
010103 ✓	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. ✓	M3 ✓	22.560 ✓	\$ 54.03	\$ 1,218.92
	Total: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 M.N. **				
010104 ✓	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. ✓	M3 ✓	52.640 ✓	\$ 60.05	\$ 3,161.03
	Total: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **				
010106 ✓	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROF. ✓	M3 ✓	3.760 ✓	\$ 90.53	\$ 340.39
	Total: ** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N. **				
010109 ✓	CAMA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA. ✓	M3 ✓	3.760 ✓	\$ 745.05	\$ 2,801.39
	Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 39/100 M.N. **				
020203 ✓	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI ✓	ML ✓	47.000 ✓	\$ 381.44	\$ 17,927.68
	Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N. **				
020303 ✓	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE ✓	ML ✓	47.000 ✓	\$ 69.09	\$ 3,247.23
	Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **				
010111 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVÓN EN ACOSTILLADO Y 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE : GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. ✓	M3 ✓	17.323 ✓	\$ 765.61	\$ 13,262.66
	Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **				
010112 ✓	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCIÓN DE LODOS. INCLUYE : CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM. ✓	M3 ✓	41.360 ✓	\$ 367.76	\$ 15,210.55
	Total: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 55/100 M.N. **				
010114 ✓	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. ✓	M3 ✓	41.360 ✓	\$ 146.21	\$ 6,047.25

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

27/02/2026

INICIO DE OBRA: 09 DE MARZO 2026

TERMINO: 22 DE ABRIL 2026

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

ATENTAMENTE:

C.ING. ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX.

Calle Mocorito No. 1667 Pte. Col. Teresita Los Mochis, Sin. C.P.81249
Tel: 668 812 8948 Cel. 668 222 8568 E-mail: abdel.rodriguezlm@gmail.com

Rosario Abdel Rodríguez Palafox -

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN BLVD. JIQUILPAN ENTRE CALLE DE LA LOGIA Y CALLE LOUISIANA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto						
Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.		Total
	Total: ** SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **					
010121	CARGA MECANICA DE CAMIÓN VOLTEO CON MAQUINARIA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	22.560	\$ 76.88	\$	1,734.41
	Total: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **					
010125	ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	315.840	\$ 10.62	\$	3,354.22
	Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **					
010122	CARGA MECANICA DE CAMION VOLTEO CON MAQUINARIA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	56.400	\$ 86.73	\$	4,891.57
	Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **					
010126	ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	789.600	\$ 13.37	\$	10,556.95
	Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **					
030706	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A RAZÓN DE TRES PRUEBAS A CADA 100 MTS, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN REQUERIDO (SE PAGARÁ POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTOS).	PZA	1.000	\$ 404.61	\$	404.61
	Total: ** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 61/100 M.N. **					
	Total de ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 8"				\$	84,843.18
	** OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **					
04	POZOS DE VISITA Y AUXILIARES					
020701	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO , POR MEDIO DE TUBERIA DE PVC DE 8" COLOCADA PROVISIONALMENTE. CON BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150M DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8", MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y RETIRO DE TUBERIAS	HORA	10.000	\$ 762.25	\$	7,622.50
	Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N. **					
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	3.000	\$ 3,497.05	\$	10,491.15
	Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **					
020704	TAPONEO DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: COSTALES, TIERRA LIMO Y/O BARRIAL Y MANO DE OBRA	PZA	2.000	\$ 1,391.56	\$	2,783.12
	Total: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **					
020705	ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	2.000	\$ 2,374.03	\$	4,748.06
	Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **					
020706	RETIRO DE TAPONES DE POZOS DE VISITA CON CAMION VACTOR.	PZA	2.000	\$ 3,949.61	\$	7,899.22
	Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **					

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

27/02/2026

INICIO DE OBRA: 09 DE MARZO 2026

TERMINO: 22 DE ABRIL 2026

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

ATENTAMENTE:

C.ING. ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX.

Calle Mocerito No. 1667 Pte. Col. Teresita Los Mochis, Sin. C.P.81249
Tel: 668 812 8948 Cel. 668 222 8568 E-mail: abdel.rodriguezlm@gmail.com

Rosario Abdel Rodríguez Palafox -

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN BLVD. JIQUILPAN ENTRE CALLE DE LA LOGIA Y CALLE LOUISIANA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto					
Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Total de POZOS DE VISITA Y AUXILIARES			\$	33,544.05
	** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **				
05 ✓	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ✓				
030403 ✓	BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA, MEDIDO COLOCADO. ✓	M3 ✓	18.800 ✓	\$ 674.86	\$ 12,687.37
	Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **				
030404 ✓	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO ✓	M2 ✓	47.000 ✓	\$ 79.73	\$ 3,747.31
	Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **				
030507 ✓	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR MINIMO, CON ACELERANTE A 7 DIAS, EN AREAS MAYORES DE 20 M2 CON CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE: CONCRETO, ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ✓	M2 ✓	47.000 ✓	\$ 865.40	\$ 40,673.80
	Total: ** CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **				
030510 ✓	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO ✓	ML ✓	94.000 ✓	\$ 54.57	\$ 5,129.58
	Total: ** CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de REPOSICIÓN DE PAVIMENTO			\$	62,238.06
	** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **				
07 ✓	ENTREGA DE OBRA ✓				
030702 ✓	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA ✓	M2 ✓	131.600 ✓	\$ 59.87	\$ 7,878.89
	Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **				
	Total de ENTREGA DE OBRA			\$	7,878.89
	** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **				
	Total de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"			\$	236,364.78
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	236,364.78 ✓
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **				
				Impto 16 %	\$ 37,818.36 ✓
				Total	\$ 274,183.14 ✓
	** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

27/02/2026

INICIO DE OBRA: 09 DE MARZO 2026

TERMINO: 22 DE ABRIL 2026

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

ATENTAMENTE:

C.ING. ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX.

Calle Mocerito No. 1667 Pte. Col. Teresita Los Mochis, Sin. C.P.81249
Tel: 668 812 8948 Cel. 668 222 8568 E-mail: abdel.rodriguezlm@gmail.com