

**CYRI, SA DE CV**

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS****AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.****Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.					
1	PRELIMINARES				
1.01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA. Precio unitario: ** VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N. **	M2	889.00	\$ 26.39	\$ 23,460.71
1.02	SONDEO PARA LOCALIZAR LINEA DE AGUA EXISTENTE, INCLUYE APIL DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 M. Precio unitario: ** UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 1,039.19	\$ 5,195.95
Total de PRELIMINARES					\$ 28,656.66
** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **					
2	INSTALACIONES ESPECIALES				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 4" (10.16 CMS.) DE DIAMETRO (RD-26), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P. MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. **	ML	889.00	\$ 452.73	\$ 402,476.37
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,401.00	\$ 2,401.00
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE P.V.C. HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,620.03	\$ 2,620.03
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,656.47	\$ 2,656.47
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,440.61	\$ 4,321.83
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** NOVECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 960.88	\$ 4,804.40
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE P.V.C. 4" HIDRAULICO, INCLUYE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 79.05	\$ 237.15
2.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	2.00	\$ 1,666.96	\$ 3,333.92

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INSTALACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **				
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** OCHO MIL VEINTIUN PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,021.53	\$ 8,021.53
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" x 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,631.35	\$ 7,631.35
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE FO.FO. DE 6" x 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,427.00	\$ 4,427.00
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 3,053.34	\$ 12,213.36
2.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,473.03	\$ 2,946.06
2.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 3/4" x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	72.00	\$ 141.64	\$ 10,198.08
2.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 5/8" x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **	PZA	36.00	\$ 132.58	\$ 4,772.88
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 110.36	\$ 441.44
2.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 142.04	\$ 852.24
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 11,883.42	\$ 11,883.42
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 7,832.89	\$ 15,665.78
2.20	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK	PZA	1.00	\$ 19,608.82	\$ 19,608.82

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

**CYRI, SA DE CV**

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS****AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.****Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y TAPA DE FO.FO DE 115 KG Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 82/100 M.N. **				
2.21	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y DOS TAPAS DE FO.FO DE 115 KG Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 29,393.10	\$ 29,393.10
Total de INSTALACIONES ESPECIALES					\$ 550,906.83
** QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 83/100 M.N. **					
3	OTRA				
3.01	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	M3	372.06	\$ 259.80	\$ 96,661.19
3.02	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0 A 0.80 METROS DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 93/100 M.N. **	M3	108.00	\$ 1,270.93	\$ 137,260.44
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **	M3	63.99	\$ 577.89	\$ 36,979.18
3.04	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **	M3	247.53	\$ 577.89	\$ 143,045.11
3.05	CINTA DE PRECAUCION EN ZANJA PARA PROTECCION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 03/100 M.N. **	ML	889.00	\$ 9.03	\$ 8,027.67
3.06	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 20 CM. CADA CAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	M3	160.02	\$ 365.26	\$ 58,448.91
3.07	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER KM. EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	M3	213.36	\$ 97.66	\$ 20,836.74
3.08	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (2 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 06/100 M.N. **	M3-KM	426.72	\$ 23.06	\$ 9,840.16
3.09	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO (PRIMER KILOMETRO). Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 06/100 M.N. **	M3	266.70	\$ 23.06	\$ 6,150.10
3.10	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO A KILOMETRO SUBSECUENTE (HASTA 4 KM). Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 06/100 M.N. **	MIK-KM	1,066.80	\$ 23.06	\$ 24,600.41

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de OTRA			\$	541,849.91
	** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **				
4	ALBAÑILERIA				
4.01	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PIEZAS ESPECIALES Y PUNTA DE TUBO, RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 290.90	\$ 1,745.40
	Total de ALBAÑILERIA			\$	1,745.40
	** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **				
5	INSTALACIONES BASICAS				
5.1	TOMAS DOMICILIARIAS				
5.1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE 1/2" DE BRONCE PARA TUBERIA RD-9 ROSCA NPT INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 301.97	\$ 14,494.56
5.1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2" RD-9 Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 294.37	\$ 14,129.76
5.1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 642.29	\$ 30,829.92
5.1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO (BOTA CORTA) PARA LLAVE DE BANQUETA DE FOFO Precio unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 670.88	\$ 32,202.24
5.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **	PZA	144.00	\$ 33.07	\$ 4,762.08
5.1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	PZA	96.00	\$ 33.10	\$ 3,177.60
5.1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" x 90° CED 40 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	144.00	\$ 32.98	\$ 4,749.12
5.1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.80 MTS. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2" DE DIAMETRO RD- 26. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 144.20	\$ 6,921.60
5.1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA DE 1/2" DE DIAM. PARA AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 1,437.34	\$ 68,992.32
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE PASO DE 1/2" DE DE CEMENTAR DE PVC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00	\$ 113.09	\$ 5,428.32

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 09/100 M.N. **				
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 35.38	\$ 1,698.24
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN DE 1/2" DE BRONCE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 147.27	\$ 7,068.96
5.1.13	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	M3	60.48	\$ 259.80	\$ 15,712.70
5.1.14	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	M3	60.48	\$ 365.26	\$ 22,090.92
5.1.15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2 DE 0.80M X 0.20M X 0.10M. INCLUYE: CURADO, AFINE, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 261.75	\$ 12,564.00
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 4" x 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 384.49	\$ 18,455.52
Total de TOMAS DOMICILIARIAS					\$ 263,277.86
** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **					
5.2	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO				
5.2.01	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN. EN LA VIALIDAD CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN OBRA EN PROCESO" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N. **	JUEGO	3.00	\$ 224.47	\$ 673.41
Total de SEÑALAMIENTO PREVENTIVO					\$ 673.41
** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **					
Total de INSTALACIONES BASICAS					\$ 263,951.27
** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **					
6	TRABAJOS FINALES				
6.01	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,107.11	\$ 2,107.11
6.02	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,387.47	\$ 4,387.47
Total de TRABAJOS FINALES					\$ 6,494.58
** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **					

ING. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.				\$ 1'393,604.65
	** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 65/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'393,604.65
	** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 65/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 222,976.74
				Total	\$ 1'616,581.39
	** UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. **				


ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL