



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Ciav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					
	1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS					
	EQUIPOS DE BOMBEO		DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.	\$	2'115,753.46	
	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO		CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$	196,868.02	
	PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO		UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.	\$	1,645.64	
	PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO		SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.	\$	69,808.50	
	PIEZAS DE PVC		CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.	\$	4,431.50	
	VALVULAS		DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	\$	229,956.48	
	EMPAQUES Y TORNILLOS		CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N.	\$	40,318.74	
	OBRA CIVIL		ONCE MIL QUINCE PESOS 10/100 M.N.	\$	11,015.10	
	Total de 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS			\$	2'669,797.44	
	** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **					
	2.- OBRA CIVIL Y AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS					
	PRELIMINARES		TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE	\$	13,557.03	

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION:31/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS				
Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
				P. U. en letra
				Total

OBRA CIVIL					
Total de 2.- OBRA CIVIL Y AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS					
				PESOS 03/100 M.N.	
	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO				\$ 247,635.50
	M.N.				
					\$ 261,192.53

** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **					
3. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS					
SUBESTACION ELECTRICA					
TIERRA FISICA					
				CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N.	\$ 126,880.44
				CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N.	\$ 14,330.15
BAJA TENSION					
				SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 32/100 M.N.	\$ 74,315.32
ALUMBRADO					
				CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	\$ 171,246.08
					\$ 386,771.99

** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **					
Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					
					\$ 3'317,761.96

Fernando Servin De la Mora Dagnino
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL



Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARGAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001

LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025

FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025

LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

** TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **

** TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. **

IVA 16.00 % \$ 530,841.91
Total \$ 3'848,603.87

[Handwritten signature]

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL

HOUA: 3

0000021

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE
CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGININO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS

EQUIPOS DE BOMBEO

1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA GORMAN RUPP MODELO T6A71S-B/FV, PARA UN GASTO DE 39 LPS Y 20 M.C.A., QUE INCORPORA BOMBA BÁSICA MARCA GORMAN-RUPP, MODELO T6A71S-B/F DE CONSTRUCCIÓN CENTRÍFUGA, DE 6"X 6" DE DIAMETRO BRIDADA, SELLO, TIPO CARTUCHO, MECÁNICO, LUBRICADO CON ACEITE, DOBLE FLOTACION, AUTOALINEABLE, CARAS ROTATORIA Y ESTACIONARIA DE CARBURO DE SILICIO, ASIENTO ESTACIONARIO EN ACERO INOXIDABLE NO. 316, ELASTOMEROS DE FLUOROCARBON (DUPONT VITON® O EQUIVALENTE), JAULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE NO.18-8, TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO A BOMBLEAR, 71°C (160°F), TIPO DE ACOPLAMIENTO Y MOTOR ACOPLADO POR MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A UN MOTOR MARCA "US" O SIMILAR DE 25 H.P., EFICIENCIA PREMIUM PLUS (EFICIENCIA NOMINAL 93.6), 4 POLOS, 1,750 RPM, ARMAZON 284T, TIPO TCCV, PARA 3F, 230/460 V., 60HZ., TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE DE ACERO ESTRUCTURAL SOPORTANTE DE LA UNIDAD. INCLUYE GUARDA BANDAS.	PZA	3.00	\$	679,168.11	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$	2037,504.33
-----	---	-----	------	----	------------	---	----	-------------

1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR EL ARRANQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS 25 HP/440 VCA 3F 4H 60HZ, ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI, CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO, CUENTA CON PROTECCION POR BAJO NIVEL. INCLUYE: SECCION DE CONTROL: CONTROL AUTOMATICO ELECTRONICO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA, LAMPARA PILOTO INDICADORA DE "MOTOR OPERANDO" POR MOTOR, SELECTOR DE OPERACION "MANUAL-	PZA	1.00	\$	54,191.73	CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.	\$	54,191.73
-----	--	-----	------	----	-----------	--	----	-----------

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGININO
REPRESENTANTE LEGAL



Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001

LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025

FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025

LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025

DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	FUERA-AUTOMATICO" POR MOTOR. ALARMA AUDIO-VISUAL POR ALTO NIVEL EN EL CARCAMO. CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO "PERA", ESPECIAL PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE 10 AMP. / 220 VOLTS Y 5 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE. BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES. SECCION DE POTENCIA: ARRANCADOR MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA POR MOTOR. GABINETE: GABINETE DE SOBREPONER IP65 DE TAMANO ADECUADO PARA INTEGRAR LOS COMPONENTES. MODELO: APLCA-3AS-25-4V					
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA MODELO INT. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA. CON CAPSULA DE MERCURIO. SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO.	PZA	5.00	\$ 4,811.48	CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 48/100 M.N.	\$ 24,057.40
Total de EQUIPOS DE BOMBEO						
** DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **						
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO						
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA.	ML	30.00	\$ 3,121.06	TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 06/100 M.N.	\$ 93,631.80
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 6" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA.	ML	5.00	\$ 2,333.84	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.	\$ 11,669.20
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 8" ø	PZA	15.00	\$ 3,117.65	TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 65/100 M.N.	\$ 46,764.75
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 6" ø	PZA	9.00	\$ 2,257.81	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.	\$ 20,320.29
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.30x2"ø.	PZA	4.00	\$ 445.47	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.	\$ 1,781.88
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE	PZA	3.00	\$ 7,566.70	SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	\$ 22,700.10

Total de EQUIPOS DE BOMBEO
** DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **

\$ 2'115,753.46

PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 2

0000023



Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE
CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAP AG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	ACERO AL CARBON DE 10" X 8" Ø, BRIDADA POR UN EXTREMO. (VER DETALLE EN PLANO)				70/100 M.N.	
Total de PIEZAS ESPECIALES DE ACERO						
** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **						
PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO						
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS.	PZA	3.00	\$ 126.10	CIENTO VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.	\$ 378.30
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"Ø.	PZA	4.00	\$ 227.39	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N.	\$ 909.56
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"Ø.	PZA	3.00	\$ 119.26	CIENTO DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N.	\$ 357.78
Total de PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO						
** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **						
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO						
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 8" Ø	PZA	6.00	\$ 7,004.98	SIETE MIL CUATRO PESOS 98/100 M.N.	\$ 42,029.88
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 6" Ø	PZA	3.00	\$ 4,394.67	CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$ 13,184.01
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FO. FO. DE 8" X 6" Ø	PZA	3.00	\$ 4,864.87	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 14,594.61
Total de PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO						
** SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N. **						
PIEZAS DE PVC						
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 8" Ø	PZA	1.00	\$ 3,168.75	TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 3,168.75
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC DE 8" Ø	PZA	1.00	\$ 1,262.75	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.	\$ 1,262.75

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
Total de PIEZAS DE PVC						
** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **						
VALVULAS						
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 6" ø.	PZA	3.00	\$ 13,261.33	TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$ 39,783.99
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 8" ø CLASE 125 PSI.	PZA	1.00	\$ 21,623.53	VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 53/100 M.N.	\$ 21,623.53
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIGO DE 6" ø	PZA	3.00	\$ 15,641.62	QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 46,924.86
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø	PZA	4.00	\$ 2,363.81	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	\$ 9,455.24
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1/2" Ø	PZA	3.00	\$ 705.36	SETECIENTOS CINCO PESOS 36/100 M.N.	\$ 2,116.08
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE MARCA A.R.I. MODELO D-025, CUERPO DE NYLON REFORZADO, FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, PN 10BAR, BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA	4.00	\$ 23,618.64	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N.	\$ 94,474.56
1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESSION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/4")Ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS.	PZA	3.00	\$ 5,192.74	CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 15,578.22
Total de VALVULAS						
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **						
EMPAQUES Y TORNILLOS						
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 8" ø	PZA	17.00	\$ 515.97	QUINIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 8,771.49
229,956.48						

Fernando Servin de la Mora Dagnino
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL



Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001

LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025

FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025

LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025

DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø	PZA	18.00	\$ 296.11	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.	\$ 5,329.98
1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" ø	PZA	1.00	\$ 144.63	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	\$ 144.63
1.28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA	288.00	\$ 90.53	NOVENTA PESOS 53/100 M.N.	\$ 26,072.64

Total de EMPAQUES Y TORNILLOS

** CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N. **

\$ 40,318.74

OBRA CIVIL

1.29	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE FC= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"x1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBERIA, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE.	PZA	2.00	\$ 5,507.55	CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.	\$ 11,015.10
------	---	-----	------	-------------	--	--------------

Total de OBRA CIVIL

** ONCE MIL QUINCE PESOS 10/100 M.N. **

\$ 11,015.10

Total de 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS

** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **

\$ 2'669,797.44

2.- OBRA CIVIL Y AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS

PRELIMINARES

2.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA.	M2	35.00	\$ 19.39	DIECINUEVE PESOS 39/100 M.N.	\$ 678.65
2.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	86.27	\$ 58.42	CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 5,039.89
2.3	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 3 KM, INCLUYE: CARGA Y ACARREO.	M3	86.27	\$ 90.86	NOVENTA PESOS 86/100 M.N.	\$ 7,838.49

Total de PRELIMINARES

** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **

\$ 13,557.03

C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL

Fernando Servin de la Mora Dagnino

HOJA: 5

0000026



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE
CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
OBRA CIVIL						
2.4	PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/M2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M3	1.34	4,954.81	CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.	\$ 6,639.45
2.5	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	24.00	1,572.04	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.	\$ 37,728.96
2.6	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE CON SECCION DE 15X20 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" A CADA 20 CMS, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	28.00	678.85	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 19,007.80
2.7	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CASTILLO CON SECCION DE 15X15 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" A CADA 15 CMS, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	14.00	580.37	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 M.N.	\$ 8,125.18
2.8	MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE SECCION 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1: 3, PEGADO APARENTE, INCLUYE: BLOCK DALA TIPO U CON 2 VARILLAS DE 3/8 AHOGADAS EN CONCRETO F'C=150 KM/CM2 Y CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DE 3/8" A CADA METRO, VER DETALLE EN PLANO.	M2	28.00	1,025.18	UN MIL VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N.	\$ 28,705.04
2.9	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR.	M2	0.48	700.95	SETECIENTOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 336.46
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA, A BASE DE CANAL TIPO "C" DE 4" DE PERALTE, CON ESCALONES A BASE DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" Y SOLEIRA DE 1"X 1/4" SECCION 0.80 X 0.30 M, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA, FONDEADO Y PINTURA	PZA	1.00	35,301.89	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 89/100 M.N.	\$ 35,301.89

Fernando Servin De La Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE
CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION:31/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
EPOXICA COLOR GRIS RATA (VER DETALLE EN PLANO)						
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE PROTECCION DE 1.00 MTS DE ALTO, A BASE DE ACERO C-30 DE 3" EN VERTICAL @ 1.50 M Y 3 PIEZAS HORIZONTALES INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO)	ML	32.00	\$ 3,146.11	TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.	\$ 100,675.52
2.12	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA LAG 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.00	\$ 694.70	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.	\$ 11,115.20
Total de OBRA CIVIL						
** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **						
\$ 247,635.50						
Total de 2.- OBRA CIVIL Y AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS						
\$ 261,192.53						
** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **						
3. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS						
SUBESTACION ELECTRICA						
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 27 KV.	PZA	3.00	\$ 2,743.83	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.	\$ 8,231.49
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV.	PZA	3.00	\$ 3,122.60	TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 9,367.80
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRIADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE.	PZA	1.00	\$ 109,281.15	CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	\$ 109,281.15
Total de SUBESTACION ELECTRICA						
\$ 126,880.44						

Fernando Servin de la Mora Dagnino
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001

LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025

FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025

licitante: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025

FECHA DE TERMINACION:31/DIC/2025

DURACION:110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
** CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N. **						

**** CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N. ****

TIERRA FISICA

3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA	TRAMO	3.00	\$	622.75	SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.	\$	1,868.25
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL.	PZA	3.00	\$	402.90	CUATROCIENTOS DOS PESOS 90/100 M.N.	\$	1,208.70
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DESNUDO DE COBRE	ML	40.00	\$	281.33	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$	11,253.20

Total de TIERRA FISICA

**** CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N. ****

BAJA TENSION

3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE	ML	450.00	\$	81.23	OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$	36,553.50
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	150.00	\$	49.51	CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.	\$	7,426.50
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 A C/GABINETE.	PZA	2.00	\$	10,742.31	DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	\$	21,484.62
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" Ø.	PZA	20.00	\$	203.81	DOSCIENTOS TRES PESOS 81/100 M.N.	\$	4,076.20
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1"	PZA	12.00	\$	111.65	CIENTO ONCE PESOS 65/100 M.N.	\$	1,339.80
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	PZA	2.00	\$	405.89	CUATROCIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N.	\$	811.78
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	PZA	16.00	\$	51.20	CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	\$	819.20
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA	6.00	\$	84.02	OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$	504.12
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	4.00	\$	74.61	SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.	\$	298.44
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 6	PZA	18.00	\$	55.62	CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.	\$	1,001.16

Total de BAJA TENSION

**** SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 32/100 M.N. ****

\$ 74,315.32

Francis Simon O'Connell

C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

REPRESENTANTE LEGAL



Servin Soluciones Hidráulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE
CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001

LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025

FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025

LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025

DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
ALUMBRADO						
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.	PZA	1.00	\$ 428.62	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N.	\$ 428.62
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.	PZA	1.00	\$ 912.51	NOVECIENTOS DOCE PESOS 51/100 M.N.	\$ 912.51
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA	1.00	\$ 285.29	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 285.29
3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML	40.00	\$ 59.40	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	\$ 2,376.00
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	200.00	\$ 49.51	CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.	\$ 9,902.00
3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML	400.00	\$ 28.96	VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N.	\$ 11,584.00
3.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	2.00	\$ 622.75	SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.	\$ 1,245.50
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	2.00	\$ 69.93	SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.	\$ 139.86
3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	2.00	\$ 5,363.05	CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.	\$ 10,726.10
3.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA	2.00	\$ 11,210.62	ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 62/100 M.N.	\$ 22,421.24
3.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL	PZA	2.00	\$ 4,040.16	CUATRO MIL CUARENTA PESOS 16/100 M.N.	\$ 8,080.32
3.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA	2.00	\$ 2,554.53	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.	\$ 5,109.06
3.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA	2.00	\$ 83.94	OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 167.88
3.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA	6.00	\$ 270.71	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 1,624.26
3.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1"ø.	PZA	3.00	\$ 54.99	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$ 164.97
3.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø.	PZA	8.00	\$ 50.18	CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.	\$ 401.44
3.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1 1/4"	PZA	8.00	\$ 104.88	CIENTO CUATRO PESOS 88/100 M.N.	\$ 839.04
3.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED	PZA	8.00	\$ 385.53	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 53/100	\$ 3,084.24

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001
LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025
FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025
LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025
DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
GRUESA						
3.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2".	PZA	6.00	\$ 50.18	CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.	\$ 301.08
3.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1".	PZA	10.00	\$ 52.23	CINCUENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 522.30
3.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE C/R GALVANIZADO DE 1".	PZA	6.00	\$ 61.25	SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	\$ 367.50
3.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".	PZA	6.00	\$ 44.86	CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	\$ 269.16
3.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL 3/8" C/PIJA 10 X 38 MM.	PZA	10.00	\$ 32.49	TREINTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.	\$ 324.90
3.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA	10.00	\$ 17.11	DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.	\$ 171.10
3.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2".	PZA	1.00	\$ 176.93	CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	\$ 176.93
3.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1".	PZA	6.00	\$ 52.23	CINCUENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 313.38
3.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø	ML	3.00	\$ 247.83	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.	\$ 743.49
3.44	RETIRAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A.C.F.E.	LOTE	1.00	\$ 5,387.70	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	\$ 5,387.70
3.45	TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE.	LOTE	1.00	\$ 20,905.25	VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 20,905.25
3.46	DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE.	LOTE	1.00	\$ 31,770.90	TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N.	\$ 31,770.90
3.47	TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS.	LOTE	1.00	\$ 30,500.06	TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS 06/100 M.N.	\$ 30,500.06
Total de ALUMBRADO						
** CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **						
Total de 3. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS						
\$ 386,771.99						

Fernando Servin de la Mora Dagnino
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL



Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No: 001

LICITACION NO: JUMAPAG/R33/07/2025

FECHA DE CONCURSO: 03/SEP/2025

LICITANTE: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 13/SEP/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025

DURACION: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO AE 3.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

** TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **

Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

\$ 3'317,761.96

** TRES MILLONES TRES CIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 3'317,761.96

** TRES MILLONES TRES CIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **

** TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. **

I/V A 16.00 % \$ 530,841.91
Total \$ 3'848,603.87

[Handwritten signature]

Fernando Servin de la Mora
C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL