



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024



JAPAME
Mejorando
Para Todos

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO
AMBIENTAL

1410-A-2022

I.- DATOS GENERALES

1-NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

2-NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE: C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ; GERENTE GENERAL DE JAPAME.

3-NACIONALIDAD DEL ORGANISMO: MEXICANA

4-ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ORGANISMO: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

5-DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO # 19 COL. ARROYITOS, LA CRUZ, ELOTA SIN.

6- CAMARA O ASOCIACION A LA QUE PERTENECE EL ORGANISMO: A ANEAS (ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO A.C.)

7- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: JMA-880314-QW2

II- UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA
O ACTIVIDAD PROYECTADA.

1-NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

2-NATURALEZA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA S-20, LA CUAL SE LE COLOCARA PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LIMO LIBRE DE ROCAS, RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA.

SE CONSTRUIRAN POZOS DE VISITA EN CRUCE DE CALLES Y/O PROYECTO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO ARMADO, APLANADO PULIDO Y MEDIA CAÑA.

3- INVERSION TOTAL REQUERIDA: \$ 796,075.04

4- VIDA UTIL DEL PROYECTO: 20 AÑOS

5- PROGRAMA DE TRABAJO: SE PROYECTA LA EJECUCION EN 30 DIAS NATURALES.



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024



JAPAME
Mejorando
Para Todos

**INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO
AMBIENTAL**

5- UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO: SE ANEXA PLANO DE LOCALIZACION.



6- SUPERFICIE REQUERIDA: LA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN EN TUBERÍAS.

7- COLINDANCIA DEL TERRENO Y ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: POR CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD.

8- OBRA CIVIL DESARROLLADA PARA PREPARACION DEL TERRENO: EXCAVACIÓN, RELLENOS Y COMPACTACIONES, COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACERO Y CIMBRA CON MADERA DE PINO EN LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO.

9- VIAS DE ACCESO: POR CARRETERA SALADITO-TAYOLTITA Y MAXIPISTA MAZTLAN-CULIACAN.

10- OBRAS O SERVICIOS DE APOYO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO: CAMPAMENTO Y ALMACEN.



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024



JAPAME
Mejorando
Para Todos

**INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO
AMBIENTAL**

III- DESCRIPCION DEL PROCESO

- 1- MATERIALES Y SUSTANCIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ETAPAS DE PREPARACION DEL SITIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PROYECTADA, LISTAR E INDICAR VOLUMENES: SE ANEXA CATALOGOS DE CONCEPTOS.**
- 2- EQUIPO REQUERIDO PARA LAS ETAPAS PREPARACION DEL SITIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA, ENLISTAR E INDICAR CAPACIDAD INSTALADA:**
REVOLVEDORA DE 1 SACO.
RETROEXCAVADORA CASE 480.
CAMION DE VOLTEO DE 6.00 M3. DE CAP.
MOTOCONFORMADORA
CAMIONETA PICK-UP
COMPACTADOR PATA DE CABRA
CARGADOR PAILODER
CATERPILLAR D-5
- 3- RECURSOS NATURALES DEL AREA QUE SERAN APROVECHADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS: TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, GRAVA Y ARENA.**
- 4- EN CASO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION Y/O EXTRACTIVA: NO APLICA.**
- 5- FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA Y/O COMBUSTIBLE: DIESEL, ACEITE, GASOLINA.**
- 6- REQUERIMIENTO DE AGUA CRUDA, POTABLE Y FUENTE DE SUMINISTRO: LA INDESPENSABLE PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS.**
- 7- RESIDUOS QUE SERAN GENERADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, Y DESTINO FINAL DE LOS MISMOS.**
EMISIONES A LA ATMOSFERA: NO APLICA
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES: YA TRATADAS A LAGUNA.
RESIDUOS SÓLIDOS: COLIFORMES FECALES
EMISIONES DE RUIDO: NO APLICA

IV- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

- 1- ESCENARIO DEL PAISAJE ANTES DEL PROYECTO: VEGETACIÓN MUY ESCASA CASI NULA.**
- 2- MEDIDAS Y ACCIONES DE MITIGACION: PARA EVITAR LOS EFECTOS QUE LOS MATERIALES DE EXCAVACION Y DE CONSTRUCCION PUEDAN PROVOCAR, ESTOS SERAN UTILIZADOS ANTES DE QUE SE CONSIDERE CONCLUIDA LA OBRA, EN CASO DE QUE NO PUEDA SER UTILIZADOS SE LLEVARAN A UN SITIO ADECUADO PARA SU**



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024



JAPAME
Mejorando
Para Todos

**INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO
AMBIENTAL**

DISPOSICION FINAL, DE IGUAL FORMA SE CONTROLARAN LOS DERRAMES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES QUE PUDIERAN SURGIR DEL EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA Y MOTOCONFORMADORA), CON ESTO SE EVITARA LA TRANSFORMACION NEGATIVA, TRANSITORIA O PERMANENTE, DE LA IMAGEN ORIGINAL DEL AREA Y LA CONTAMINACION.

- 3- **ESCENARIO DEL PAISAJE DESPUES DEL PROYECTO: SIN TRANSFORMACION NEGATIVA, TRANSITORIA O PERMANENTE.**

POR LA JAPAME

C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ
GERENTE GENERAL DE JAPAME

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ARQ. ROMMEL AGUIRRE MOLINA
DIRECTOR DE ECOLOGÍA