

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/006/2022**

**08 JUNIO 2022**

CLUES: SLSSA017606

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>TERAPIA INTERMEDIA</b>				
	<b>PRELIMINARES</b>				
PRE-001	CORTE CON REHILETE MANUAL Y DISCO DE DIAMANTE EN MURO PARA OCULTAR CANALIZACIONES DE INSTALACIONES DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.00		
PRE-002	RANURADO Y DEMOLICIÓN DE 10 CM DE ANCHO EN MUROS DE TABIQUE, DALAS DE CONCRETO Y APLANADOS INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.00		
PRE-003	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR PARA PASO DE DUCTERÍA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN, INCLUYE CORTE CON DISCO, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
PRE-004	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN DE TABLAROCA EN PLAFÓN EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE EN CARRETILLA HASTA 100 M DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.72		
PRE-005	CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DESMONTAJES Y/O DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN CAMIÓN, A UN LUGAR DONDE NO OCASIONE DAÑOS A TERCEROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	1.00		
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
ALB-001	RESANE EN RANURAS DE MUROS CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS DE 0.00 HASTA 6.00 M DE ALTURA.	ML	6.00		
ALB-002	REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE ENTORTADO Y CHAFLAN PERIMETRAL CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS DE 0.00 HASTA 6.00 M DE ALTURA.	PZA	1.00		
ALB-003	BASE DE CONCRETO DE 1.00 X 0.60 M Y 20 CM DE PERALTE PARA COLOCAR EQUIPO DE EXTRACCIÓN ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @20 CM AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2 INCLUYE: CHAFLAN PERIMETRAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CIMBRA, DESCIMBRADO Y CURADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	1.00		
<b>15</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>				
REAB-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN SUSPENDIDO LISO A BASE DE TABLAROCA (TABLA YESO) SOBRE SOPORTERÍA EXISTENTE EN AREA DE AILADOS, INCLUYE: PERFACINTA, REDIMIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.72		
REAB-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA ANTIBACTERIAL A29 WJ10 MCA. SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, EN PLAFÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	12.80		
<b>17</b>	<b>CANCELERIA</b>				

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/006/2022**

**08 JUNIO 2022**

CLUES: SLSSA017606

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
CAN-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ABATIBLE DE 0.75 X 1.80 M Y UNA SECCIÓN FIJA LATERAL DE 0.35 X 1.80 M AMBOS TANTO COMO FIJO PUERTA CON UN ARRASTRE DE 30 CM, FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL 2", ACRÍLICO OPALINO DE 3 MM, JALADERA, PASADOR Y RESBALÓN, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
CAN-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JALADERA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, SISTEMA DE ENSAMBLE POR MEDIO DE TORNILLO CON CONO INTEGRADO. MEDIDA DE LÍNEA 33.50 CM LARGO TOTAL CON 30.50 CM DE CENTRO A CENTRO, CON KIT DE 2 BUJES PARA ADAPTACIÓN A PERFILES DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE DE BARRA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA BARRA EN PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JUEGO	10.00		
CAN-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIERRA PUERTA HIDRAULICO EN PUERTA PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, INCLUYE TRABAJOS DE ADECUACIONES EN CHAPA EXISTENTE (RETIRO DE CHAPA Y JALADERA PARA CANCELACION DE PASADOR, COLOCACION DE JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE Y COLOCACION DE CHAPA CON JALADERA EN INTERIOR DE AREA DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
<b>19</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>				
AIR-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR CENTRAL MARCA HONEYWELL PARA 2 ZONAS MODELO HZ311K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00		
AIR-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER PARA FLUJO DE AIRE MARCA HONEYWELL MODELO ZD12X8TZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00		
AIR-03	SUMINISTRO DE TERMOSTATO HONEYWELL 1RA. ETAPA, INCLUYE ACARREOS Y FLETES.	PZA	1.00		
AIR-04	INSTALACION DE TERMOSTATO HONEYWELL 1RA. ETAPA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00		
AIR-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA C7735A1000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00		
AIR-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER REGULADOR DE PRESION CONSTANTE MODELO CPRD8 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00		
AIR-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLOS DE 10" x 10" PARA REJILLAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
AIR-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION DE 24" x 24", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
AIR-09	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE MISCELANEOS (PIJAS, TORNILLERIA, TUERCAS, ABRAZADERAS, TAQUETES ETC).	PAQ.	1.00		
AIR-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CM 280 PARA VENTILACION MECANICA DE AISLADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
AIR-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10" CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, NCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/006/2022**

**08 JUNIO 2022**

CLUES: SLSSA017606

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
AIR-12	CORTE Y TAPÓN DE DUCTO DE EXTRACCIÓN EXISTENTE CON LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
AIR-13	FABRICACION Y COLOCACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 PARA EXTRACCION DE AIRE.	KG	90.00		
AIR-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP PARA INTERCONEXION DE TERMOSTATOS Y DAMPERS A CONTROL CENTRAL	ML	80.00		
<b>20</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>				
IE-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 3/4"Ø (19MM) DE DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN DE DAMPERS Y TERMOSTATOS A CONTROL CENTRAL, INCLUYE: SOPORTERÍA PARA FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	60.00		
IE-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 30 AMP. PARA EQUIPO DE EXTRACCIÓN (AZOTEA PARA MANTENIMIENTO), INCLUYE: SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 2", FIJACION DE LA MISMA, ACARREOS, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00		
IE-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EXTRACTOR DE AIRE EN AISLADOS INCLUYE : TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA 1/2" (16 MM), COPLES Y CODOS DE 1/2", CONECTORES NORMAL DE 1/2", CONECTOR GLANDULA DE 1/2", CINTA AISLANTE, ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2", 1 CABLE USO RUDO DE 3X12, 3 CABLES THW CAL. 10, SOPORTERÍA SOBRE LOSA EXISTENTE, FIJACIONES CON RIEL Y ABRAZADERA UNICANAL, REGISTROS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9.00		
<b>21</b>	<b>VARIOS</b>				
VAR-001	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES FABRICADO EN ALUMINIO DE EXTRUSIÓN ESPECIAL, CERTIFICACIÓN APLICABLE A LAS NORMAS NFPA 99 C 2012, NFPA 99 C 2018, NITA Y ASSE 6005, 6010, 6020, 6040, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	8.00		
VAR-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRICO DE BATERIAS ACABADO ALUMINIO MARCA HELVEX, INCLUYE: DESMONTAJE DE DOSIFICADOR MANUAL EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVO DOSIFICADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00		
VAR-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO TIPO SEÑALIZACION A BASE DE PVC EN COLOR TINTO Y NOMBRE DE COLOR BLANCO CON UNA MEDIDA DE 40 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA EN MURO JUNTO A PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00		
VAR-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA ESMERILADA COBRE CRISTAL DE CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	7.14		
<b>E2</b>	<b>TRANSICIÓN NEONATAL</b>				
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
PREN-001	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 17 CM DE ESPESOR, PARA VANO DE PUERTA INCLUYE: CORTE CON REHILETE MANUAL Y DISCO DE DIAMANTE EN MUROS Y PISO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 100 M Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/006/2022**

**08 JUNIO 2022**

CLUES: SLSSA017606

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
ALB-201	RESANE EN MUROS CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, DE 0 A 30 CM DE ANCHO ACABADO FINO CON REDIMIX PARA RECIBIR PISO Y MURO ANTIBACTERIAL, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS DE 0.00 HASTA 3.00 M DE ALTURA.	ML	3.98		
<b>7</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>				
IHID-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRONICA DE SENSOR HELVEX MODELO OMEGA TV298C CROMO CUELLO QUIRURGICO, SENSOR INFRAROJO INCLUYE FILTRO CON VÁLVULA CHECK PARA MANTENIMIENTO RANGO DE DETECCIÓN: 50 MM A 220 MM, INCLUYE: CESPOL CROMADO CON CONTRA Y REJILLA MARCA HELVEX (REEMPLAZARÁ POR CESPOL DE PCV EXISTENTE), RETIRO DE LLAVE MEZCLADORA EXISTENTE (SE ENTREGARÁ A PERSONAL DE MANTENIMIENTOS), HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00		
<b>17</b>	<b>CANCELERIA</b>				
CAN-201	DESMONTAJE, ADECUACION Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE 2.50 X 1.44 M PARA COLOCAR PUERTA, INCLUYE RETIRO, CORTE DE PERFILES Y CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS A TALLER PARA REALIZAR AJUSTES, ACARREO A OBRA PARA COLOCACION Y MONTAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
CANN-202	SUMINISTRO E INSTALACION CANCEL COMPUESTO CON UNA PUERTA ABATIBLE AL CENTRO DE 1.20 X 2.44 M CON DOS SECCIONES FIJAS LATERALES, LA PUERTA LLEVARÁ PIVOTE DESCENTRADO Y CHAPA TIPO MANIJA CRITAL DE 6 MM, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
<b>15</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>				
REC-11	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN MUROS Y PISOS ANTIBACTERIALES POR APERTURA DE HUECO PARA PUERTA SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MURO Y PISO ANTIBACTERIAL, RETIRO DE CURVA SANITARIA, COLOCACIÓN DE 1 LIENZO PARA MUROS ANTIBACTERIALES DE 1.50 X 0.80 M, 1 LIENZO DE 1.20 X 0.80 M, 2 LIENZOS PARA PISO ANTIBACTERIAL DE 2.50 X 0.25 M, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
<b>21</b>	<b>VARIOS</b>				
VAR-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRICO DE BATERIAS ACABADO ALUMINIO MARCA HELVEX, INCLUYE: DESMONTAJE DE DOSIFICADOR MANUAL EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVO DOSIFICADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
VAR-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS TIPO BOLA CROMADO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, MATERIAL PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
<b>E3</b>	<b>SUCEDANEOS</b>				
<b>217</b>	<b>CANCELERIA</b>				

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/006/2022**

**08 JUNIO 2022**

CLUES: SLSSA017606

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
CAN-S-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA EN VESTIDORES COMPUESTA POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.86 X 1.80 M Y UNA SECCION FIJA LATERAL DE 0.84 X 1.80 M AMBOS TANTO COMO FIJO PUERTA CON UN ARRASTRE DE 30 CM, FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL 2", ACRILICO OPALINO DE 3 MM, JALADERA, PASADOR Y RESBALON, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
CAN-S-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.70 X 0.50 M, COMPUESTO POR DOS HOJAS CORREDIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO BLANCO DE 2" Y PANELAR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 2 JALADERAS TIPO TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
CAN-S-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.70 X 0.40 M, COMPUESTO POR DOS HOJAS CORREDIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO BLANCO DE 2" Y PANELAR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 2 JALADERAS TIPO TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00		
CAN-S-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.70 X 0.35 M, COMPUESTO POR DOS HOJAS CORREDIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO BLANCO DE 2" Y PANELAR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 2 JALADERAS TIPO TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
<b>21</b>	<b>VARIOS</b>				
VAR-S-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 X 10 CM PARA COLOCAR CEPILLOS QUIRURGICOS FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 18 ACERO INOXIDABLE T-304 ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00		
<b>E4</b>	<b>GENERALES</b>				
<b>21</b>	<b>VARIOS</b>				
VAR-401	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESANE PARA RANURAS DE MARCOS EN PUERTAS DE QUIRÓFANOS EN AMBOS LADOS (INTERIOR Y EXTERIOR), CON UN DESARROLLO DE 10.00 M A 12.00 M, INCLUYE: EMPLASTE, MATERIAL DE RETAQUE, REACTIVO PARA EMPLASTE, APLICACIÓN DE BONDO PARA BUEN ACABADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR SEGÚN PROYECTO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00		
VAR-402	MANTENIMIENTO DE REJILLA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOCACIÓN DE REJILLA, MATERIALES DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>I.V.A.</b>					
<b>TOTAL</b>					

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN,  
SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/006/2022

08 JUNIO 2022

CLUES: SLSSA017606

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
--------	-------------	--------	----------	----	---------

Elaboró:

Autorizó:

**Arq. María Esther Medina López**  
Jefa de Depto. de Proyectos de los  
Servicios de Salud de Sinaloa

**Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**  
Subdirectora de Obra de los Servicios  
de Salud de Sinaloa













