

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, 6. JESUS MANUEL PEINADO GARCIA (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N. **	M2	18.80	\$ 564.53	\$ 10,613.16
	Total de PRELIMINARES				\$ 10,613.16
	** DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. **	M2	19.80	\$ 2,088.39	\$ 41,350.12
	Total de LOSAS				\$ 41,350.12
	** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M2	19.80	\$ 160.40	\$ 3,175.92
	Total de CUBIERTA				\$ 3,175.92
	** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	M2	17.21	\$ 275.33	\$ 4,738.43
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$ 4,738.43
	** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,347.52	\$ 2,695.04
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2",	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **				
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,684.45	\$ 1,684.45
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,352.00
** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, 6. JESUS MANUEL PEINADO GARCIA (TECHO DE CONCRETO)				\$	67,684.79
** SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	67,684.79
** SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	10,829.57
				Total \$	78,514.36
** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 36/100 M.N. **					