

**C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.**  
**PRESENTE.**

En cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la ley de responsabilidades administrativas del gobierno del estado de Sinaloa, se le solicita al interesado manifestar por este conducto bajo protesta decir verdad:

I.- ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos o en caso de ser una persona moral estar legal mente constituida en los términos de la legislación mexicana, así como estar al corriente de mis obligaciones fiscales.

II.- No estar impedido/a para prestar servicios públicos en los términos de ley general de responsabilidades administrativas y las disposiciones correlativas en las entidades federativas.

III.- No desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público en cualquier ámbito de su competencia.

IV.- La existencia de alguna situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses sobre mi persona o bien respecto a los socios o accionistas que formen parte de la persona moral como contratista.

Atentamente  
Los Mochis, Sinaloa, a 14 de abril de 2023

Coydu, s.a. de c.v.  
Arq. José Luis Ortiz flores  
representante legal

c.c.p.- Lic. Fausto Rubén Ibarra Celis.- Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Ahome.

San Timoteo 1435 Col. San Cristóbal

San Nicolás de los Garza N.L. C.p. 66478



COYDU, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 1/1


### Resumen Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>1</b>	<b>CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO</b>				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	54.22	54.22
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		1.00	1,060.93	1,060.93
1.3	LOSA DE CIMENTACION		1.00	6,455.26	6,455.26
1.4	CASTILLOS		1.00	4,845.44	4,845.44
1.5	MUROS Y ENRASES		1.00	7,506.73	7,506.73
1.6	LOSA DE CONCRETO		1.00	6,830.84	6,830.84
1.7	RECUBRIMIENTOS EN PISOS		1.00	257.07	257.07
1.8	INSTALACION ELECTRICA		1.00	1,534.97	1,534.97
1.9	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		1.00	19,956.40	19,956.40
1.10	HERRERIA Y CANCELERIA		1.00	4,059.37	4,059.37
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA		1.00	3,482.07	3,482.07
1.12	ACABADOS DE PINTURA		1.00	4,189.62	4,189.62
1.13	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE LA OBRA		1.00	1,187.01	1,187.01
	<b>IMPORTE DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO</b>		<b>15.00</b>	<b>61,419.93</b>	<b>921,298.95</b>
<b>2</b>	<b>CONSTRUCCION DE 12 M. DE ALBAÑAL CON TUBERIA DE P.V.C. DE 4"</b>				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	1,947.73	1,947.73
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS		1.00	8,855.86	8,855.86
2.3	RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION		1.00	1,446.50	1,446.50
	<b>IMPORTE DE CONSTRUCCION DE 12 M. DE ALBAÑAL CON TUBERIA DE P.V.C. DE 4"</b>		<b>15.00</b>	<b>12,250.09</b>	<b>183,751.35</b>
	<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>1,105,050.30</b>

COYDU, S.A. DE C.V.

C. JOSE LUIS ORTIZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL





COYDU, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 1/6


**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>1</b>	<b>CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO</b>				
<b>1.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.50	15.49	54.22
	<b>IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>	<b>54.22</b>	<b>54.22</b>
<b>1.2</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>				
1.2.1	EXCAVACION A MANO PARA CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.60	233.57	140.14
1.2.2	EXCAVACION A MANO PARA TRABES DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.10	233.57	23.36
1.2.3	COMPACTADO A MANO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.50	116.79	408.77
1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.78	523.46	408.30
1.2.5	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIO MECANICOS, PARA COLOCAR EN RELLENOS BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	M3	0.60	133.93	80.36
	<b>IMPORTE DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>		<b>1.00</b>	<b>1,060.93</b>	<b>1,060.93</b>
<b>1.3</b>	<b>LOSA DE CIMENTACION</b>				
1.3.1	CONTRATRAPE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.28	395.09	2,876.26
1.3.2	LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.50	685.71	2,399.99
1.3.3	ANCLAJE DE CASTILLO INTEGRAL, A UNA PROFUNDIDAD DE 6 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	168.43	1,179.01
	<b>IMPORTE DE LOSA DE CIMENTACION</b>		<b>1.00</b>	<b>6,455.26</b>	<b>6,455.26</b>
<b>1.4</b>	<b>CASTILLOS</b>				
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	8.40	327.35	2,749.74

COYDU, S.A. DE C.V.

C. JOSE LUIS ORTIZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL





COYDU, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA


Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 2/6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	6.30	332.65	2,095.70
	<b>IMPORTE DE CASTILLOS</b>		<b>1.00</b>	<b>4,845.44</b>	<b>4,845.44</b>
<b>1.5</b>	<b>MUROS Y ENRASES</b>				
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.67	426.95	5,836.41
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12X15 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.28	229.44	1,670.32
	<b>IMPORTE DE MUROS Y ENRASES</b>		<b>1.00</b>	<b>7,506.73</b>	<b>7,506.73</b>
<b>1.6</b>	<b>LOSA DE CONCRETO</b>				
1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VAR # 3 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6-6, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5.22	1,255.80	6,555.28
1.6.2	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMINETA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	5.22	52.79	275.56
	<b>IMPORTE DE LOSA DE CONCRETO</b>		<b>1.00</b>	<b>6,830.84</b>	<b>6,830.84</b>
<b>1.7</b>	<b>RECUBRIMIENTOS EN PISOS</b>				
1.7.1	FORJADO DE CHAROLA EN AREA DE DUCHA, DELIMITANDO CON ESCANTILLON DE MADERA O DE PERFIL METALICO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.95	270.60	257.07
	<b>IMPORTE DE RECUBRIMIENTOS EN PISOS</b>		<b>1.00</b>	<b>257.07</b>	<b>257.07</b>
<b>1.8</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				

COYDU, S.A. DE C.V.

C.JOSE LUIS ORTIZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL



**COYDU, S.A. DE C.V.**


Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: **H. AYUNTAMINETO DE AHOME**  
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 3/6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.8.1	INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: PREPARACION PARA REGADERA ELECTRICA, MATERIALES, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M.), CAHA CHALUPA DE 4X2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILIAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE THW CAL.14 (5.06 M.), CABLE THW CAL. 12 (30.00 M.), CABLE THW CAL 10 (4.00 M.), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	1,534.97	1,534.97
	<b>IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA</b>		<b>1.00</b>	<b>1,534.97</b>	<b>1,534.97</b>
1.9	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>				
1.9.1	INSTALACION HIDRAULICA A BASE SE TUBERIA Y CONEXIONES DE C.P.V.C. CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES, TUBO DE C.P.V.C (15.10 M), CODO DE C.P.V.C. DE 1/2"X90 (4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO DE C.P.V.C. DE 1/2" (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	3,077.06	3,077.06
1.9.2	INSTALACION SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. CONEXIONES UNICOPLE O CEMENTABLES, DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA, INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA Y LAVADERO, MATERIALES, TUBO DE PVC DE 4" LISO (2.10 M.), TUBO PVC DE 2" (1.95 M.), TUBO DE PVC DE 1 1/2" (3.35 M.), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2"X90 (4.00 PZA), CESPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	2,465.82	2,465.82
1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	5,320.68	5,320.68





COYDU, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA


Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 4/6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO CON PEDESTAL MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO MARCA RUGO O SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. COFLEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	3,060.42	3,060.42
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA O SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	604.20	604.20
1.9.6	BASE PARA COLOCACION DE TINACO DE 1.00X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA NIVELAR, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,226.59	1,226.59
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS O SIMILAR TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2", MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4,201.63	4,201.63
<b>IMPORTE DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>			<b>1.00</b>	<b>19,956.40</b>	<b>19,956.40</b>
<b>1.10</b>	<b>HERRERIA Y CANCELERIA</b>				
1.10.1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACION, DE 65 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRA LATONADAS DE 3" (3.00 PZA) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,143.33	2,143.33
1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 1 1/2" COMPUESTA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON MOSQUITERO DE 0.40X0.40 M., INCLUYE: VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA, MATERIALES DE FIJACION, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,916.04	1,916.04
<b>IMPORTE DE HERRERIA Y CANCELERIA</b>			<b>1.00</b>	<b>4,059.37</b>	<b>4,059.37</b>
<b>1.11</b>	<b>CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>				
1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION.	PZA	1.00	3,482.07	3,482.07
<b>IMPORTE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>			<b>1.00</b>	<b>3,482.07</b>	<b>3,482.07</b>

COYDU, S.A. DE C.V.

C. JOSE LUIS ORNIZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL





COYDU, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA


Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 5/6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>1.12</b>	<b>ACABADOS DE PINTURA</b>				
1.12.1	PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.	M2	16.30	87.25	1,422.18
1.12.2	PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.	M2	19.10	91.11	1,740.20
1.12.3	IMPERMIABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL DE 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	5.22	196.79	1,027.24
	<b>IMPORTE DE ACABADOS DE PINTURA</b>		<b>1.00</b>	<b>4,189.62</b>	<b>4,189.62</b>
<b>1.13</b>	<b>LIMPIEZA Y ANUNCIO DE LA OBRA</b>				
1.13.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR COMO EL EXTERIOR, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUER TIPO DE MEZCLA Y MUEBLES CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	910.10	910.10
1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN EL LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON CALCAMONIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	276.91	276.91
	<b>IMPORTE DE LIMPIEZA Y ANUNCIO DE LA OBRA</b>		<b>1.00</b>	<b>1,187.01</b>	<b>1,187.01</b>
	<b>IMPORTE DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO</b>		<b>15.00</b>	<b>61,419.93</b>	<b>921,298.95</b>
<b>2</b>	<b>CONSTRUCCION DE 12 M. DE ALBAÑAL CON TUBERIA DE P.V.C. DE 4"</b>				
<b>2.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
2.1.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	15.49	185.88

COYDU, S.A. DE C.V.

JOSE LUIS OKUNA FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL





COYDU, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA EL LIMITE DEL TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2  
Núm de concurso: INVITACION  
Fecha de propuesta: 13/abr./2023  
Inicio de obra: 17/abr./2023  
Fin de obra: 15/jul./2023  
Duración en días: 90  
Página: 6/6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.1.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.50	252.17	630.43
2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA 10 CM EN LA CAMA, 10 CM DE ACOSTILLADO Y 10 CM SOBRE EL LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.41	469.47	1,131.42
	<b>IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>	<b>1,947.73</b>	<b>1,947.73</b>
2.2	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS</b>				
2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PV.C. SANITARIO DE 4" (100 MM) REFORZADO.	ML	12.00	148.79	1,785.48
2.2.2	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60X80 CM. DE LUZ, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: TABIQUE, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN PLANTILLA, MEDIA CAÑA, TAPA DE 0.48 X 0.68 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CORONA PERIMETRAL DE REGISTRO Y TAPA, MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" METALICO PREFABRICADO ACABADO EN PINTURA ESMALTE.	PZA	2.00	3,535.19	7,070.38
	<b>IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS</b>		<b>1.00</b>	<b>8,855.86</b>	<b>8,855.86</b>
2.3	<b>RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION</b>				
2.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR CON PIZON DE MANO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE NO MAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO LIBRE DE 20 M. DE DISTANCIA.	M3	0.09	192.30	17.31
2.3.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.13	179.95	563.24
2.3.3	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00	865.95	865.95
	<b>IMPORTE DE RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION</b>		<b>1.00</b>	<b>1,446.50</b>	<b>1,446.50</b>
	<b>IMPORTE DE CONSTRUCCION DE 12 M. DE ALBAÑAL CON TUBERIA DE P.V.C. DE 4"</b>		<b>15.00</b>	<b>12,250.09</b>	<b>183,751.35</b>
	<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>1,105,050.30</b>

COYDU, S.A. DE C.V.

C. JOSE LUIS QUIZILLO  
REPRESENTANTE LEGAL