



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
	TECHO FIRME.-1.- Sr. FAUSTO ARTEMIO MONTIEL LOPEZ, EJIDO AHOME, AHOME, SINALOA			\$	53,875.11
	TECHO FIRME.-2.- Sra. SONIA MABEL BELTRAN ELIZALDE, EJIDO AHOME, AHOME, SINALOA			\$	98,605.61
	TECHO FIRME.-3.- Sra. MICAELA ANGUAMEA JOSIMEA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	102,654.03
	TECHO METALICO.-4.- Sra. MARINEYDA RODRIGUEZ JOCOBI PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	44,092.85
	TECHO FIRME.-5.- Sra. ELIZABETH APODACA MONTES, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	37,584.27
	TECHO METALICO.-6.- Sra. FAUSTINA BUITIMEA BUITIMEA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	57,520.25
	TECHO FIRME.-7.- Sra. NOEMI ANGUAMEA VALENZUELA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	106,296.62
	TECHO FIRME.-8.- Sra. JESUS ANTONIA RODRIGUEZ JOCOBI, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	70,150.17
	TECHO METALICO.- 9.- Sra. DOMITILA OCHOA VALENZUELA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	61,792.93
	PISO FIRME.- 10.- Sra. ROSA MARIA YOCUPICIO GARCIA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	13,318.20
	TECHO FIRME.-11.- Sra. MARIA FERNANDA ARMENTA LEYVA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA			\$	63,407.27
	TECHO FIRME.-12.- Sra. MARIA PEÑA DIAZ, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA			\$	91,061.21
	TECHO FIRME.-13.- Sra. MICAELA HERRERA ESPARZA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA			\$	76,114.44
	TECHO FIRME.-14.- Sra. ROSA ALICIA BACASEGUA FELIX, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA			\$	45,696.61
	TECHO FIRME.-15.- Sra. ROSA MARIA VALENZUELA BARRAZA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA			\$	74,389.47
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			\$	996,559.04

** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **



SEBIDES
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto			\$	996,559.04
	** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **				
				IVA \$	159,449.45
				Total \$	1'156,008.49

** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS 49/100 M.N. **




EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
TECHO FIRME.-1.- Sr. FAUSTO ARTEMIO MONTIEL LOPEZ, EJIDO AHOME, AHOME, SINALOA					
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	19.32	\$ 1,847.68	\$ 35,697.18
Total de LOSAS				\$	35,697.18
** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	19.32	\$ 193.62	\$ 3,740.74
Total de CUBIERTA				\$	3,740.74
** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	16.77	\$ 378.10	\$ 6,340.74
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	6,340.74
** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,735.79	\$ 3,471.58
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,768.05
** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
Total de VARIOS				\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
Total de TECHO FIRME.-1.- Sr. FAUSTO ARTEMIO MONTIEL LOPEZ, EJIDO AHOME, AHOME, SINALOA				\$	53,875.11
** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **					
TECHO FIRME.-2.- Sra. SONIA MABEL BELTRAN ELIZALDE, EJIDO AHOME, AHOME, SINALOA					
3	ESTRUCTURA				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M2	24.94	\$ 204.39	\$ 5,097.49
3.08	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MACIZA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **	ML	3.40	\$ 731.95	\$ 2,488.63
Total de ESTRUCTURA				\$	7,586.12
** SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **					




EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	32.85 \$	1,847.68 \$	60,696.29
	Total de LOSAS			\$	60,696.29
	** SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	32.85 \$	193.62 \$	6,360.42
	Total de CUBIERTA			\$	6,360.42
	** SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 42/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	29.15 \$	378.10 \$	11,021.62
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	11,021.62
	** ONCE MIL VEINTIUN PESOS 62/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00 \$	1,735.79 \$	3,471.58



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,296.47	\$	3,889.41
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$	9,612.76
** NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 76/100 M.N. **						
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
Total de VARIOS					\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de TECHO FIRME.-2.- Sra. SONIA MABEL BELTRAN ELIZALDE, EJIDO AHOME, AHOME, SINALOA					\$	98,605.61
** NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N. **						
TECHO FIRME.-3.- Sra. MICAELA ANGUAMEA JOSIMEA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA						
3	ESTRUCTURA					
3.08	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MACIZA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **	ML	3.40	\$ 731.95	\$	2,488.63
Total de ESTRUCTURA					\$	2,488.63
** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **						
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA	M2	37.37	\$ 1,847.68	\$	69,047.80



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de LOSAS			\$	69,047.80
	** SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	37.37	\$ 193.62	\$ 7,235.58
	Total de CUBIERTA			\$	7,235.58
	** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	33.73	\$ 378.10	\$ 12,753.31
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	12,753.31
	** DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,735.79	\$ 5,207.37
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.47	\$ 2,592.94



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	7,800.31
	** SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 31/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO FIRME.-3.- Sra. MICAELA ANGUAMEA JOSIMEA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	102,654.03
	** CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **				
	TECHO METALICO.-4.- Sra. MARINEYDA RODRIGUEZ JOCOBI PUEBLO, AHOME, SINALOA				
3	ESTRUCTURA				
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 510.96	\$ 4,087.68
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **	ML	7.45	\$ 313.35	\$ 2,334.46
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 431.89	\$ 691.02
	Total de ESTRUCTURA			\$	7,113.16
	** SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS 16/100 M.N. **				



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4	LOSAS				
4.01	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. **	M2	15.40	\$ 1,817.82	\$ 27,994.43
	Total de LOSAS			\$	27,994.43
	** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,658.80	\$ 3,317.60
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,169.63	\$ 2,339.26
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	5,656.86
	** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO METALICO.-4.- Sra. MARINEYDA RODRIGUEZ JOCOBI PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	44,092.85
	** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **				



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TECHO FIRME.-5.- Sra. ELIZABETH APODACA MONTES, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	12.51	\$ 1,847.68 \$	23,114.48
	Total de LOSAS			\$	23,114.48
	** VEINTITRES MIL CIENTO CATORCE PESOS 48/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	12.51	\$ 193.62 \$	2,422.19
	Total de CUBIERTA			\$	2,422.19
	** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 19/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	10.45	\$ 378.10 \$	3,951.15
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	3,951.15
	** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO,	SAL	2.00	\$ 1,735.79 \$	3,471.58



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **				
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **			\$	4,768.05
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-5.- Sra. ELIZABETH APODACA MONTES, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **			\$	37,584.27
3	ESTRUCTURA				
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	ML	8.80	\$ 888.48	\$ 7,818.62
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD,	PZA	4.00	\$ 473.49	\$ 1,893.96



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	9,712.58
	** NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 58/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. **	M2	22.00	\$ 1,817.82	\$ 39,992.04
	Total de LOSAS			\$	39,992.04
	** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,658.80	\$ 3,317.60
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,169.63	\$ 1,169.63
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	4,487.23
	** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
Total de TECHO METALICO.-6.- Sra. FAUSTINA BUITIMEA BUITIMEA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA				\$	57,520.25
** CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **					
TECHO FIRME.-7.- Sra. NOEMI ANGUAMEA VALENZUELA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA					
3	ESTRUCTURA				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M2	33.77	\$ 204.39	\$ 6,902.25
Total de ESTRUCTURA				\$	6,902.25
** SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 25/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LÉCHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	35.52	\$ 1,847.68	\$ 65,629.59
Total de LOSAS				\$	65,629.59
** SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	35.52	\$ 193.62	\$ 6,877.38



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de CUBIERTA			\$	6,877.38
	** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	30.23	\$ 378.10	\$ 11,429.96
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	11,429.96
	** ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	4.00	\$ 1,735.79	\$ 6,943.16
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	4.00	\$ 1,296.47	\$ 5,185.88
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	12,129.04
	** DOCE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO FIRME.-7.- Sra. NOEMI ANGUAMEA VALENZUELA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	106,296.62
	** CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-8.- Sra. JESUS ANTONIA RODRIGUEZ JOCOBI, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA				
3	ESTRUCTURA				




EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **	ML	17.20	\$ 313.35	\$	5,389.62
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 431.89	\$	691.02
Total de ESTRUCTURA					\$	6,080.64
** SEIS MIL OCHENTA PESOS 64/100 M.N. **						
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	22.31	\$ 1,847.68	\$	41,221.74
Total de LOSAS					\$	41,221.74
** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. **						
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	22.31	\$ 193.62	\$	4,319.66
Total de CUBIERTA					\$	4,319.66
** CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N. **						



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	19.57	\$ 378.10	\$ 7,399.42
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **			\$	7,399.42
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,735.79	\$ 5,207.37
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.47	\$ 2,592.94
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 31/100 M.N. **			\$	7,800.31
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-8.- Sra. JESUS ANTONIA RODRIGUEZ JOCOBI, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA ** SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 17/100 M.N. **			\$	70,150.17
4	LOSAS				
4.01	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-	M2	29.05	\$ 1,817.82	\$ 52,807.67



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. **				
	Total de LOSAS ** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 67/100 M.N. **			\$	52,807.67
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,658.80	\$ 3,317.60
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,169.63	\$ 2,339.26
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **			\$	5,656.86
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO METALICO.- 9.- Sra. DOMITILA OCHOA VALENZUELA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA ** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. **			\$	61,792.93
	PISO FIRME.- 10.- Sra. ROSA MARIA YOCUPICIO GARCIA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA PRELIMINARES				



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	15.30	\$ 25.50	\$ 390.15
	Total de PRELIMINARES			\$	390.15
	** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 M.N. **				
	CIMENTACION				
2.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA . Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M3	1.94	\$ 693.85	\$ 1,346.07
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **	M2	12.96	\$ 636.85	\$ 8,253.58
	Total de CIMENTACION			\$	9,599.65
	** NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de PISO FIRME. - 10.- Sra. ROSA MARIA YOCUPICIO GARCIA, GOROS PUEBLO, AHOME, SINALOA			\$	13,318.20
	** TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-11.- Sra. MARIA FERNANDA ARMENTA LEYVA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8"	M2	21.85	\$ 1,847.68	\$ 40,371.81



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUJINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de LOSAS			\$	40,371.81
	** CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	21.85	\$ 193.62	\$ 4,230.60
	Total de CUBIERTA			\$	4,230.60
	** CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	19.14	\$ 378.10	\$ 7,236.83
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	7,236.83
	** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	4.00	\$ 1,735.79	\$ 6,943.16
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	8,239.63




EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
Total de VARIOS				\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
Total de TECHO FIRME.-11.- Sra. MARIA FERNANDA ARMENTA LEYVA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA				\$	63,407.27
** SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N. **					
3	ESTRUCTURA				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M2	29.32	\$ 204.39	\$ 5,992.71
Total de ESTRUCTURA				\$	5,992.71
** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	30.34	\$ 1,847.68	\$ 56,058.61
Total de LOSAS				\$	56,058.61
** CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. **					



EJECUCION DE 16 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	30.34	\$ 193.62	\$	5,874.43
	Total de CUBIERTA				\$	5,874.43
	** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	25.80	\$ 378.10	\$	9,754.98
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	9,754.98
	** NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,735.79	\$	5,207.37
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.47	\$	2,592.94
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	10,052.08
	** DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-12.- Sra. MARIA PEÑA DIAZ, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA ** NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **			\$	91,061.21
	TECHO FIRME.-13.- Sra. MICAELA HERRERA ESPARZA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	26.65	\$ 1,847.68	\$ 49,240.67
	Total de LOSAS ** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 67/100 M.N. **			\$	49,240.67
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	26.65	\$ 193.62	\$ 5,159.97
	Total de CUBIERTA ** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **			\$	5,159.97
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	22.04	\$ 378.10	\$	8,333.32
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA						\$ 8,333.32
** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **						
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,735.79	\$	5,207.37
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.47	\$	2,592.94
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77
Total de INSTALACION ELECTRICA						\$ 10,052.08
** DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **						
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
Total de VARIOS						\$ 3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de TECHO FIRME.-13.- Sra. MICAELA HERRERA ESPARZA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA						\$ 76,114.44
** SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 44/100 M.N. **						
TECHO FIRME.-14.- Sra. ROSA ALICIA BACASEGUA FELIX, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA						



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUJINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	15.36 \$	1,847.68 \$	28,380.36
	Total de LOSAS			\$	28,380.36
	** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 36/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	15.36 \$	193.62 \$	2,974.00
	Total de CUBIERTA			\$	2,974.00
	** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	13.09 \$	378.10 \$	4,949.33
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	4,949.33
	** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00 \$	1,735.79 \$	3,471.58



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.47	\$	2,592.94
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$	6,064.52
** SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **						
13	VIARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
Total de VIARIOS					\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de TECHO FIRME.-14.- Sra. ROSA ALICIA BACASEGUA FELIX, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA					\$	46,696.61
** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **						
TECHO FIRME.-15.- Sra. ROSA MARIA VALENZUELA BARRAZA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA						
3	ESTRUCTURA					
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M2	25.20	\$ 204.39	\$	5,150.63
Total de ESTRUCTURA					\$	5,150.63
** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 63/100 M.N. **						
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	25.20	\$ 1,847.68	\$	46,561.54



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **					
	Total de LOSAS				\$	46,561.54
	** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **					
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	25.20	\$ 193.62	\$	4,879.22
	Total de CUBIERTA				\$	4,879.22
	** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	22.23	\$ 378.10	\$	8,405.16
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	8,405.16
	** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,735.79	\$	3,471.58
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.47	\$	2,592.94
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	6,064.52
	** SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40



EJECUCION DE 15 (QUINCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 11 (ONCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME DE CONCRETO), 3 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 1 (UNA) ACCION EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE TOSALIBAMPO, EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, GOROS PUEBLO, LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-15.- Sra. ROSA MARIA VALENZUELA BARRAZA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA ** SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **			\$	74,389.47
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **			\$	996,559.04
	Subtotal de Presupuesto ** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **			\$	996,559.04
				IVA \$	159,449.45
				Total \$	1'156,008.49
	** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS 49/100 M.N. **				