



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	CANCHA DE FUT BOL		
002	ILUMINACIÓN		
003	GRADAS CON CUBIERTA CURVA 1		
004	GRADAS CON CUBIERTA CURVA 2		



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>001</b>	<b>CANCHA DE FUT BOL</b>		
<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
010105	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,815.00
010217	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA INTERPERIZADA) CON RETRO Y MARTILLO , INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	363.00
010412	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).	M3	471.90
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	4,247.10
<b>02</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
0201	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,815.00
180108M	RELLENO, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100 % AASTHO MOD., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA , MEDIDO COMPACTO, PRUEBA DE LOS MATERIALES, AGUA, VIBROCOMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, RODILLO LISO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	544.20
0204M	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,815.00
0205M	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE	M2	1,815.00



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
<b>03</b>	<b>PASTO SINTETICO</b>		
PASCHO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO CHOICE SPORTS FIBRILADO DE 40 MM 750 GR/M2 BASE DOBLE REFORZADA DURABAC+ACTION BAC PARA USO INTENSIVO DE ACUERDO A LA PRUEBA EN15336 "SURFACE FOR SPORT, EXPOSURE FOR SYNTHETIC TURF TO SIMULATED WEAR" Y CUMPLIENDO CON EL USO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE 2000 HRS POR AÑO, MANTENIENDO LA CANTIDAD/CALIDAD DE AGREGADOS, DE LA CANCHA RECOMENDADOS, SE CONSIDERA UN 3% DE DESPERDICIO POR LINEAS BLANCAS Y RECORTES, INCLUYE: INSTALACION DEL PASTO,TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACION,LINEAS BLANCAS PARA EL DELINEADO DE LA CANCHA, ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO DE LA MAS ALTA CALIDAD, ASESORIA EN DISEÑO DE CANCHA, SUPERVISION CONSTANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,815.00
<b>07</b>	<b>VARIOS</b>		
CESURB,	Suministro y Colocación de cesto de basura de acero al carbón, modelo Urbani 1, fijado a la banquetta. Incluye: material, mano de obra y herramienta	pza	1.00
081511	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERIA MOVIBLE DE MEDIDAS 3.00 MTS. DE LONGITUD Y 2.00 MTS. DE ALTURA (DE LARGUERO A TERRENO NATURAL) CONSTRUIDAS A BASE DE TUBO DE Fo.No. DE 3" CED. 40 EN MARCO Y BASE, PARA SOPORTE DE PORTERIA, Y TUBO DE Fo.No. DE 2" CED.30 EN DIAGONALES DE REFUERZO Y PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE RED, FABRICADA DE ACUERDO A NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	2.00
0901MA	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
030360	DENTELLON DE 15 X 40 CMS. DE CONCRETO	ML	172.00



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	F/C=200 KG/CM2, INCLUYE:EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
<b>002</b>	<b>ILUMINACIÓN</b>		
100419	REUBICACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.90X0.90X0.90 MTS. CON 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1/2" ROSCADO EN SU EXTREMO EN FORMA STANDART PARA TUERCAS DE 5/8", PREFABRICADO. INCLUYE: EXCAVACION, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
100915M	REUBICACION DE ARBOTANTE METALICO DE HASTA 12.00 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA INCLUIDA, INCLUYE:DESCONECCION, DESMONTAJE, RECONECCION, CANCELACION DE ALIMENTACION ELECTRICA, COLOCACION, RETIRO DE BASE PIRAMIDAL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
0101983	SUMINISTRO Y COLCOACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	140.00
<b>003</b>	<b>GRADAS CON CUBIERTA CURVA 1</b>		
<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
010103	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS ( INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA)	M2	32.55
010201	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA.	M3	5.58
010406	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	7.25
*TEMP1	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).	M3	7.25
010413	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3-KM	65.25



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>02</b>	<b>CIMENTACION</b>		
020338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA LIMPIA , AL 40 % Y 60 % DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.51
020206	ANCLAJE DE CASTILLO DE 20X20 CMS. CON VARILLA DE 3/8" A UNA PROFUNDIDAD DE 0.70 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00
<b>012</b>	<b>TECHUMBRE METALICA</b>		
081901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA TRIANGULAR DE 2.30 X 2.20 MTS. A BASE DE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" EN ESTRUCTURA Y FORMACION DE ESCALONES, , ANCLADAS A CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
081902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MON-TEN DE 10" CAL. 14 SOLDADO A ESTRUCTURA DE GRADAS (ESCALONES), INCLUYE: TAPA DE LAMINA LISA CAL. 18 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00
081903	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 2" X 1/4" DE ESP. SOLDADA A ESTRUCTURA DE GRADAS.	ML	50.00
PLACA01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 20X20 CMS DE 1/2" DE ESP. ANCLADA EN CIMENTACIÓN.	PZA	10.00
PLACA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 12X12 CMS.X1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
251169	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA ENCAJONADA FORMADA CON 2 MON-TEN DE 4" CAL. 14 DE 3.10 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
251170	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30 DE 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EMPOTRAMIENTO, PLOMEADO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
251171	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30 DE 1.03 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EMPOTRAMIENTO, PLOMEADO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
081907	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA ENCAJONADA FORMADA CON 2 MONTEN DE 4" CAL. 14 DE 2.20 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
251448	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGA CARGADORA PRINCIPAL A BASE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30 DE 4.80 MTS. LONGITUD DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
084189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2" CALIBRE VERDE, SOLDADA VIGA CARGADORA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.40
250639	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE, APLICACIÓN DE SELLADOR EN TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	48.48
084854	BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" CEDULA 30 EN LINEA SUPERIOR Y POSTES, TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" CEDULA 30 EN FORMA HORIZONTAL A CADA 20 CMS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ( VER DETALLE ).	ML	16.02
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
110104	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS CON POLIN MON-TEN ( COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y POLINERIA ), INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	153.40
<b>004</b>	<b>GRADAS CON CUBIERTA CURVA 2</b>		
<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
010103	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y	M2	32.55



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS ( INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA)		
010201	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPAS.	M3	5.58
010406	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	7.25
*TEMP1	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).	M3	7.25
010413	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3-KM	65.25
<b>02</b>	<b>CIMENTACION</b>		
020338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA LIMPIA , AL 40 % Y 60 % DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.51
020206	ANCLAJE DE CASTILLO DE 20X20 CMS. CON VARILLA DE 3/8" A UNA PROFUNDIDAD DE 0.70 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00
<b>013</b>	<b>TECHUMBRE METALICA</b>		
081901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA TRIANGULAR DE 2.30 X 2.20 MTS. A BASE DE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" EN ESTRUCTURA Y FORMACION DE ESCALONES, , ANCLADAS A CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
081902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MON-TEN DE 10" CAL. 14 SOLDADO A ESTRUCTURA DE GRADAS (ESCALONES), INCLUYE: TAPA DE LAMINA LISA CAL. 18 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00
081903	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 2" X 1/4" DE ESP. SOLDADA A ESTRUCTURA DE GRADAS.	ML	50.00
PLACA01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE	PZA	10.00



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	20X20 CMS DE 1/2" DE ESP. ANCLADA EN CIMENTACIÓN.		
PLACA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 12X12 CMS.X1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
251169	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA ENCAJONADA FORMADA CON 2 MONTEN DE 4" CAL. 14 DE 3.10 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
251170	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30 DE 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EMPOTRAMIENTO, PLOMEADO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
251171	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30 DE 1.03 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EMPOTRAMIENTO, PLOMEADO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
081907	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA ENCAJONADA FORMADA CON 2 MONTEN DE 4" CAL. 14 DE 2.20 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
251448	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGA CARGADORA PRINCIPAL A BASE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30 DE 4.80 MTS. LONGITUD DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
084189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2" CALIBRE VERDE, SOLDADA VIGA CARGADORA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.40
250639	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE, APLICACIÓN DE SELLADOR EN TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	48.48
084854	BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" CEDULA 30 EN LINEA SUPERIOR Y POSTES, TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" CEDULA 30 EN FORMA HORIZONTAL A CADA 20 CMS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: SUMINISTRO,	ML	16.02





# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JESUS MARIA UBICADA A UN COSTADO DEL COBAES 81 Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SINDICATURA DE JESUS MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ( VER DETALLE ).		
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
110104	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS CON POLIN MON-TEN ( COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y POLINERIA ), INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	153.40