



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
1

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).		8.000	\$ 136,775.84	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,001.28	\$ 3,001.28
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 18,806.39	\$ 18,806.39
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 37,730.51	\$ 37,730.51
4.0	LOSAS		1.000	\$ 41,059.73	\$ 41,059.73
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,291.69	\$ 2,291.69
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,341.45	\$ 2,341.45
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 5,224.38	\$ 5,224.38
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,886.51	\$ 3,886.51
9.0	VARIOS		1.000	\$ 22,433.90	\$ 22,433.90
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).		8.000	\$ 136,775.84	\$ 1'094,206.72
** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. **					
Total de Presupuesto					\$ 1'094,206.72
** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. **					

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR-8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

1

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).		8.000	\$ 136,775.84	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,001.28	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. **	M2	17.450	\$ 10.44	\$ 182.18
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 618.29	\$ 2,065.09
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 207.73	\$ 693.82
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA PESOS 19/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 354.08	\$ 60.19
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** TRES MIL UN PESOS 28/100 M.N. **		1.000	\$ 3,001.28	\$ 3,001.28
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 18,806.39	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 387.47	\$ 5,533.07
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS 74/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 817.42	\$ 11,108.74
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	TON	0.008	\$ 41,699.88	\$ 333.60
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA	PZA	2.000	\$ 139.88	\$ 279.76

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR 8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

2

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **				
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 62/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 140.31	\$ 280.62
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8". Total: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	8.000	\$ 86.00	\$ 688.00
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 42.87	\$ 582.60
2.0	Total de CIMENTACION ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 39/100 M.N. **		1.000	\$ 18,806.39	\$ 18,806.39
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 37,730.51	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECINUEVE MIL QUINCE PESOS 91/100 M.N. **	M2	25.080	\$ 758.21	\$ 19,015.91
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUIÑO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 430.33	\$ 1,824.60
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUIÑO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	ML	4.200	\$ 473.60	\$ 1,989.12
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	ML	16.800	\$ 224.66	\$ 3,774.29
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO),	ML	14.280	\$ 746.08	\$ 10,654.02

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR 8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
3

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **				
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	ML	1.430	\$ 330.47	\$ 472.57
3.0	Total de ESTRUCTURA ** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 51/100 M.N. **		1.000	\$ 37,730.51	\$ 37,730.51
4.0	LOSAS		1.000	\$ 41,059.73	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 2,244.58	\$ 40,290.21
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 42.87	\$ 769.52
4.0	Total de LOSAS ** CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **		1.000	\$ 41,059.73	\$ 41,059.73
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,291.69	
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 2,291.69	\$ 2,291.69
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **		1.000	\$ 2,291.69	\$ 2,291.69
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,341.45	

6.0
ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR 8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

4

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.000	\$	2,341.45	\$ 2,341.45
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **		1.000	\$	2,341.45	\$ 2,341.45
7.0	HERRERIA		1.000	\$	5,224.38	
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL CIENTO DOCE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.000	\$	3,112.19	\$ 3,112.19
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.000	\$	2,112.19	\$ 2,112.19
7.0	Total de HERRERIA ** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 38/100 M.N. **		1.000	\$	5,224.38	\$ 5,224.38
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$	3,886.51	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA O SIMILAR, INCLUYE: PHILLIPS POMO GAMMA BAÑO ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.000	\$	3,886.51	\$ 3,886.51
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **		1.000	\$	3,886.51	\$ 3,886.51
9.0	VARIOS		1.000	\$	22,433.90	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA	M2	17.950	\$	158.29	\$ 2,841.31

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR 8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
5

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **				
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 192.77	\$ 192.77
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N. **	M2	40.970	\$ 144.61	\$ 5,924.67
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **	M2	40.030	\$ 146.97	\$ 5,883.21
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	ML	4.980	\$ 212.37	\$ 1,057.60
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 6,534.34	
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	M3	0.770	\$ 734.42	\$ 565.50
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN	M3	0.180	\$ 354.08	\$ 63.73

ELABORÓ: 
ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR 8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO


ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOM
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
6

(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOM, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **				
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N. **	ML	5.560	\$ 399.53	\$ 2,221.39
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 686.81	\$ 2,651.09
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 42.87	\$ 165.48
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 867.15	\$ 867.15
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **		1.000	\$ 6,534.34	\$ 6,534.34
9.0	Total de VARIOS ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **		1.000	\$ 22,433.90	\$ 22,433.90
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO). ** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. **		8.000	\$ 136,775.84	\$ 1'094,206.72
Total de Presupuesto					\$ 1'094,206.72
** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. **					

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
094AH25PR-8 DORMITORIOS SIND TOPOLOBAMPO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS