



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES
LOCALIDAD: PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES, EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
LIMP	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Precio unitario: ** TRECE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	M2	614.40	\$ 13.09	\$ 8,042.50
DEMC	DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 41/100 M.N. **	M2	16.66	\$ 1,087.84	\$ 18,123.41
EXC	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N. **	M3	20.16	\$ 392.52	\$ 7,913.20
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M2	20.16	\$ 349.77	\$ 7,051.36
Total de PRELIMINARES				\$	41,130.47
** CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 47/100 M.N. **					
CIMENTACION					
ZAP	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4", INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 5,891.84	\$ 82,485.76
ANCL	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4" Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **	JGO	14.00	\$ 2,135.51	\$ 29,897.14
Total de CIMENTACION				\$	112,382.90
** CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **					
ESTRUCTURA					
COL	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE	PZA	14.00	\$ 9,513.26	\$ 133,185.64
				TOTAL DE HOJA :	\$ 286,699.01
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 286,699.01

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES
LOCALIDAD: PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
TRAB	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL, Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 46,350.34	\$ 324,452.38
LARG	LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	108.00	\$ 2,463.53	\$ 266,061.24
TENS	TENSOR PARA CONTRAVENTE FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 1,508.01	\$ 18,096.12
SEPA	SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	96.00	\$ 590.38	\$ 56,676.48
LAM	LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4". Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M2	676.12	\$ 491.12	\$ 332,056.05
CAB	CABALLETE GALVANIZADO DE 10' CAL. 26 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4". Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	ML	32.60	\$ 355.44	\$ 11,587.34
PINT	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 43,559.36	\$ 43,559.36
Total de ESTRUCTURA				\$ 1'185,674.61	
** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **					

VARIOS

TOTAL DE HOJA : \$ 1'052,488.97
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'339,187.98

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES
LOCALIDAD: PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
LIMPC	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio unitario: ** DOCE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **	M2	614.40	\$ 12.36	\$ 7,593.98
Total de VARIOS ** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **				\$	7,593.98
Total de CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES, EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA.				\$	1'346,781.96
** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **				\$	1'346,781.96
				I.V.A. 16%	\$ 215,485.11
				Total	\$ 1'562,267.07
** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **					

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS