

ING. DHYELA PACHECO SERRANO  
RFC. PASD890429JBA

(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN  
ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLOS,  
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X25.00 M				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	37,785.12
1.2	ACABADOS Y HERRERÍA			\$	87,279.39
1.3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$	28,693.56
1.4	LIMPIEZA DE OBRA			\$	3,642.25
	Total de REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X25.00 M			\$	157,400.32
	** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 32/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	157,400.32
	** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 32/100 M.N. **				
				IVA \$	25,184.05
				Total \$	182,584.37

\*\* CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. \*\*

ASIGNACIÓN DIRECTA.-  
FECHA: 13/04/2023  
FECHA DE INICIO: 17/04/2023  
FECHA DE TERMINO: 06/05/2023  
DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES

ATENTAMENTE.-

C. ING. DHYELA PACHECO SERRANO

ING. DHYELA PACHECO SERRANO  
RFC. PASD890429JBA

(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN  
ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLOS,  
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X25.00 M				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES DE 10"X5 3/4") SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 700.68	\$ 8,408.16
1.1.2	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METÁLICA EXISTENTES ( SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 1,262.63	\$ 7,575.78
1.1.3	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO ( SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 799.16	\$ 2,397.48
1.1.4	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 799.16	\$ 11,188.24
1.1.5	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNIÓN DE MONTEN EN CUMBRERA A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 0.20 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 60/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 194.60	\$ 2,140.60
1.1.6	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTE DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 799.16	\$ 1,598.32
1.1.7	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FALDÓN A BASE DE 2 MONTEN SENCILLO DE 4" Y REFUERZOS VERTICALES DE PTR DE 2" Y 0.70 M DE ALTURA CON 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 700.68	\$ 1,401.36
1.1.8	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PRT DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50	PZA	4.00	\$ 553.85	\$ 2,215.40

TOTAL DE HOJA : \$ 36,925.34  
TOTAL ACUMULADO : \$ 36,925.34  
ATENTAMENTE.-

ASIGNACIÓN DIRECTA.-  
FECHA: 13/04/2023  
FECHA DE INICIO: 17/04/2023  
FECHA DE TERMINO: 06/05/2023  
DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES

C. ING. DHYELA PACHECO SERRANO



ING. DHYELA PACHECO SERRANO  
RFC. PASD890429JBA

(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN  
ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLOS,  
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N. **				
1.1.9	RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PRT DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 429.89	\$ 859.78
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>				\$	37,785.12
<b>** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **</b>					
1.2	<b>ACABADOS Y HERRERÍA</b>				
1.2.1	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 1,557.23	\$ 18,686.76
1.2.2	PINTURA DE ESMALTE EN ARMADURA METÁLICA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.00 M DE LARGO Y 0.83 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 2,725.66	\$ 16,353.96
1.2.3	PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 49/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,433.83	\$ 7,301.49
1.2.4	PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL DOCE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 2,012.70	\$ 28,177.80
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNIÓN DE MONTEN EN CUMBRERA A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 0.20 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 203.75	\$ 2,241.25
1.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTE A BASE DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	2.00	\$ 2,049.89	\$ 4,099.78

TOTAL DE HOJA: \$ 77,720.82  
TOTAL ACUMULADO: \$ 114,646.16  
ATENTAMENTE.-

ASIGNACIÓN DIRECTA.-  
FECHA: 13/04/2023  
FECHA DE INICIO: 17/04/2023  
FECHA DE TERMINO: 06/05/2023  
DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES

C. ING. DHYELA PACHECO SERRANO



ING. DHYELA PACHECO SERRANO

RFC. PASD890429JBA

(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN  
ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLOS,  
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **				
1.2.7	PINTURA DE ESMALTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FALDÓN A BASE DE 2 MONTEN SENCILLO DE 4" Y REFUERZOS VERTICALES DE PTR DE 2" Y 0.70 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.00 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,241.32	\$ 4,482.64
1.2.8	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 893.84	\$ 3,575.36
1.2.9	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** UN MIL VEINTITRES PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 511.87	\$ 1,023.74
1.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ACANALADA GALVANIZADA CALIBRE-26 R-72 DE 16 PIES, INCLUYE: PIJA PUNTA DE BROCA DE 5/16"X 1 1/4", DESMANTELAR LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,336.61	\$ 1,336.61
<b>Total de ACABADOS Y HERRERÍA</b>				<b>\$</b>	<b>87,279.39</b>
<b>** OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **</b>					
<b>1.3</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS UN PESOS 84/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 450.92	\$ 901.84
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 244.57	\$ 489.14
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 04/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 244.56	\$ 2,201.04

TOTAL DE HOJA : \$ 14,010.37  
TOTAL ACUMULADO : \$ 128,656.53  
ATENTAMENTE.-

C. ING. DHYELA PACHECO SERRANO

ASIGNACIÓN DIRECTA.-  
FECHA: 13/04/2023  
FECHA DE INICIO: 17/04/2023  
FECHA DE TERMINO: 06/05/2023  
DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES



ING. DHYELA PACHECO SERRANO  
RFC. PASD890429JBA

(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN  
ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLOS,  
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2". INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 251.04	\$ 502.08
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 172" PARED DELGADA GALVANIZADO, INCLUYE: UÑA DE 1/2" LIGERA, PIJA PUNTA DE BROCA, COPLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N. **	ML	63.65	\$ 91.22	\$ 5,806.15
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL-12 PARA RAMALEO DE LUMINARIAS LED EN TECHUMBRE, INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	ML	105.30	\$ 53.88	\$ 5,673.56
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED HIGHBAY DE 150 W 100-200 V 10200 LM6500K NEGRO MODELO GCUFO/150 W MARCA GEOWPOWER, INCLUYE: CABLE GALVANIZADO ACERADO DE 1/4", NUDO DE ACERO PARA CABLE DE 1/4", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,457.75	\$ 13,119.75
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$	28,693.56
** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **					
1.4	LIMPIEZA DE OBRA				
1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **	M2	425.00	\$ 8.57	\$ 3,642.25
Total de LIMPIEZA DE OBRA				\$	3,642.25
** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X25.00 M				\$	157,400.32
** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 32/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	157,400.32
** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 32/100 M.N. **					
				IVA \$	25,184.05
				Total \$	182,584.37
** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **					

ASIGNACIÓN DIRECTA.-  
FECHA: 13/04/2023  
FECHA DE INICIO: 17/04/2023  
FECHA DE TERMINO: 06/05/2023  
DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES

ATENTAMENTE.-  
  
C. ING. DHYELA PACHECO SERRANO