

**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 1

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 RESUMEN DE PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA DE CENTRAL.		40.000	\$ 129,993.20	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,103.11	\$ 3,103.11
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 19,267.76	\$ 19,267.76
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 37,607.07	\$ 37,607.07
4.0	LOSAS		1.000	\$ 34,276.42	\$ 34,276.42
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,254.84	\$ 2,254.84
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 1,782.29	\$ 1,782.29
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 5,241.76	\$ 5,241.76
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 4,050.61	\$ 4,050.61
9.0	VARIOS		1.000	\$ 22,409.34	\$ 22,409.34
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA DE CENTRAL.		40.000	\$ 129,993.20	\$ 5'199,728.00
** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **					
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.		40.000	\$ 129,993.20	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,103.11	\$ 3,103.11
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 19,267.76	\$ 19,267.76
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 37,607.07	\$ 37,607.07
4.0	LOSAS		1.000	\$ 34,276.42	\$ 34,276.42
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,254.84	\$ 2,254.84
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 1,782.29	\$ 1,782.29
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 5,241.76	\$ 5,241.76
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 4,050.61	\$ 4,050.61
9.0	VARIOS		1.000	\$ 22,409.34	\$ 22,409.34
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.		40.000	\$ 129,993.20	\$ 5'199,728.00

**\*\* CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. \*\***

Total de Presupuesto

\$ 10'399,456.00

**\*\* DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. \*\***

ATENTAMENTE

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
**.000193**

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.


(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>1</b>	<b>VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA DE CENTRAL.</b>		<b>40.000</b>	<b>\$ 129,993.20</b>	
<b>1.0</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		<b>1.000</b>	<b>\$ 3,103.11</b>	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. **	M2	17.450	\$ 12.11	\$ 211.32
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 607.00	\$ 2,027.38
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 238.96	\$ 798.13
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 389.90	\$ 66.28
<b>1.0</b>	<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b> <b>** TRES MIL CIENTO TRES PESOS 11/100 M.N. **</b>		<b>1.000</b>	<b>\$ 3,103.11</b>	<b>\$ 3,103.11</b>
<b>2.0</b>	<b>CIMENTACION</b>		<b>1.000</b>	<b>\$ 19,267.76</b>	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Total: ** SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 427.85	\$ 6,109.70
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 759.29	\$ 10,318.75
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **	TON	0.019	\$ 56,169.44	\$ 1,067.22

ATENTAMENTE

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


**000194**



**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 2

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 16/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 150.58	\$ 301.16
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 150.87	\$ 301.74
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8". Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	8.000	\$ 94.66	\$ 757.28
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 91/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 30.31	\$ 411.91
2.0	<b>Total de CIMENTACION</b> ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **		1.000	\$ 19,267.76	\$ 19,267.76
3.0	<b>ESTRUCTURA</b>		1.000	\$ 37,607.07	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	M2	25.280	\$ 718.47	\$ 18,162.92
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Total: ** UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 450.86	\$ 1,911.65
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Total: ** DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 491.11	\$ 2,082.31
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	ML	16.960	\$ 228.10	\$ 3,868.58
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO),	ML	14.280	\$ 773.82	\$ 11,050.15

ATENTAMENTE

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

000195

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023


Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Total: ** ONCE MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. **				
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **	ML	1.630	\$ 326.05	\$ 531.46
3.0	<b>Total de ESTRUCTURA</b> ** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 07/100 M.N. **		1.000	\$ 37,607.07	\$ 37,607.07
4.0	<b>LOSAS</b>		1.000	\$ 34,276.42	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 1,879.24	\$ 33,732.36
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 30.31	\$ 544.06
4.0	<b>Total de LOSAS</b> ** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **		1.000	\$ 34,276.42	\$ 34,276.42
5.0	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		1.000	\$ 2,254.84	
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 2,254.84	\$ 2,254.84
5.0	<b>Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b> ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **		1.000	\$ 2,254.84	\$ 2,254.84
6.0	<b>CANCELERIA</b>		1.000	\$ 1,782.29	

ATENTAMENTE

  
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

000196



Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023


Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 1,782.29	\$ 1,782.29
6.0	<b>Total de CANCELERIA</b> ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **		1.000	\$ 1,782.29	\$ 1,782.29
7.0	<b>HERRERIA</b>		1.000	\$ 5,241.76	
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 3,119.38	\$ 3,119.38
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 2,122.38	\$ 2,122.38
7.0	<b>Total de HERRERIA</b> ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **		1.000	\$ 5,241.76	\$ 5,241.76
8.0	<b>CARPINTERIA</b>		1.000	\$ 4,050.61	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 4,050.61	\$ 4,050.61
8.0	<b>Total de CARPINTERIA</b> ** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **		1.000	\$ 4,050.61	\$ 4,050.61
9.0	<b>VARIOS</b>		1.000	\$ 22,409.34	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE	M2	17.950	\$ 181.17	\$ 3,252.00

ATENTAMENTE

  
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

000197

**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 5

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023


Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CIENTO NOVENTA PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 190.34	\$ 190.34
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	M2	40.970	\$ 132.77	\$ 5,439.59
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N. **	M2	40.030	\$ 135.22	\$ 5,412.86
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **	ML	4.980	\$ 220.51	\$ 1,098.14
9.06	<b>BANQUETA DE ACCESO</b>		1.000	\$ 7,016.41	
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA	M3	0.770	\$ 753.46	\$ 580.16

ATENTAMENTE

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
**000198**



Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MENOR.				
	Total: ** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **				
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.180	\$ 389.90	\$ 70.18
	Total: ** SETENTA PESOS 18/100 M.N. **				
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 486.64	\$ 2,705.72
	Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. **				
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 666.80	\$ 2,573.85
	Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **				
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	\$ 30.31	\$ 117.00
	Total: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **				
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 969.50	\$ 969.50
	Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **				
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 7,016.41	\$ 7,016.41
	** SIETE MIL DIECISEIS PESOS 41/100 M.N. **				
9.0	Total de VARIOS		1.000	\$ 22,409.34	\$ 22,409.34
	** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N. **				
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA DE CENTRAL.		40.000	\$ 129,993.20	\$ 5'199,728.00
	** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **				
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.		40.000	\$ 129,993.20	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,103.11	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.450	\$ 12.11	\$ 211.32
	Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. **				
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN ATENTAMENTE	M3	3.340	\$ 607.00	\$ 2,027.38

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

000199

**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 7

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023


Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N. **				
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 238.96	\$ 798.13
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 389.90	\$ 66.28
1.0	<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b> ** TRES MIL CIENTO TRES PESOS 11/100 M.N. **		1.000	\$ 3,103.11	\$ 3,103.11
2.0	<b>CIMENTACION</b>		1.000	\$ 19,267.76	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Total: ** SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 427.85	\$ 6,109.70
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 759.29	\$ 10,318.75
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **	TON	0.019	\$ 56,169.44	\$ 1,067.22
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 16/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 150.58	\$ 301.16
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 150.87	\$ 301.74
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA ATENTAMENTE	PZA	8.000	\$ 94.66	\$ 757.28

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
**000200**



**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 8

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminación: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8". Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **				
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 91/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 30.31	\$ 411.91
2.0	<b>Total de CIMENTACION</b> ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **		1.000	\$ 19,267.76	\$ 19,267.76
3.0	<b>ESTRUCTURA</b>		1.000	\$ 37,607.07	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	M2	25.280	\$ 718.47	\$ 18,162.92
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Total: ** UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 450.86	\$ 1,911.65
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Total: ** DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 491.11	\$ 2,082.31
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	ML	16.960	\$ 228.10	\$ 3,868.58
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Total: ** ONCE MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 773.82	\$ 11,050.15
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **	ML	1.630	\$ 326.05	\$ 531.46

ATENTAMENTE

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

000201

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
3.0	<b>Total de ESTRUCTURA</b> <b>** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 07/100 M.N. **</b>		1.000	\$ 37,607.07	\$ 37,607.07
4.0	<b>LOSAS</b>		1.000	\$ 34,276.42	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 1,879.24	\$ 33,732.36
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 30.31	\$ 544.06
4.0	<b>Total de LOSAS</b> <b>** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **</b>		1.000	\$ 34,276.42	\$ 34,276.42
5.0	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		1.000	\$ 2,254.84	
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 2,254.84	\$ 2,254.84
5.0	<b>Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b> <b>** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **</b>		1.000	\$ 2,254.84	\$ 2,254.84
6.0	<b>CANCELERIA</b>		1.000	\$ 1,782.29	
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 1,782.29	\$ 1,782.29
6.0	<b>Total de CANCELERIA</b> <b>** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **</b>		1.000	\$ 1,782.29	\$ 1,782.29
7.0	<b>HERRERIA</b>		1.000	\$ 5,241.76	

ATENTAMENTE

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

000202



**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 10

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023

Duración: 100 Días Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 3,119.38	\$ 3,119.38
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 2,122.38	\$ 2,122.38
7.0	<b>Total de HERRERIA</b> ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **		1.000	\$ 5,241.76	\$ 5,241.76
8.0	<b>CARPINTERIA</b>		1.000	\$ 4,050.61	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 4,050.61	\$ 4,050.61
8.0	<b>Total de CARPINTERIA</b> ** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **		1.000	\$ 4,050.61	\$ 4,050.61
9.0	<b>VARIOS</b>		1.000	\$ 22,409.34	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 181.17	\$ 3,252.00

ATENTAMENTE

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
**000203**

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023


Duración: 100 Días Naturales.


(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CIENTO NOVENTA PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 190.34	\$ 190.34
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	M2	40.970	\$ 132.77	\$ 5,439.59
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N. **	M2	40.030	\$ 135.22	\$ 5,412.86
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **	ML	4.980	\$ 220.51	\$ 1,098.14
9.06	<b>BANQUETA DE ACCESO</b>		1.000	\$ 7,016.41	
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. Total: ** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **	M3	0.770	\$ 753.46	\$ 580.16
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETENTA PESOS 18/100 M.N. **	M3	0.180	\$ 389.90	\$ 70.18
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. **	ML	5.560	\$ 486.64	\$ 2,705.72

ATENTAMENTE

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


**000204**



**VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Hoja No. 12

Licitación:

**AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23**

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Terminó: 26 de septiembre de 2023


Duración: 100 Días Naturales.


(061AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**AE 12 PRESUPUESTO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M2	3.860	\$	666.80	\$ 2,573.85
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **	M2	3.860	\$	30.31	\$ 117.00
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$	969.50	\$ 969.50
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** SIETE MIL DIECISEIS PESOS 41/100 M.N. **		1.000	\$	7,016.41	\$ 7,016.41
9.0	Total de VARIOS ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N. **		1.000	\$	22,409.34	\$ 22,409.34
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.  ** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **		40.000	\$	129,993.20	\$ 5'199,728.00
Total de Presupuesto						\$ 10'399,456.00
** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **						

ATENTAMENTE

  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**000205**