



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7, CULIACAN - LAS BRISAS, KM. 0+000 - KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, ESTADO DE SINALOA, (VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 44+000, AMBOS CUERPOS) AREA = 24,782.60 M2
Pág. 1

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
E1	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA			
P06	OBRAS VIALES			
P06S18	RIEGO DE LIGA			
P06S18C006P	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	24,782.60000	
P06S21	CARPETAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO			
P06S21C024	RECUPERACION DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA.	M3	2,478.26000	
P06S27	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS			
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	2,478.26000	



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7, CULIACAN - LAS BRISAS, KM. 0+000 - KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, ESTADO DE SINALOA, (VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 44+000, AMBOS CUERPOS) AREA = 24,782.60 M2
Pág. 2

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	2,478.26000	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL			
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO			
P34S02C025	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	3.26127	
P34S02C026	MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	3.26127	
P34S02C046	MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA, DISCONTINUA DE 20 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	3.26127	
P34S04	VIALETAS			
P34S04C004	VIALETA UNIDIRECCIONAL, BLANCAS Y/O AMARILLAS, INCLUYE: MATERIAL BITUMINOSO.	PZA	652.00000	