



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_S15P\_015\_E02 REVEST CAM SAN MARCOS - TECOMATE DE LA NOR, MAZ

PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA, LONG= 45.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA  
Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>E1</b>	<b>REHABILITACION DE CAMINO</b>		
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
<b>P01S32</b>	<b>CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C</b>		
P01S32C015	CORTE DE MATERIAL TIPO B, EN BANCO. INCLUYE: TRACTOR SOBRE ORUGAS, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22,500.00
<b>P01S55</b>	<b>CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.</b>		
P01S55C010	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	22,500.00
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>		
<b>P06S02</b>	<b>CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>		
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	225,000.00
<b>P06S09</b>	<b>ACARREOS DE MATERIALES</b>		
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	22,500.00
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	22,500.00
<b>P06S36</b>	<b>CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA</b>		
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON	M3	22,500.00



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA, LONG= 45.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

Pág. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.		