



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 1 de 1

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				\$523,905.66
0101	PISOS				\$396,583.36
010101	DEMOLICIONES				\$3,960.01
010102	TUBERIA Y REGISTRO PLUVIAL				\$21,636.73
010103	PISOS				\$370,986.62
0102	TECHUMBRE METALICA				\$119,283.63
010201	PRELIMINARES				\$1,676.25
010202	CIMENTACION				\$8,694.01
010203	ESTRUCTURA METALICA				\$97,980.16
010204	PINTURA				\$9,330.46
010205	LIMPIEZA				\$1,602.75
0103	ROTULO DE OBRA				\$8,038.67
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$523,905.66
IVA(16%)					\$83,824.91
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA					\$607,730.57

(* SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. *)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 1 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				
0101	PISOS				
010101	DEMOLICIONES				
01127374	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON DEMOLEDOR MANUAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	18.00	\$188.57	\$3,394.26
01000570	DEMOLICION DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 20 CMS CON DEMOLEDOR MANUAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	5.00	\$113.15	\$565.75
				IMPORTE DE DEMOLICIONES	\$3,960.01
010102	TUBERIA Y REGISTRO PLUVIAL				
01010017	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07 INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	30.24	\$22.35	\$675.86
01010030	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	7.62	\$592.17	\$4,512.34
01060128	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO F'C=150 KG/CM2	M2	0.24	\$696.78	\$167.23
01030014	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	0.60	\$827.35	\$496.41

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 2 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01070153	APLANADO EN MUROS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$384.20	\$384.20
01060230	DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 20 CMS ACABADO PULIDO CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	2.00	\$321.42	\$642.84
01340029	REJILLA DE 0.40 X 0.60 MTS CON MARCO DE ANGULO 1/4" X 2" Y SOLERA DE 1/4" X 2", PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,486.82	\$1,486.82
01070002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-215/I-SCFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGÚN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	ML	30.00	\$403.77	\$12,113.10
01060005	RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	2.70	\$189.52	\$511.70

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 3 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA.	M2	30.24	\$21.37	\$646.23
IMPORTE DE TUBERIA Y REGISTRO PLUVIAL					\$21,636.73
010103	PISOS				
01010001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	367.69	\$22.35	\$8,217.87
01010030	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	36.77	\$592.17	\$21,774.09
01010350	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 20 MTS DE DISTANCIA.	M3	47.80	\$197.38	\$9,434.76
01010361	ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y O DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA A MANO.	M3	143.40	\$424.00	\$60,801.60
06020010	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	367.69	\$728.29	\$267,784.95
01030352	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" A CADA 20 CM.; INCLUYE CIMBRA COMUN, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	5.00	\$594.67	\$2,973.35

IMPORTE DE PISOS \$370,986.62
IMPORTE DE PISOS \$396,583.36

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA

ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 4 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
0102	TECHUMBRE METALICA				
010201	PRELIMINARES				
01010001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	75.00	\$22.35	\$1,676.25
				IMPORTE DE PRELIMINARES	\$1,676.25
010202	CIMENTACION				
01010030	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	1.44	\$592.17	\$852.72
01021101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	1.44	\$317.16	\$456.71
01020209	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=200 KG/CM2	PZA	1.00	\$2,564.88	\$2,564.88
01020141	DADO DE CONCRETO DE 40 X 40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	1.00	\$2,139.77	\$2,139.77
01010240	RELLENO Y COMPACTACION CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS	M3	1.02	\$205.33	\$209.44
01060011	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.	M3	1.87	\$50.05	\$93.59
01060012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3-KM	1.87	\$10.34	\$19.34

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 5 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01020084	PLACA DE ACERO DE 40 X 40 CMS DE 3/8" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2.00	\$1,178.78	\$2,357.56
IMPORTE DE CIMENTACION					\$8,694.01
010203	ESTRUCTURA METALICA				
01020085	COLUMNA DE 14 X 25 CMS A BASE DE POLINERIA ENCAJONADA POLIN CC C14 DE 10" X 2 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	3.55	\$1,575.85	\$5,594.27
01020086	ARMADURA DE 1.20 MTS DE PERALTE Y 14.50 MTS DE LONGITUD CON UN TIRANTE DE 3.00 MTS AL CENTRO DEL CLARO, A BASE DE POLINERIA ENCAJONADA POLIN CC C14 DE 8" X 2 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.00	\$18,617.60	\$18,617.60
01020087	POLIN CC C14 DE 4" X 2" SOLDADO A ARMADURA CARGADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	ML	103.00	\$255.60	\$26,326.80
01020088	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" DE 9.00 MTS DE LONGITUD PARA CONTRAVENTEO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	4.00	\$1,532.04	\$6,128.16
01020089	CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA C26, INCLUYE PIJA AUTORROSCABLE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	M2	75.00	\$501.17	\$37,587.75

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 6 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01020090	CABALLETE LISO C26, INCLUYE PIJA AUTORROSCABLE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION	ML	6.00	\$620.93	\$3,725.58
IMPORTE DE ESTRUCTURA METALICA					\$97,980.16
010204	PINTURA				
01110006	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS CON POLIN-MONTEN (COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y POLINERIA) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	45.57	\$204.75	\$9,330.46
IMPORTE DE PINTURA					\$9,330.46
010205	LIMPIEZA				
01040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA.	M2	75.00	\$21.37	\$1,602.75
IMPORTE DE LIMPIEZA					\$1,602.75
IMPORTE DE TECHUMBRE METALICA					\$119,283.63
0103	ROTULO DE OBRA				

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 7 de 7

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01120022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$8,038.67	\$8,038.67

IMPORTE DE ROTULO DE OBRA \$8,038.67
IMPORTE DE REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LO \$523,905.66

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$523,905.66

IVA(16%) \$83,824.91

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$607,730.57

(* SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. *)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54