

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA #11,CULIACAN-LAS BRISAS,KM.0+000-KM 125+800,VARIOS MUNICIPIOS,EN EL ESTADO DE SINALOYA,(VARIOS SUB- TRAMOS DEL KM 70+000 AL KM 90+000,AMBOS CUERPOS) AREA = 21,600.00 M2.  
Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	<b>CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO</b>					
P06	<b>OBRAS VIALES</b>					
P06S18	<b>RIEGO DE LIGA</b>					
P06S18C006F	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	21,600.00	\$		
Total de RIEGO DE LIGA						
P06S21	<b>CARPETAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO</b>					
P06S21C024	RECUPERACION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA.	M3	2,160.00	\$		
Total de CARPETAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO						
P06S27	<b>CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 98% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>					
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA ( MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	2,160.00	\$		
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA ( MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	2,160.00	\$		



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA #11,CULIACAN-LAS BRISAS,KM.0+000-KM 125+800,VARIOS MUNICIPIOS,EN EL ESTADO DE SINALOA,(VARIOS SUB- TRAMOS DEL KM 70+000 AL KM 90+000,AMBOS CUERPOS) AREA = 21,600.00 M2.  
Pag. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS					
Total de OBRAS VIALES					
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL				
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO				
P34S02C025	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	2.84	\$	
P34S02C026	MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	2.84	\$	
P34S02C046	MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA, DISCONTINUA DE 20 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA. CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	2.84	\$	
Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO					
P34S04	VIALETAS				
P34S04C004	VIALETA UNIDIRECCIONAL, BLANCAS Y/O AMARILLAS, INCLUYE: MATERIAL BITUMINOSO.	PZA	568.00	\$	
Total de VIALETAS					
Total de SEÑALIZACIÓN VIAL					
Total de CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO					
Total de Presupuesto					