



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: LETRAS MZT (REST. DIEGO'S Y COSTA MARINERA) CALLE FLORIDA, ZONA DORADA

31/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-361

INICIO: 29/JULIO/2022

DURACION: 30 DIAS NATURALES

TERMINO: 27/AGOSTO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: LETRAS MZT (REST. DIEGO'S Y COSTA MARINERA) CALLE FLORIDA, ZONA DORADA			
<b>PRELIMINARES</b>			
1	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	16.72
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00
3	RETIRO DE PALMERA PARA SU REUBICACION, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	PZA	2.00
<b>0 EXCAVACIONES</b>			
4	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	16.72

### ACARREOS

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: LETRAS MZT (REST. DIEGO'S Y COSTA MARINERA) CALLE FLORIDA, ZONA DORADA

31/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-361

INICIO: 29/JULIO/2022

DURACION: 30 DIAS NATURALES

TERMINO: 27/AGOSTO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
5	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	21.74
6	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	217.40
<b>ALBAÑILERIA</b>			
7	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS ( BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.72
8	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	16.72
9	ZAPATA AISLADA DE 1.20X6.60M Y 30CM DE ESPESOR ARMADA CON VS 3/8" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
10	CONTRATRABE DE 60X50CM ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CM Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, CON UN PERALTE DE	ML	6.60

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: LETRAS MZT (REST. DIEGO'S Y COSTA MARINERA) CALLE FLORIDA, ZONA DORADA

31/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-361

INICIO: 29/JULIO/2022

DURACION: 30 DIAS NATURALES

TERMINO: 27/AGOSTO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONCRETO DE 40CM EN AMBOS LADOS LARGOS (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 70CM CON 60CM EN CONTRATRABE Y 10CM LIBRES PARA COLOCACION DE LETRAS A BASE DE VR DE 1/2" (VER DETALLE EN PLANO) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	40.00
<b>RELLENO</b>			
12	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DEL LUGAR (O PRODUCTO DE LA EXCAVACION) EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE: AGUA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M3	6.84
<b>FIRME</b>			
13	FIRME DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/cm2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	9.24
<b>LUMINARIA</b>			
14	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	10.00
15	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA MURO MARCA LUZIRE CODIGO LU6316-GU10/GF EN PALMERAS, INCLUYE: MANO	PZA	3.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: LETRAS MZT (REST. DIEGO'S Y COSTA MARINERA) CALLE FLORIDA, ZONA DORADA

31/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-361

INICIO: 29/JULIO/2022

DURACION: 30 DIAS NATURALES

TERMINO: 27/AGOSTO/2022

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CAPH MODELO 0SOLLED12VD30S MARCA TECNOLITE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA TIPO COLA DE ZORRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00
<b>LIMPIEZA</b>			
18	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICE EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	16.72

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430