



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 1/2

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### RESUMEN CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Total
<b>0</b>	<b>(059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>		
<b>1</b>	<b>VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>		
1	TRABAJOS PRELIMINARES		3,616.49
2	CIMENTACION		23,272.67
3	ESTRUCTURA		32,962.22
4	LOSAS		35,335.47
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1,328.20
6	CANCELERIA		3,927.57
7	HERRERIA		6,017.36
8	CARPINTERIA		3,415.92
9	VARIOS		13,104.70
9.06	BANQUETA DE ACCESO		7,015.02
	<b>IMPORTE DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>		<b>5,199,824.80</b>
	<b>IMPORTE DE (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>		<b>5,199,824.80</b>
<b>0</b>	<b>(060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>		
<b>1</b>	<b>VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>		
1	TRABAJOS PRELIMINARES		3,616.49
2	CIMENTACION		23,272.67
3	ESTRUCTURA		32,962.22
4	LOSAS		35,335.47
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1,328.20
6	CANCELERIA		3,927.57
7	HERRERIA		6,017.36
8	CARPINTERIA		3,415.92
9	VARIOS		13,104.70
9.06	BANQUETA DE ACCESO		7,015.02
	<b>IMPORTE DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>		<b>5,199,824.80</b>

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0135



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 2/2

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

#### RESUMEN CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Total
	<b>IMPORTE DE (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>		<b>5,199,824.80</b>
	<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>10,399,649.60</b>

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

  
C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0136





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 1/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CATALOGO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>0</b>	<b>(059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>					
<b>1</b>	<b>VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.450	62.22	SESENTA Y DOS PESOS 22/100 MXN	1,085.74
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	611.01	SEISCIENTOS ONCE PESOS 01/100 MXN	2,040.77
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	136.37	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 37/100 MXN	455.48
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	202.96	DOSCIENTOS DOS PESOS 96/100 MXN	34.50
<b>IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES</b>			<b>1.000</b>	<b>3,616.49</b>		<b>3,616.49</b>
<b>2</b>	<b>CIMENTACION</b>					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

144,659.60

144,659.60

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

  
 C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

0137



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 2/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	403.10	CUATROCIENTOS TRES PESOS 10/100 MXN	5,756.27
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	707.97	SETECIENTOS SIETE PESOS 97/100 MXN	9,621.31
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.019	47,455.33	CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 33/100 MXN	901.65
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	784.50	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	1,569.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	615.60	SEISCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 MXN	1,231.20
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8".	PZA	8.000	444.62	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 MXN	3,556.96
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	46.82	CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	636.28
<b>IMPORTE DE CIMENTACION</b>			<b>1.000</b>	<b>23,272.67</b>		<b>23,272.67</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	<b>Importe en esta página</b>					<b>930,906.80</b>
	<b>Importe acumulado hasta esta página</b>					<b>1,075,566.40</b>

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

0138





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 3/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	686.75	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN	17,361.04
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	395.19	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 MXN	1,675.61
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	401.02	CUATROCIENTOS UN PESOS 02/100 MXN	1,700.32
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	329.70	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 MXN	5,591.71
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	424.63	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 63/100 MXN	6,063.72
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	349.58	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	569.82
<b>IMPORTE DE ESTRUCTURA</b>			<b>1.000</b>	<b>32,962.22</b>		<b>32,962.22</b>
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>					

Importe en esta página

1,318,488.80

Importe acumulado hasta esta página

2,394,055.20

  
C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

0139



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 4/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	1,921.73	UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚNPESOS 73/100 MXN	34,495.05
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	46.82	CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	840.42
<b>IMPORTE DE LOSAS</b>			<b>1.000</b>	<b>35,335.47</b>		<b>35,335.47</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	1,328.20	UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 MXN	1,328.20
<b>IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			<b>1.000</b>	<b>1,328.20</b>		<b>1,328.20</b>
<b>6</b>	<b>CANCELERIA</b>					
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,927.57	TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 MXN	3,927.57

Importe en esta página

1,623,649.60

Importe acumulado hasta esta página

4,017,704.80

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0140





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 5/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CATALOGO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>IMPORTE DE CANCELERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>3,927.57</b>		<b>3,927.57</b>
<b>7</b>	<b>HERRERIA</b>					
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,770.80	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 80/100 MXN	3,770.80
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	2,246.56	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN	2,246.56
<b>IMPORTE DE HERRERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>6,017.36</b>		<b>6,017.36</b>
<b>8</b>	<b>CARPINTERIA</b>					
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,415.92	TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 MXN	3,415.92
<b>IMPORTE DE CARPINTERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>3,415.92</b>		<b>3,415.92</b>
<b>9</b>	<b>VARIOS</b>					

Importe en esta página

377,331.20

Importe acumulado hasta esta página

4,395,036.00

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0141



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 6/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPES DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	234.43	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MXN	4,208.02
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	228.11	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 MXN	228.11
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	92.76	NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 MXN	3,800.38
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.030	92.76	NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 MXN	3,713.18

Importe en esta página

477,987.60

Importe acumulado hasta esta página

4,873,023.60

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

  
C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0142





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 7/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	231.93	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 MXN	1,155.01
<b>IMPORTE DE VARIOS</b>			<b>1.000</b>	<b>13,104.70</b>		<b>13,104.70</b>
<b>9.06</b>	<b>BANQUETA DE ACCESO</b>					
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	695.57	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 MXN	535.59
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.180	473.56	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 MXN	85.24
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	485.41	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MXN	2,698.88
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	696.67	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN	2,689.15
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	46.82	CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	180.73
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	825.43	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 MXN	825.43
<b>Importe en esta página</b>						<b>326,801.20</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>5,199,824.80</b>

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

0143





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 8/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CATALOGO							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total	
	<b>IMPORTE DE BANQUETA DE ACCESO</b>		<b>1.000</b>	<b>7,015.02</b>		<b>7,015.02</b>	
	<b>IMPORTE DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>		<b>40.000</b>	<b>129,995.62</b>		<b>5,199,824.80</b>	
	<b>IMPORTE DE (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>		<b>1.000</b>	<b>5,199,824.80</b>		<b>5,199,824.80</b>	
<b>0</b>	<b>(060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>						
<b>1</b>	<b>VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>						
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.450	62.22	SESENTA Y DOS PESOS 22/100 MXN	1,085.74	
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	611.01	SEISCIENTOS ONCE PESOS 01/100 MXN	2,040.77	
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	136.37	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 37/100 MXN	455.48	
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	202.96	DOSCIENTOS DOS PESOS 96/100 MXN	34.50	
<b>Importe en esta página</b>						<b>144,659.60</b>	
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>5,344,484.40</b>	

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

0144





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 9/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CATALOGO								
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra			Total
IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES			1.000	3,616.49				3,616.49
2	CIMENTACION							
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F`C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	403.10	CUATROCIENTOS	TRES	PESOS 10/100 MXN	5,756.27
2.02	PISO DE CONCRETO CON F`C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	707.97	SETECIENTOS SIETE PESOS	97/100	MXN	9,621.31
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F`Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.019	47,455.33	CUARENTA Y SIETE MIL	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	33/100 MXN	901.65
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	784.50	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	50/100 MXN		1,569.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	615.60	SEISCIENTOS	QUINCE	PESOS 60/100 MXN	1,231.20
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .	PZA	8.000	444.62	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	62/100 MXN		3,556.96
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	46.82	CUARENTA Y SEIS PESOS	82/100	MXN	636.28
Importe en esta página								930,906.80
Importe acumulado hasta esta página								6,275,391.20

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

0145



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 10/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CATALOGO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>IMPORTE DE CIMENTACION</b>			<b>1.000</b>	<b>23,272.67</b>		<b>23,272.67</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	686.75	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN	17,361.04
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	395.19	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 MXN	1,675.61
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	401.02	CUATROCIENTOS UN PESOS 02/100 MXN	1,700.32
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	329.70	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 MXN	5,591.71
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	424.63	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 63/100 MXN	6,063.72
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	349.58	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	569.82
<b>Importe en esta página</b>						<b>1,318,488.80</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>7,593,880.00</b>

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

  
C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0146





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 11/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CATALOGO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>IMPORTE DE ESTRUCTURA</b>			<b>1.000</b>	<b>32,962.22</b>		<b>32,962.22</b>
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>					
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	1,921.73	UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚNPESOS 73/100 MXN	34,495.05
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	46.82	CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	840.42
<b>IMPORTE DE LOSAS</b>			<b>1.000</b>	<b>35,335.47</b>		<b>35,335.47</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	1,328.20	UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 MXN	1,328.20
<b>IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			<b>1.000</b>	<b>1,328.20</b>		<b>1,328.20</b>
<b>6</b>	<b>CANCELERIA</b>					

Importe en esta página

1,466,546.80

Importe acumulado hasta esta página

9,060,426.80

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

0147





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 12/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,927.57	TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 MXN	3,927.57
<b>IMPORTE DE CANCELERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>3,927.57</b>		<b>3,927.57</b>
<b>7</b>	<b>HERRERIA</b>					
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,770.80	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 80/100 MXN	3,770.80
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	2,246.56	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN	2,246.56
<b>IMPORTE DE HERRERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>6,017.36</b>		<b>6,017.36</b>
<b>8</b>	<b>CARPINTERIA</b>					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

397,797.20

9,458,224.00

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

0148





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 13/15

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,415.92	TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 MXN	3,415.92
<b>IMPORTE DE CARPINTERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>3,415.92</b>		<b>3,415.92</b>
<b>9</b>	<b>VARIOS</b>					
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	234.43	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MXN	4,208.02
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	228.11	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 MXN	228.11

Importe en esta página

314,082.00

Importe acumulado hasta esta página

9,772,306.00

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL 0149



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

Anexo: AE 12  
 Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
 Fecha de propuesta: 30/may./2023  
 Inicio de obra: 19/jun./2023  
 Fin de obra: 26/sep./2023  
 Duración en días: 100  
 Página: 14/15

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	92.76	NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 MXN	3,800.38
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.030	92.76	NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 MXN	3,713.18
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	231.93	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 MXN	1,155.01
<b>IMPORTE DE VARIOS</b>			<b>1.000</b>	<b>13,104.70</b>		<b>13,104.70</b>
<b>9.06</b>	<b>BANQUETA DE ACCESO</b>					
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	695.57	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 MXN	535.59
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.180	473.56	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 MXN	85.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

371,576.00

10,143,882.00

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

0150





CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (059AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

Anexo: AE 12  
Núm de concurso: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23  
Fecha de propuesta: 30/may./2023  
Inicio de obra: 19/jun./2023  
Fin de obra: 26/sep./2023  
Duración en días: 100  
Página: 15/15

### CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	485.41	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MXN	2,698.88
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	696.67	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN	2,689.15
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	46.82	CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	180.73
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	825.43	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 MXN	825.43
<b>IMPORTE DE BANQUETA DE ACCESO</b>			<b>1.000</b>	<b>7,015.02</b>		<b>7,015.02</b>
<b>IMPORTE DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).</b>			<b>40.000</b>	<b>129,995.62</b>		<b>5,199,824.80</b>
<b>IMPORTE DE (060AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME</b>			<b>1.000</b>	<b>5,199,824.80</b>		<b>5,199,824.80</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>10,399,649.60</b>

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

255,767.60  
10,399,649.60

  
C. LUCAS ARMENTA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

0151