



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES DE ALCANTARILLAS DE LA CARRETERA BATEQUITAS - LA HIGUERITA, EN BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES		
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES		
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO		
P30S10C044	SOBREELEVACION DE GUARNICION DE ALCANTARILLA DE 4.00 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 60 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG / CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN GUARNICION EXISTENTE Y 2 VARILLAS 3/8" LONGITUDINALES, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
P30S10C045	SOBREELEVACION DE GUARNICION DE ALCANTARILLA DE 7.00 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 35 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG / CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN GUARNICION EXISTENTE Y 1 VARILLA 3/8" LONGITUDINAL, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
P30S10C046	SOBREELEVACION DE ALERO DE ALCANTARILLA DE 3.50 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 30 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG / CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN ALERO EXISTENTE Y 1 VARILLA 3/8" LONGITUDINAL, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00
P30S10C047	SOBREELEVACION DE GUARNICION DE ALCANTARILLA DE 4.80 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 60 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG / CM2, ARMADA CON VARILLAS 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN GUARNICION EXISTENTE Y 2 VARILLAS 3/8" LONGITUDINAL, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00