



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 02/100 M.N. **	M2	458.40	\$ 16.61	\$ 7,614.02
1.7	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	M3	73.13	\$ 682.94	\$ 49,943.40
1.4	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO. Precio Unitario: ** OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **	M3	112.20	\$ 81.44	\$ 9,137.57
Total de PRELIMINARES					\$ 66,694.99
** SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
CONEST	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	M2	37.50	\$ 1,155.50	\$ 43,331.25
DENT 15	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **	ML	77.60	\$ 526.72	\$ 40,873.47
DENT 15	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	ML	70.92	\$ 417.27	\$ 29,592.79
FIR	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **	M2	241.54	\$ 636.98	\$ 153,856.15
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA,	M2	29.62	\$ 480.64	\$ 14,236.56
				TOTAL DE HOJA :	\$ 348,585.21
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 348,585.21

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA				\$ 281,890.22
	** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N. **				
	MOBILIARIO URBANO				
BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,146.23	\$ 12,292.46
MOVGYM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 150,036.58	\$ 150,036.58
BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO ATENAS DE TUBO DE 1 1/2" CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** VEINTE MIL CUARENTA PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 20,040.69	\$ 40,081.38
JGOS INI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 31/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 137,602.31	\$ 137,602.31
	Total de MOBILIARIO URBANO				\$ 340,012.73
	** TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOCE PESOS 73/100 M.N. **				
	JARDINERIA				
*TEMPO	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **	M2	241.54	\$ 694.43	\$ 167,732.62
PLAN03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL PESOS 08/100 M.N. **	ML	56.00	\$ 196.43	\$ 11,000.08
PLAN05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE;	PZA	6.00	\$ 3,117.52	\$ 18,705.12
	TOTAL DE HOJA :				\$ 537,450.55
	TOTAL ACUMULADO :				\$ 886,035.76

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N. **				
AGU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,474.17	\$ 1,474.17
Total de JARDINERIA					\$ 198,911.99
** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N. **					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 11,965.02	\$ 107,685.18
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,375.26	\$ 12,377.34
BASE	BASE TRAPESOIDAL DE 50 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 2,507.62	\$ 22,568.58
CABL #11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	ML	70.00	\$ 110.91	\$ 7,763.70
CABL #12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **	ML	20.00	\$ 90.50	\$ 1,810.00
CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA. Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 18,508.61	\$ 18,508.61
2.1	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PIEZA	1.00	\$ 23,879.52	\$ 23,879.52
*TEMP1	PROYECTO Y TRAMITES ANTE CFE PARA LA PIEZA	PIEZA	1.00	\$ 23,216.20	\$ 23,216.20
				TOTAL DE HOJA :	\$ 219,283.30
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'105,319.06

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONTRATACION DEL SERVICIO EN BAJA TENSION Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS			\$	217,809.13
	** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N. **				
	VARIOS				
4.3	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,727.52	\$ 4,727.52
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,029.45	\$ 4,029.45
LIMP GR	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **	M2	458.40	\$ 16.05	\$ 7,357.32
	Total de VARIOS			\$	16,114.29
	** DIECISEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 29/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			\$	1'121,433.35
	** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'121,433.35
	** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	\$ 179,429.34
				Total	\$ 1'300,862.69
	** UN MILLON TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS