

DURACION:				
PRESUPUESTO				
Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Capít		CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL		1.00
Subc.	I.1	PRELIMINARES		1.00
Concr	9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	269.55
Concr	9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	654.92
Concr	9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	37.74
Concr	9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	264.63
Concr	9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	276.57
Subc.	I.1	Total de PRELIMINARES		1.00
Subc.	I.2	TUBERIAS		1.00
Concr	1.2.3	SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD CORRUGADA DE TDR ULTRA DOBLE PARED, CAMPANA BI CAPA REFORZADA Y COEXTRUIDA, EMPAQUE ELASTOMERICO DE 24" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E241-CNCP, AASHTO M252/294, ASTM F2648, ASTM F0306.	ML	269.55
Concr	1.2.4	INSTALACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADA DE TDR ULTRA DOBLE PARED, CAMPANA BI CAPA REFORZADA Y COEXTRUIDA, EMPAQUE ELASTOMERICO DE 24" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E241-CNCP, AASHTO M252/294, ASTM F2648, ASTM F0306.	ML	269.55
Subc.	I.2	Total de TUBERIAS		1.00
Subc.	I.3	REJILLA PLUVIAL		1.00
Concr	9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	16.20
Concr	9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	13.80
Concr	I.3.3	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR..(INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	M2	11.04
Concr	I.3.4	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA SENCILLA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL	M2	11.04

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA
CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE
INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO:

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

FECHA DE TERMINO

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DURACION:

PRESUPUESTO				
Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
		TRABAJO.		
Conce	I.3.5	MURO DE CONCRETO APARENTE DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA SENCILLA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ACABADO APARENTE INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO.	M2	17.22
Conce	I.3.6	REJILLA TRANSVERSAL DE ACERO DE 6.20 X 0.90 MTS. INTERIOR A BASE DE SOLERA DE 4"X4"X3/8" A CADA 5 CMS., ANGULO DE 4"X4"X3/8" A CADA 50 CMS., MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGAS "I" (203) A CAD 1.00 MTS., INCLUYE: FABRICACION, SOLDADURA, PINTURA Y COLOCACION.	PZA	1.00
Conce	9.6	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE:CARGA Y ACARREO.	M3	17.94
Subc.	I.3	Total de REJILLA PLUVIAL		1.00
Subc.	I.4	OBRAS ACCESORIAS		1.00
Conce	11.6	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACION DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.75 MTS.	PZA	3.00
Conce	11.7	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACION DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS.	PZA	2.00
Conce	11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.	PZA	5.00
Conce	11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA	9.00
Subc.	I.4	Total de OBRAS ACCESORIAS		1.00
Subc.	I.5	REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		1.00
Conce	12.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	75.00
Conce	12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	75.00

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO:

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

FECHA DE TERMINO

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DURACION:

PRESUPUESTO				
Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Conce	12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	15.00
Conce	12.4.1	INTERCONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA NUEVA A REGISTRO EXISTENTE , INCLUYE: PERFORACION DE REGISTRO EXISTENTE, COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6" X 45°, 0.50 MTS DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6", ENCOFRADO CON MACILLA DE CEMENTO-ARENA EN UNION DE REGISTRO Y TUBO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	15.00
Conce	12.5	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO A BASE DE 2 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2" Y 4.00 ML DE MANGUERA EXTRUPACK RD-9.	LOTE	15.00
Subc.	I.5	Total de REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		1.00
Capít		Total de CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL		1.00