

LIZBETH ARMENTA MONTOYA

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025

Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (POZO 5) EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

Lugar: EL SALITRE, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.



ELÉCTRICA GONZÁLEZ
Materiales y Servicios

Fecha: 18/12/2025

Duración: 8 días naturales

Inicio Obra: 22/12/2025

Fin Obra: 29/12/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO				
3AFORO001	AFORO DE POZO EN ADEME DE 12" CON UNA PROFUNDIDAD DE 42 MTS, INCLUYE: TRASPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	HR	72.00	\$950.91	\$68,465.52
PODA001	PODA EN TRAYECTORIA DE LINEA AEREA 3F EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,886.18	\$5,886.18
ESTAER015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLAS DE ENTRONQUE 3F, 33 KV; INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$5,149.31	\$15,447.93
3ESTAER004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1TR3A, EN 35 KV; INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$24,017.90	\$24,017.90
3TR3F001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F, TIPO POSTE, DE 75 KVA, 33 KV / 440 V; INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$95,302.56	\$95,302.56
3ALIMSEC001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR SECUNDARIO A BASE DE CABLE DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL 3/0, INCLUYE: CANALIZACION A BASE DE TUBERIA CONDUIT Y LUCUATITE, CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	14.70	\$910.98	\$13,391.41
3ALIMSEC002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO DE MEDICION A ARRANCADOR DE MOTOR; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00	\$938.55	\$19,709.55
3ATR001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TENSION REDUCIDA DE 60 HP, 440V; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$83,522.78	\$83,522.78
3ALIMSEC003	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE ARRANCADOR A MOTOR A BASE DE CALIBRE SUMERGIBLE PLANO DE 3X2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	ML	52.50	\$911.24	\$47,840.10

Lizbeth Armenta Montoya
LIZBETH ARMENTA MONTOYA
GERENTE GENERAL

LIZBETH ARMENTA MONTOYA

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025

Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (POZO 5) EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

Lugar: EL SALITRE, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.



ELÉCTRICA GONZÁLEZ
Materiales y Servicios

Fecha: 18/12/2025

Duración: 8 días naturales

Inicio Obra: 22/12/2025

Fin Obra: 29/12/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
3BOMB001	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 3F, 60 HP, 440 V MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA DE 6"; INCLUYE: COLUMNA A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 6" X 1/4", CODO BRIDADO DE FO.FO DE 90°X6", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$221,886.39	\$221,886.39
BAMINT	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION ETON 7-200, INCLUYE: ADAPTADOR PARA BASE 2", GABINETE PARA INTERRUPTOR, INTERRUPTOR TERMICO 3 X 125 AMP, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$15,507.80	\$15,507.80
VALV6"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6", INCLUYE: EMPAQUES DE PLOMO 6", TORNILLOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$9,947.85	\$19,895.70
VALCHK6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 6" DE FO.FO, INCLUYE: EMPAQUE DE PLOMO DE 6", TORNILLOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,307.10	\$9,307.10
TEEF6	UMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO DE 6", INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TONILLOS, MAERIAL, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,142.96	\$7,142.96

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$647,323.88
IVA 16.00%	\$103,571.82
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$750,895.70
(* SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. *)	


LIZBETH ARMENTA MONTOYA
GERENTE GENERAL