



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_N04P\_011\_E01 REV M15 CABEZON CARDENAS,GVE

PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE E.C. MEXICO 15 - CERRO CABEZON - LAZARO CARDENAS, LONG. = 19.50 KM, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REVESTIMIENTO DE CAMINO			\$	5'093,154.00
	Total de Presupuesto			\$	5'093,154.00

  
ING. JESUS LEONEL CASTELUN ARMENTA  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE E.C. MEXICO 15 - CERRO CABEZON - LAZARO CARDENAS, LONG. = 19.50 KM, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REVESTIMIENTO DE CAMINO				
P01	PRELIMINARES				
P01S32	CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C				
P01S32C015	CORTE DE MATERIAL TIPO B, EN BANCO. INCLUYE: TRACTOR SOBRE ORUGAS, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	23,400.00	\$ 52.68	\$ 1'232,712.00
	Total de CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C			\$	1'232,712.00
P01S55	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.				
P01S55C010	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	23,400.00	\$ 16.91	\$ 395,694.00
	Total de CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.			\$	395,694.00
	Total de PRELIMINARES			\$	1'628,406.00
P06	OBRAS VIALES				
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				
P06S02C014	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	117,000.00	\$ 2.99	\$ 349,830.00
P06S02C020-01	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18,000.00	\$ 102.63	\$ 1'847,340.00

ING. JESUS LEONEL CASTELUM ARMENTA  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE E.C. MEXICO 15 - CERRO CABEZON - LAZARO CARDENAS, LONG. = 19.50 KM, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Pág. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>				<b>\$</b>	<b>2'197,170.00</b>
<b>P06S09</b>	<b>ACARREOS DE MATERIALES</b>				
P06S09C007	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	23,400.00	\$ 15.47	\$ 361,998.00
P06S09C008	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	117,000.00	\$ 7.74	\$ 905,580.00
<b>Total de ACARREOS DE MATERIALES</b>				<b>\$</b>	<b>1'267,578.00</b>
<b>Total de OBRAS VIALES</b>				<b>\$</b>	<b>3'464,748.00</b>
<b>Total de REVESTIMIENTO DE CAMINO</b>				<b>\$</b>	<b>5'093,154.00</b>
<b>Total de Presupuesto</b>				<b>\$</b>	<b>5'093,154.00</b>

ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO