

CALLE COLINAS DE LA QUEBRADA

SECCIONES TRANSVERSALES





TABLA DE DATOS

SIMBOLOGIA									
DC	DESPALME EN CORTE								
DT	DESPALME EN TERRAPLEN								
C	CORTE								
T	TERRAPLEN								
CJ	CAJA								

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA				AREAS				VOLUMENES			
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		C	CJ	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	C	CJ	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)
	TN	RASANTE	C	T							
0+000.000	84.151	84.150	0.00	0.00	5.14	5.14					0+000.000 10,000.00
0+010.000	84.086	83.999	0.09	0.00	5.85	5.14	1.00	5.00	54.98	51.35	0+010.000 10,054.98
0+020.000	83.875	83.847	0.03	0.00	5.31	5.14	1.00	5.00	55.81	51.35	0+020.000 10,110.79
0+030.000	83.527	83.400	0.13	0.00	6.25	5.14	1.00	5.00	57.79	51.35	0+030.000 10,168.58
0+040.000	83.035	82.730	0.31	0.00	7.84	5.14	1.00	5.00	70.45	51.35	0+040.000 10,239.03
0+050.000	82.137	82.060	0.08	0.00	5.82	5.14	1.00	5.00	68.29	51.35	0+050.000 10,307.32
0+060.000	80.551	80.337	0.21	0.00	6.96	5.14	1.00	5.00	63.88	51.35	0+060.000 10,371.20
0+070.000	78.925	78.509	0.42	0.00	8.86	5.14	1.00	5.00	79.05	51.35	0+070.000 10,450.25
0+080.000	77.024	76.681	0.34	0.00	8.14	5.14	1.00	5.00	84.99	51.35	0+080.000 10,535.24
0+090.000	74.979	74.854	0.13	0.00	6.33	5.14	1.00	5.00	72.36	51.35	0+090.000 10,607.60
0+100.000	72.997	73.026	0.00	0.03	5.22	5.14	1.00	5.00	57.76	51.35	0+100.000 10,665.36
0+110.000	71.125	71.199	0.00	0.07	4.66	5.14	1.00	5.00	49.40	51.35	0+110.000 10,714.75
0+120.000	69.341	69.371	0.00	0.03	5.12	5.14	1.00	5.00	48.91	51.35	0+120.000 10,763.66
0+130.000	67.536	67.543	0.00	0.01	5.31	5.14	1.00	5.00	52.16	51.35	0+130.000 10,815.82
0+140.000	65.700	65.716	0.00	0.02	5.25	5.14	1.00	5.00	52.79	51.35	0+140.000 10,868.60
0+150.000	64.001	64.115	0.00	0.11	4.37	5.14	1.00	5.00	48.10	51.35	0+150.000 10,918.71
0+160.000	62.290	62.543	0.00	0.25	3.18	5.14	1.00	5.00	37.74	51.35	0+160.000 10,954.44
0+170.000	60.660	60.970	0.00	0.31	2.85	5.14	1.00	5.00	30.13	51.35	0+170.000 10,984.58
0+180.000	59.221	59.398	0.00	0.18	3.88	5.14	1.00	5.00	33.66	51.35	0+180.000 11,018.24
0+190.000	57.987	58.082	0.00	0.09	4.30	5.14	1.00	5.00	40.92	51.35	0+190.000 11,059.16
0+200.000	57.041	57.174	0.00	0.13	4.01	5.14	1.00	5.00	41.68	51.35	0+200.000 11,100.74
0+210.000	56.240	56.266	0.00	0.03	4.99	5.14	1.00	5.00	45.04	51.35	0+210.000 11,145.78
0+220.000	55.536	55.570	0.00	0.03	5.09	5.14	1.00	5.00	50.40	51.35	0+220.000 11,196.18
0+230.000	54.829	54.899	0.00	0.07	4.88	5.14	1.00	5.00	49.84	51.35	0+230.000 11,246.02
0+240.000	54.129	54.229	0.00	0.10	4.45	5.14	1.00	5.00	46.66	51.35	0+240.000 11,292.68
0+250.000	53.503	53.559	0.00	0.06	4.77	5.14	1.00	5.00	46.12	51.35	0+250.000 11,338.80
0+260.000	52.880	52.888	0.00	0.01	5.16	5.14	1.00	5.00	49.68	51.35	0+260.000 11,388.48
0+270.000	52.342	52.353	0.00	0.01	5.09	5.14	1.00	5.00	51.28	51.35	0+270.000 11,439.76
0+280.000	51.798	51.835	0.00	0.04	4.82	5.14	1.00	5.00	49.55	51.35	0+280.000 11,489.31
0+288.100	51.415	51.416	0.00	0.00	5.00	5.14	1.00	4.05	39.77	41.59	0+288.100 11,529.08
TOTAL										1,529.08	



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLINAS DE LA QUEBRADA, TRAMO ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN COLONIA PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CUADRO DE DATOS

DESCRIPCION:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
GERENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:

2023

Nº DE PLANO:

ESCALA:

S/ESCL.



3 DE 5